

**Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 02-ai ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

**Előadó:** Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

**Az előterjesztést készítette:** A Hivatal munkatársai,  
Barina Gyuláné titkársági ügyintéző

<b>66/2014.(III.25.) KT határozat</b> <b>56/2015.(III.24.)</b> <b>120/2015.(VIII.12.)</b> <b>121/2015.(VIII.12.)</b>	Tárgya: Dunavíz Kft. végelszámolása, jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatos határozatok
---	---

A határozatok az érintettek részére megküldésre kerültek. A Társaság 2015. augusztus 12. nappal jogutód nélkül megszűnt. Varga Lajos felmentett végelszámoló kérelmezte a Szekszárdi Törvényszék Cégbíróságánál a társaság cégnyilvántartásból történő törlését. Az eljárásban a társaságot Dr. Gál Brigitta egyéni ügyvéd képviselte. A Cégbíróság a Cg.17-09-001932/102 sz. végzésével a felfüggesztett eljárás folytatását rendelte el, tekintettel arra, hogy a NAV az ellenőrzés során végelszámolás befejezése ellen kifogást nem emelt. A Cégbíróság végleges döntését követően szüntethető meg a DUNAVÍZ Kft. számlája és kerül a 8.223.000.-Ft. az Önkormányzat számlájára.

<b>246/2014.(XII.16.)</b>	Tárgya: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. évi Munkaterve
---------------------------	---

A Munkatervben meghatározott üléseit a Képviselő-testület megtartotta, az abban tervezett napirendi pontokat megtárgyalta.

Az alábbi táblázat a Képviselő-testület ülései, a hozott határozatok és rendeletek számát tartalmazza:

	<b>2015. év</b> <b>(01.01 – 12.31.)</b>
Nyilvános ülés (soros)	<b>8</b>
Zárt ülés (soros ülésen)	<b>6</b>
Rendkívüli nyilvános ülés	<b>6</b>
Rendkívüli zárt ülés	<b>2</b>
Ünnepi ülés	<b>1</b>
Közmeghallgatás	<b>1</b>
Hozott határozatok száma	<b>216</b>
Rendeletek száma:	<b>21</b>
ebből: - rendelet-módosítások	<b>12</b>
- új rendeletek	<b>9</b>

A bizottságok is megtartották munkaterv szerinti üléseiket.

<b>Bizottság neve</b>	<b>Hozott határozatok száma</b> <b>2015. évben(01.01 – 12.31.)</b>
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	99
Ügyrendi-Közrendvédelmi és Jogi Bizottság	31
Oktatási-Kulturális- Egészségügyi-, Szociális – Ifjúsági és Sport Bizottság	53
Városfejlesztési, Idegenforgalmi,-Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság	46

<b>252/2014.(XII.16.)</b>	Tárgya. 2015.évi városi nagyrendezvények programtervezete és költségvetési terve
---------------------------	--

A Rendezvényterv szerinti programok sikeresen lebonyolításra kerültek.

<b>52/2015.(III.24.)</b>	Tárgy: 3 fő köztisztasági gépkezelő (fünyíró) határozott idejű foglalkoztatásának engedélyezése,
<b>199/2015.(XII.15.)</b>	Szerződésük meghosszabbítása

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a köztisztasági gépkezelők szerződését meghosszabbítottuk.

<b>127/2015.(VIII.12.)</b>	Tárgya: Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról- kiegészítés
----------------------------	---

Az értékelést a Képviselő-testület elfogadta, az erről készült határozatot a Kormányhivatalnak megküldtük.

<b>123/2015.(VIII.12.)</b>	Tárgy: Sóház utcai raktárépület bontására beérkezett ajánlatok elbírálása
----------------------------	---

A Generál Globál Kft. nyerte el a munkát, a bontási munkák elkészültek.

<b>143/2015.(IX.29.)</b>	Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat-2016.
--------------------------	--

A pályázatra benyújtott igényeket az Oktatási- Kulturális,- Egészségügyi-, Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság a 2015. november 10-ei zárt ülésén elbírálta. 10 fő felsőoktatási hallgató részesült havi 5.000.- Ft./fő támogatásban 2 féléven keresztül.

<b>161/2015.(IX.29.)</b>	Tárgy: Ignác István (Dfvar, Völgy u. 50.) ingatlan felajánlása megvételre (2973 hrsz.)
--------------------------	--

Döntésről a kérelmező értesítése megtörtént.

<b>164/2015.(IX.29.)</b>	Tárgy. Dunaföldvár közigazgatási területén szerződéses autóbusz-közlekedésre kötött szerződés módosítása
--------------------------	--

A módosított szerződés aláírásra került.

<b>168/2015.(XI.10.)</b>	Tárgy: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Támogató Szolgálat támogatási kérelme (500 eFt.)
--------------------------	---

A támogatási összeg átutalásra került.



<b>169/2015.(XI.10.)</b>	Tárgy: Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma támogatási kérelme (200 e Ft.)
--------------------------	--

A támogatási összeg kifizetésre került.

<b>170/2015.(XI.10.)</b>	Tárgy: A Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium felvételi körzethatárainak véleményezése
--------------------------	---

A határozatot az intézménynek megküldtük.

<b>128/2015.(VIII.12.)</b>	Tárgy: - Nyári népkonyhai étkeztetés költségéhez önkormányzati támogatás nyújtása
<b>172/2015.(XI.10.)</b>	-Beszámoló nyári népkonyhai étkezést igénybe vevők étkezési költségéhez a 128/2015.(VIII.12.) KT határozat alapján nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról

A támogatás felhasználásáról készült beszámolót a Képviselő-testület elfogadta, a határozatot az intézménynek megküldtük.

<b>174/2015.(XI.10.)</b>	Tárgy: A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
--------------------------	---

A Képviselő-testület a 235/2014.(XI.25.) határozatával és a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2014.(XI.20.) RNÖ határozatával jóváhagyott és megkötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és azt a hatályos jogszabályokhoz, valamint a személyi változásokhoz igazítás után elfogadta. Az Együttműködési Megállapodás aláírásra került.

<b>175/2015.(XI.10.)</b>	Tárgy: Döntés a Terület- és településfejlesztési Operatív program (TOP) projektek előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatos együttműködési megállapodásról
--------------------------	---

A szerződés aláírásra került.

<b>176/2015.(XI.10.)</b>	Tárgy: A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 22. számú módosítása
--------------------------	---

A határozatot a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásnak megküldtük.

<b>179/2015.(XI.10.)</b>	Tárgy: Nyilvános illemhely üzemeltetése a buszpályaudvaron, 2 fő munkavállaló továbbfoglalkoztatása határozatlan időre
--------------------------	--

A munkavállalók szerződése módosításra került a Testület döntésének megfelelően.

<b>182/2015.(XI.10.)</b>	Tárgy: Tóthné Molnár Etelka (7020 Dunaföldvár, Szondi u. 43.) és társai ingatlan felajánlása (4488 hrsz., Dunaföldvár, Tóth völgy)
--------------------------	--

A döntésről a kérelmező értesítése megtörtént.

<b>152/2015.(IX.29.)</b>	Tárgy: Közköltségen történő temetési szolgáltatásra pályázat kiírása,
<b>214/2015.(XII.15.)</b>	- Pályázat elbírálása

Az Önkormányzat által kiírt pályázatra egy ajánlat érkezett, nevezetesen a Pantar Kegyeleti Szolgáltató BT (Paks) részéről. A Képviselő-testület a benyújtott ajánlattal szemben a 2015. évi díjtételek 10 %-kal történő emelését fogadta el. A határozatot megküldtük a Pantar BT-nek. A Pantar BT ügyvezetője a 2015. december 29-én kelt 487-24/2015. iktatószámú levelében arról értesített bennünket, hogy elfogadja a Testület döntését. Ennek megfelelően elkészítettük a 2016. évi díjtáblázatot.

<b>204/2015.(XII.15.)</b>	Tárgy: Döntés Városi főépítész státusz létesítéséről és a főépítész megbízásáról
---------------------------	--

A megbízási szerződés aláírásra került.

**Dunaföldvár, 2016. január 14.**

**Bárdos Lászlóné dr. sk.**  
**címzetes főjegyző**

### **Határozati javaslat**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2014.(III.25.) 56/2015.(III.24.), 120/2015.(VIII.12.), 121/2015.(VIII.12.),246/2014.(XII.16.), 252/2014.(XII.16.), 52/2015.(III.24.),199/2015.(XII.15.), 127/2015.(VIII.12.), 123/2015.(VIII.12.), 143/2015.(IX.29.), 161/2015.(IX.29.), 164/2015.(IX.29.), 168/2015.(XI.10.), 169/2015.(XI.10.),170/2015.(XI.10.), 128/2015.(VIII.12.), 172/2015.(XI.10.), 174/2015.(XI.10.),175/2015.(XI.10.), 176/2015.(XI.10.), 179/2015.(XI.10.), 182/2015.(XI.10.),152/2015.(IX.29.), 214/2015.(XII.15.),204/2015.(XII.15.) KT határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** Azonnal

**Felelős:** Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

## Határozati javaslat

A Képviselő-testület 2016. február 02-ai ülésének 2. számú napirendi pontjához  
( A határozati javaslat nem tartalmazza a Városfejlesztési-, Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság javaslatait, mivel a bizottság ülése 2016. február 01-jén kerül megtartásra.)

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét I. fordulóban megtárgyalta.

Megismerve az Önkormányzat költségvetési intézményeinek és bizottságainak kialakított álláspontját, a rendelet-tervezetet II. fordulóban való továbbtárgyalásra javasolja az alábbi módosító indítványok beépítésével:

1./ Kerüljön kidolgozásra, hogy az óvodában egy „fejlesztő csoport” működtetése milyen költséggel jár. Ennek ismeretében eldöntjük, hogy 9 csoport indul-e a 2016/2017-es tanévben.

2./ Az útfelújítások között szerepeljen a Zrínyi köz, a Burgundia feljáró és a Diós kátyús szakasza.

3./ A városi játszóterekre tervezett 10 millió Ft helyett 2 millió Ft kerüljön betervezésre a Hunyadi téri játszótér kialakítására, a Búzavirág utcai és a Vasút utcai jövőre kerüljön betervezésre.

4./ Kiemelt keretként szerepeljen a testvérvárosi keret 1 millió Ft-tal.

5./ A Sportszarnok kazáncseréje helyett nyílászáró és hőszigetelés kerüljön betervezésre és a 2.1.2 táblázatban szereplő 10.000.000.- Ft. összeg kerüljön felülvizsgálatra.

6./ A címzetes főjegyző asszony az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetének II. fordulóban történő megtárgyalására készítsen kimutatást, hogy a jegyzői beszámolóban taglalt illetménykiegészítés bevezetése éves szinten mekkora bértömeg növekedést eredményez.

7./ A 2.1.2 számú felhalmozási tábla 3./ pontjában szereplő

- a Napsugár Idősek Otthona 2.540.000.-Ft. előirányzatát át kell tenni a dologi kiadások közé,
- A táblázat 3. pontjába be kell emelni az 5. pontból „Városi ivóvíz kutak” felújítási sort + Vermek sora 1.000.000.- Ft. összegét.
- A táblázat 3. pontját ki kell egészíteni a napelem park létesítéséhez szükséges földterület megvásárlására fordítandó forrással.

8./ A 2.1.2 felhalmozási táblázat 4. pontjában szereplő felújításokból csak a „Templom utcai 4.szám alatti iskola tetőszerkezetének teljes felújítása”étele maradjon, a többi felújítási célt és összeget törölni kell és a felszabaduló 36.500.000.-Ft-ot a fejlesztési céltartalék növekedéseként kell betervezni.

9./A költségvetési rendelet-tervezet 2.1.2 táblájában a városi honlap fejlesztésére előirányzott 1.500 e forint emelkedjen meg 500 e forinttal.

10./ A városi járdaépítés vonatkozásában készüljön prioritási koncepció.

11./ A költségvetési rendelet-tervezet 2.1.2. táblájában a Kossuth L. utca 4. volt óvoda felújításra (homlokzat, tető) betervezett 20 000 000,- Ft kerüljön ki a táblázatból.

**Határidő:** 2016. február 23-ai KT. ülés

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 02-i ülésének .....számú napirendi pontjához**

**Dunaföldvár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletervezetének I. fordulója  
( Előterjesztés és indoklás)**

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési javaslata a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény alapján került kidolgozásra.

Tisztelt Képviselő Testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. Az önkormányzatoknak járó támogatásokat a költségvetési törvény tartalmazza.

2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozott. A helyi önkormányzatok által korábban ellátott feladatok jelentős részét az állam vette át. Az átalakítás alapelve az volt, hogy az állam lépjen be fenntartóként, feladat-ellátóként azokon a területeken, amelyek gazdasági, társadalmi érdekek alapján központosítva jobban elláthatók, az önkormányzatok szerepe és forrásai pedig azokra a feladatokra koncentrálódnak, ahol valós helyi szervezésre, helyi döntésekre van szükség. Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladati élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2016-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezették újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

***Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:***

- o településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés
- o óvodai ellátás,
- o szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
- o egészségügyi alapellátás (házi orvos, fogorvos, stb.) az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás)
- o kulturális szolgáltatás
- o helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás)
- o lakás- és helyiséggazdálkodás,
- o honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,

- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek
- helyi közösségi közlekedési biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségeinek, hétvégi árusításának biztosítása.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a törvény 2.1.11. számú melléklete tartalmazza.

Itt található az önkormányzati hivatalműködésének és a legjellemzőbb településüzemeltetési feladatoknak a támogatása (zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása). ***A működési feladatok támogatására 53 492 ezer Ft-ot biztosít a központi költségvetés.***

Az általános működési támogatások mellett a költségvetés külön támogatást biztosít a közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátására (az óvoda működtetéséhez az ellátott gyermekek létszáma alapján, a pedagógusok bértámogatásához az óvodapedagógusok számított létszámának arányában). ***A köznevelési feladatok támogatására 216 280 ezer Ft támogatást biztosít a központi költségvetés.***

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásai között található a pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulásra, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (pl. szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a tanyagondnoki szolgáltatás, a bölcsődei ellátásra) támogatására továbbá az idősök átmeneti és tartós szociális ellátási feladatainak támogatására vonatkozó szabályok. ***A szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladatok támogatására 149 358 ezer Ft támogatást biztosít a költségvetés.***

Az önkormányzat kulturális feladatainak finanszírozásával a könyvtárak, muzeális intézmények fenntartásához járulnak hozzá. ***A könyvtár és közművelődési feladatok támogatására 9 876 ezer Ft támogatást biztosít a költségvetés.***

Az önkormányzatok finanszírozása során figyelembe veszik a település adóerő-képességét. Ezt a differenciálást szolgálja 2016. évben is a beszámítás. A beszámítás rendszere alapján az önkormányzat általános támogatását az iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevétellel kellett csökkenteni.

A 2015. évi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátására a feladatfinanszírozás nem nyújt teljes mértékben fedezetet. A javuló adóerő-képességünk miatt (2014. évben 39 905 Ft, 2015. évben 40 257 Ft, míg 2016. évben 42 186 Ft) az intézmény működési támogatásokat nem finanszírozza le teljesen a központi költségvetés, tehát a helyi önkormányzatnak saját bevételeiből kell kiegészítenie a működési kiadásainkat. Ez azt jelenti, hogy míg 2014-ben a feladatalapú támogatás összege 528 199 ezer Ft volt, 2015-ben lecsökkent 450 028 ezer Ft-ra, 2016-ban ez a támogatási összeg tovább csökkent 16 068 ezer Ft-tal 433 960 ezer Ft-ra.



Az iparüzési adó rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A gépjárműadó 60%-a elvonásra kerül 2016. évben is.

A 2016. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
- a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
- a szociálisan rászorultak támogatása,
- az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása,
- tudatos városüzemeltetés és fejlesztés
- az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrésének megteremtése.

Az új államháztartási törvény szabályozásának megfelelően a 2016. évi költségvetés összevont adatai részleteiben nem tartalmazzák a DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény és a Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekejóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ Társulás adatait. Ezen intézmények finanszírozását az őket fenntartó társulás végzi, amelyek az önkormányzattól működési célú pénzeszköz átadásként kapják meg a működésükhöz szükséges pénzeszközöket, ami a 2.1.9. számú mellékletben szerepel.

## BEVÉTELEK

1. **Az intézményi működési bevételeket összevont önkormányzati szinten** a 2015. évi eredeti bevételi előirányzat mintegy 13 %-os csökkenésével terveztük, a csökkenés oka a DBM óvoda és Bölcsőde társulásként működük, ezért csak a működéséhez szükséges pénzeszközátadás jelenik meg az összevont önkormányzati költségvetésben, a térítési díjbevételek a társulás intézményénél jelenik meg.
2. A működési bevételek között számba vettük az intézmények bérleti díjakból, étkezési térítési díjakból várható bevételeit (Napsugár Idősek Otthona), a polgármesteri hivatalnál a közterület foglalási, bérbeadási díjbevételeket, a mezőöri járulékot, a Művelődési központnál a kulturális szolgáltatás bevételeit.

**Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek** 95 %-át a helyi adóbevételek adják. A helyi iparüzési adónál 207.500 e forintos emelkedést terveztünk, az előző év eredeti előirányzatához képest. . A gépjárműadóból 75.000 e Ft bevételt terveztünk, amelynek 40%-a, 30.000 e Ft marad önkormányzatunknál, a többi elvonásra kerül a szabályozás szerint. A magánszemélyek kommunális adójából 2016. évre 46.000 e Ft bevételt terveztünk

A talajterhelési díj címén 4.500 e Ft bevételt várunk.

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink értékének tervezett előirányzata** 25.000 e Ft.

### **Költségvetési támogatás, hozzájárulás**

A feladat alapú támogatások 433 960 e Ft értékben szerepelnek a bevételek között, mely az előző évi normatív támogatás eredeti előirányzatához képest 3,5 %-kal kevesebb értéket mutat.

Az államtól kapott feladat finanszírozási összegek arra a területre fordíthatók, ahová azt a kiközölt táblázat szerint az önkormányzat számára megadták. A céltól eltérő felhasználás esetén a támogatást vissza kell fizetni.

A 2016. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklet I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen kapott támogatás működési feladatokhoz használható fel, felhalmozási célú kiadások nem teljesíthető belőle. Ennek keretében elsődlegesen a hivatalban dolgozó köztisztviselők bére, a hivatal működésével kapcsolatos dologi kiadások finanszírozhatók, de emellett akár a polgármester díjazására, vagy más, az önkormányzattal foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (pl.könyvtáros, védőnő) bérezésére, ezen feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokra is fordítható a támogatás.

A költségvetési törvény nem zárja ki annak a lehetőségét sem, hogy az önkormányzat az általános támogatások előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre. Tekintettel arra, hogy a hivatali működési támogatás és a település-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó támogatás beszámítással érintett, így elszámoláskor a nettó (beszámítás utáni) költségvetési támogatást kell figyelembe venni.

#### **Támogatásértékű bevételek összevont önkormányzati szinten:**

##### *Működési célú támogatásértékű bevételek*

A védőnői szolgálat működtetésére 15 557 e forint OEP támogatást terveztünk.

A közcélú foglalkoztatáshoz az elkülönített állami pénzalapból 37.800 e Ft bevételt várunk. (150 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával számoltunk)

A mezei őrszolgálat működéséhez várhatóan 6.480 e Ft támogatást kapunk.

##### *Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek*

A 2016. évben pályázati pénzekből megvalósuló fejlesztésekből származó támogatási bevételek értéke 1 926 501 e Ft.

Államháztartáson kívülről átvett bevételként szerepel a Holler UNFC részére nyújtott még vissza nem fizetett támogatás.

3. A 2015. évi pénzmaradvány 273 698 e Ft-os összege belső finanszírozásként a költségvetés felhalmozási célú hiányát finanszírozza

Összességében a 2016. évi bevételek tervezésekor a bevételek megalapozottságát, biztonságos növelését vettük számításba, törekedve a források maximális feltárására, s mindezek figyelembevételével a 2016. évi költségvetési bevételek tovább nem növelhetők.

## **KIADÁSOK**

### **1. Személyi juttatások**

Itt terveztük meg a közcélú foglalkoztatottak személyi jellegű kiadásait is az előző évi létszámadatok alapján.

A köztisztviselők és közalkalmazottak személyi juttatásainak tervezésekor az előző évi szinten a soros emelésekkel, a jubileumi jutalmakkal, nyugdíjazások miatti felmentésekkel korrigált személyi juttatásokkal számoltunk, a minimálbéres és garantált bérminimum emelés figyelembevételével.

Az önkormányzat összevont személyi jellegű juttatásainak összege 380 836 e Ft.

2. **Munkaadót terhelő járulékok:** A munkaadók, kifizetők által fizetendő szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok tervezett összege 100 467 e Ft. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2016. évben is 27 %.

3. **Dologi kiadások:** A dologi kiadásokra tervezett összevont önkormányzati előirányzat 434 460 e Ft. A tervezés során az infláció növekedés mértékénél magasabb összeggel



csak ott számoltunk a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest, ahol a megváltozott feladatok ezt kifejezetten indokolják. A dologi költségek tételes átvizsgálásával, a költségeket minimalizáltuk, működőképesség megőrzése mellett, mivel működési hiány nem tervezhető.

#### **4. Működési célú pénzeszköz átadások**

A civil szervezetek támogatását a 2015. évi eredeti előirányzat összegével terveztük (25 000 ezer Ft), melyben szerepel a Dunaföldvári Víziportkör Egyesület részére nyújtott 1 000 ezer Ft, amit a közforgalmú személyi hajókikötő engedélyezési eljárási díjára kell fordítani. Megnöveltük a civil szervezetek támogatását 11 600 e Ft-tal, amit a Holler UNFC részére nyújtunk műfüves pálya létrehozására. A működési célú végleges pénzeszközátadások a társulások és egyéb szervezetek részére 489 937 e Ft, melyből:

- igazgatási feladatokra 22 289 e Ft,
- hulladékgyűjtési tagdíj 900 e Ft,
- Család- és Gyermekjóléti társulásnak 36 161 e Ft,
- DBM Köznev. Intézmény Társ. 415 587 e Ft
- DDIF Zrt támogatása 15.000 e Ft-ot fordítunk.

#### **5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások**

A családi támogatások, pénzbeli kárpótlások, kártérítések összege 5 404 e Ft. A betegséggel kapcsolatos ellátások, lakhatással kapcsolatos ellátásokra 10 690 e Ft-ot, míg egyéb nem intézményi ellátásokra 6 646 e Ft-ot különítettünk el.

A rászorultságtól függő pénzbeli szociális juttatások 2016. évre tervezett összege: 22 740 e Ft.

#### **Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási kiadások között kimutatott önkormányzati beruházások 2016. évre tervezett összege 2 046 347 e Ft, a felújítási kiadások önkormányzati összevont értéke 51 500 e Ft.

A fejlesztési kiadások részletezését a 2.1.2. számú melléklet tartalmazza.

#### **Tartalékok**

A költségvetés összeállítása során 95 970 e Ft tartalékot különítettünk el, melyből 50 000 ezer Ft a nem várt, de év közben szükséges működési kiadásokra, míg 45 970 ezer Ft pedig a 2.1.2. melléklet táblában található határozatszám nélküli beruházásokra, felújításokra fordíthatók a Képviselő-testület döntése alapján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet tervezethez az előterjesztési javaslatot vitassa meg, és döntsön az esetleges módosításokról.

Összeállította: Baksáné Lubik Zsuzsanna pénzügyi irodavezető

Dunaföldvár, 2016. január 21.

**Horváth Zsolt**  
polgármester sk.

**TERVEZET**  
**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**... / 2016. (.....) Önkormányzati rendelete az**  
**Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Dunaföldvár Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 23. § (2) bekezdésében, illetve a 24.§-ban foglaltaknak megfelelően az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2016. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

- 1. §** A rendelet hatálya kiterjed
- a.) Dunaföldvár Város Önkormányzatára és annak bizottságaira,
  - b.) a költségvetési szerveire,
  - c.) a polgármesteri hivatalra,
  - d.) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

- 2. § (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetésének költségvetési bevételeit **3 411 012 e Ft-ban**, melyen belül

a) működési költségvetési bevételeit	<b>1 518 348 e Ft-ban,</b>
melyből : önként vállalt működési bevétel	e Ft
kötelező működési bevétel	e Ft
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	<b>1 892 664 e Ft-ban ,</b>
melyből: önként vállalt felhalmozási bevétel	e Ft
kötelező feladat felhalmozási bevétele	e Ft
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételeit</b>	<b>0 e Ft-ban,</b>
<b>Előző évi pénzmaradványát</b>	<b>273 698 e Ft-ban</b> állapítja meg,
<b>a 2016. évi bevételek összevont összege:</b>	<b>3 684 710 e Ft.</b>

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2016. évi költségvetési kiadását

<b>3 483 207 e Ft-ban</b> , melyen belül	
a) működési költségvetési kiadását	<b>1 521 887 e Ft-ban</b> , ezen belül
aa) személyi jellegű kiadások	<b>380 836 e Ft-ban</b>
ab) munkaadókat terhelő járulékokat	<b>100 467 e Ft-ban,</b>
ac) dologi jellegű kiadásokat	<b>441 407 e Ft-ban,</b>
ad) társadalom-és szociálpolitikai juttatásokat	<b>22 740 e Ft-ban,</b>

ae) működési c. pénzeszközátadást	526 437 e Ft-ban
af) általános tartalékát	50 000 e Ft-ban, és

melyből: önként vállalt működési kiadás	e Ft
kötelező működési kiadás	e Ft

b) a felhalmozási költségvetési kiadását 2 162 823 e Ft-ban, ezen belül

ba) a beruházások előirányzatát	2 046 347 e Ft-ban,
bb) a felújítások előirányzatát	51 500 e Ft-ban
bc) az adott kölcsönök előirányzatát	6 200 e Ft-ban,
bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát	5 600 e Ft-ban,
be) a hosszú lejáratú hitel kamata előirányzatát	7 206 e Ft-ban,
bf) fejlesztési tartalék előirányzatát	45 970 e Ft-ban
bg) támogatás értékű fejlesztési kiadás	0 e Ft-ban állapítja meg

melyből: önként vállalt felhalmozási kiadás	e Ft
kötelező felhalmozási kiadás	e Ft

A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület fenntartja magának..

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az előző évek felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát 273 698 e Ft-ban, melyből

- a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 3 539 e Ft-ban, és  
b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 270 159 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési hiányát 0 e Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,  
b) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban állapítja meg.

(5) A rendelet az önkormányzat összes bevételeit, kiadásait, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a 20/2010. (XII.06.) önkormányzati rendelet által meghatározott tartalommal mutatja be az 1. számú melléklet szerint..

(6) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tervezett hiány mérséklésére pályázatot kell benyújtani támogatás elnyerésére.

3. § (1) A Képviselő-testület a tervezett 273 698 ezer forint hiány finanszírozására  
a./ belső finanszírozásként 273 698 e Ft pénzmaradvány igénybevételéről  
b./ külső finanszírozásként:

b.a) 0 Ft működési hitel beállítását rendeli el,

b.b) **0 e Ft** felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el, amelynek felvételéről a (2) bekezdés szerint dönt.

Felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió Ft-ot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

(2) A hitel felvételéről és időpontjáról a Képviselő-testület külön határozatával dönt.

(3) A 2.1.2. táblában szereplő felhalmozási kiadások megvalósítása a kormány előzetes hozzájárulása nélkül lehetségesek a 2011. évi CXCV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 10 § (2) bekezdés a), d) pontja szerint. A felhalmozási tábla 1. pontjában meghatározott beruházások EU-s forrásból valósulnak meg, ezért az önerő hitelből történő biztosításához Kormányzati engedély nem kell.

(4) A 2.1.2. számú melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási tételek (kivéve az EU-s forrásból megvalósulókat) nem valósulhatnak meg automatikusan, csak külön Képviselő-testületi döntés alapján.

4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot a **2.1, 2.1.1., 2.2., 2.5., 2.7., 2.8. mellékletek** szerint határozza meg.

(2) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a **2.1.11. melléklet** tartalmazza

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a **2.1.2. melléklet** tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a **2.7. melléklet** szerint hagyja jóvá. (2. forduló tárgyalásra kerül kidolgozásra.)

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését és szöveges indoklását a **2.1.4. mellékletnek** megfelelően fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2. forduló tárgyalásra kerül kidolgozásra)

(4) A Képviselő-testület a 2015 évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemtervét a **2.1.5. számú melléklet** szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen **58.000 ezer Ft** összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni, polgármesteri jóváhagyással

út-híd keret	23.000 ezer forint,
földút helyreállításra	5.000 ezer forint,
környezetvédelmi alap	3.000 ezer forint,
szúnyog irtási keret	3.500 ezer forint,
pince-partfal	4.500 ezer forint.
Intézményi felújítások kerete	15.000 ezer forint
Járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyaga	4.000 ezer forint

(2) A Képviselő-testület költségvetési rendeletében az alábbi kiadások előirányzata tekintetében dönt teljes részletezettséggel, illetve hagyja jóvá az előirányzatokat:

- a) a működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az **2.1.9. melléklet** szerint, és
- b) a szociális törvény előírásai szerint összeállított társadalmi és szociálpolitikai előirányzatokat a **2.1.10. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.
7. §. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét és szöveges indoklását a **2.1.6. melléklet** tartalmazza. (2. forduló tárgyalásra kerül kidolgozásra.)
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat **általános működési tartalékát 0 Ft** összegben, **fejlesztési célú tartalékát 0 e Ft** összegben hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a **2.1.7. melléklet** tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a **2.1.8. melléklet** szerint hagyja jóvá. (2. forduló tárgyalásra kerül kidolgozásra.)
11. § A Képviselő-testület a bevételi források növelése érdekében elrendeli az értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyონrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
12. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban kötelesek elszámolni. A 2016. évben azon szervezetek részére támogatás nem folyósítható, akik a 2015. évi támogatás összegéről a tételes (hiteles számlamásolatokkal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2015. december 31-ig.
13. § (1) Az önkormányzat intézményeinél, a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása az előírásoknak megfelelően, 2016. január 01-től az 1. számú melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.
- (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt **illetménypótlék** számítási alapja 2016. évben **20.000,- forint**.
- (3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti **illetményalap** 2016. évben **38.650 forint**.
- (4) A köztisztviselők cafetéria juttatásának éves összege **200.000 Ft/fő/év**, mely összeg a Polgármesteri Hivatal által fizetendő közterhet is tartalmazza.
- (5) A dunaföldvári közalkalmazottak cafetéria juttatásai Erzsébet utalvány formájában 8000 Ft/hó/fő és az utána fizetendő járulékok. Az intézmények – Napsugár Integrált Szociális Intézmény, DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsöde, Művelődési Ház és Könyvtár, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal - dolgozói részére az ebéd térítési díja 370 Ft + ÁFA összesen bruttó **470 Ft/adag**, a vendégétkező ebéd térítési díja 495 Ft+ÁFA összesen bruttó **630 Ft/adag**.
- (6) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2016. évben **1000 Ft**.



### 3. Adósságot keletkeztető ügylet

**14 §** Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a **2.1.3.** számú mellékletben határozza meg. (2. forduló tárgyalásra kerül kidolgozásra.)

### 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

**15. § (1)** Az önkormányzat által fenntartott intézmények és költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. Az gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért az intézményvezetők fegyelmi felelősséggel tartoznak.

(2) A költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.

**16. §** A Képviselőtestület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi Bizottság egyetértésével a Rendelet 4. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási előirányzatok között halaszthatatlan és indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosításról a döntést követő Képviselőtestületi ülésen be kell számolni.

**17. §** A Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy az intézményvezetők - hivatal esetében a polgármester - saját hatáskörben - a kiemelt jogcímenek belül - átcsoportosítást hajtsanak végre.

**18. §** A Képviselőtestület az intézmények, a polgármesteri hivatal saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és a kormányhatáskörű előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendeletét negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

**19. § (1)** Az előző évi pénzmaradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

(2) Az állami normatív hozzájárulások és a központi támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében **100 %** - os mértékben az intézményt terheli.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. évi gazdálkodás lezárásakor az állami normatívakkal való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.

- (4) Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII:31.) Korm.r. szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.  
A pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.
- (5) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (6) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (7) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összegről a Képviselőtestület dönt a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján.  
Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozás-állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (8) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozás állományáról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a felhalmozási célú többlet bevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.
- 20. §** Az önkormányzat önállóan működő költségvetési intézményei - saját forrásaik terhére - általános forgalmi adó nélkül – 150 ezer Ft - ot meghaladó beruházást (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció), épület, építmény felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételek terhére és csak a Képviselőtestület Pénzügyi Bizottsága engedélye alapján végezhetnek.

## **5. A gazdálkodás szabályai**

**21. § (1)** A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv által a számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv saját érdekében használ fel.



(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

**22. §** A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében **150.000 ezer Ft folyószámlahitel keretre szerződést kössön. 2016. január 05-től 2016. december 31-i lejárattal**, annak érdekében, hogy ha a várt bevételek elmaradása ezt szükségessé teszi. E keretösszezből a kifizetéshez szükséges összeg igénybe vehetővé váljon.

**23. §** Átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, betétben történő elhelyezéséről, éven belüli lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlásáról a jegyző ellenjegyzésével a polgármester dönt a Pénzügyi Bizottság elnökének véleményezése mellett, és a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

**24. §** Az általános és a céltartalék felosztása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

**25. §** Az intézmények, költségvetési szervek pénzellátása – a személyi kiadásokhoz kapcsolódó elszámolási különbözetek figyelembevételével – az önkormányzati kincstár keretében időarányosan, havi több részletre bontva történik.

Soron kívüli finanszírozás kiutalásáról – az intézmény kérése alapján – a polgármester dönt és tájékoztatja a Képviselő-testületet a soron következő KT ülésen.

**26. §** Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete a 104/1998. (IX. 15.) KT. sz. határozata alapján a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (7020 Dunaföldvár Fehérvári u.4.) Az államháztartási törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a képviselő testület által választott hitelintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

**27. §** Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy 150 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

**28. §** A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a

normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról naprakész nyilvántartást vezetni.

**29. §** A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását. A 2.1.2. táblában a KT. határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a képviselőtestület határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.

**30. §** Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

#### **6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

**31. § (1)** Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

#### **7. Záró rendelkezések**

**32. §** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. 01. 01. naptól kell alkalmazni.

Dunaföldvár, 2016.....

**Horváth Zsolt**  
polgármester

**Bárdos Lászlóné dr.**  
címetes főjegyző

**Záradék:**

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunaföldvár, 2016. ....

**Bárdos Lászlóné dr.**  
címetes főjegyző

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont  
2016. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>241 871</b>	<b>0</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei	233 171		
	2	Mezőöri járulék	7 500		
	3	Egyéb bevételek	1 200		
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>782 000</b>	<b>0</b>	
	1	Helyi adók	747 500		
	2	Átengedett központi adók	30 000		
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok, talajterhelési díj, bérleti díjak	4 500		
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000		
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről	15 000		
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>433 960</b>	<b>0</b>	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	53 492		
	2	Köznevelési feladatok támogatása	216 280		
	3	Szociális, gyermekjóléti , gyermekékeztetési feladat támogatása	149 358		
	4	Egyes szoc.feladatok támogatása (2.1.10.mell.szer.)	4 954		
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	9 876		
<b>5</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>1 926 501</b>	<b>0</b>	
	1	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>59 837</b>	<b>0</b>	
		OEP támogatás	15 557		
		Elkülöntett állami pénzalapból támogatás (MŰK)	37 800		
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	6 480		
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 866 664</b>		
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>680</b>		
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 000</b>		
		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 411 012</b>	<b>0</b>	
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozási célú hitel bevétel			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	Értékpapírok bevételei			
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</b>	<b>273 698</b>		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 684 710</b>	<b>0</b>	<b>3 684 710</b>

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont  
2016.évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 464 940</b>		
	1	Személyi jellegű juttatások	380 836		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	100 467		
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	434 460		
		- Közfoglalkoztatásra			
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	526 437		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	22 740		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 097 847</b>		
	1	Felújítások kiadásai	51 500		
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 046 347		
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások			
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>95 970</b>		
	1	Általános tartalék	95 970		
	2	Céltartalék			
	3	Fejl. célú tartalék			
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>6 200</b>		
		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 664 957</b>		
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 753</b>	<b>0</b>	
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése			
	2	Felh. célú hitel törlesztés	5 600		
	3	Működési célú hitel törlesztése halmozott	14 153		
<b>17</b>		<b>Tervezett pénzmaradvány</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 684 710</b>		



**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016.évi KÖLTSÉGVETÉS**

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>98 500</b>	<b>0</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei	91 000		
	2	Mezőéri járulék	7 500		
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>782 000</b>		
		- kommunális adó	46 000		
		- idegenforgalmi adó	1 500		
		- iparüzési adó	700 000		
	2	Helyi adók összesen:	747 500		
	3	Átengedett központi adók:	30 000		
		- gépjárműadó ( 2015.évi bevét 75000 e Ft 40%-a)	30 000		
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	4 500		
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000		
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000		
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>433 960</b>	<b>0</b>	
	1	Önkorm.általános működési támogatás	53 492		
	2	Köznevelési feladatok támogatása	216 280		
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetés feladat támogatása	149 358		
	4	Egyes szoc.feladatok támogatása (2.1.10.mell.szerint)	4 954		
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	9 876		
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 926 501</b>	<b>0</b>	
	1	<b>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>59 837</b>	<b>0</b>	
		OEP támogatás	15 557		
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	37 800		
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőéri támogatás )	6 480		
					0
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>1 866 664</b>		
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>680</b>		
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 000</b>		
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>3 267 641</b>		
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei		0	
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozás célú hitel bevételei			
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	Értékpapírok bevételei			
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</b>	<b>273 698</b>		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 541 339</b>	<b>0</b>	

**ÖNKORMÁNYZAT  
2016.évi KÖLTSEGVETÉS**

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

**KIADÁSOK**

<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>994 627</b>	<b>0</b>	
	1	Személyi jellegű juttatások	129 100		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 350		
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	286 000		
		-környezetvédelmi alap	3 000		
		- intézményi felújítások kerete	15 000		
		- út-híd keret	23 000		
		-járdák, csap. víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	4 000		
		-földutak helyreállítása	5 000		
		- szúnyogirtás	3 500		
		- pince-partfal	4 500		
		-megemelt mezőri járulékból maradvány			
		- működési c.kamatkiadások	1 000		
		- felhalmozási c.kamatkiadások			
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	526 437		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	22 740		
	6				
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 095 307</b>	<b>0</b>	
	1	Felújítások kiadásai	51 500		
	2	Beruházási kiadások köt.	2 043 807		
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások			
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>95 970</b>	<b>0</b>	
	1	Általános működési tartalék	95 970		
	2	Céltartalék			
	3	Fejl. célú tartalék			
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>6 200</b>		
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>329 482</b>		
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 521 586</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 753</b>	<b>0</b>	
	1	Felhalm. célú kamat fizetése			
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	5 600		
		ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	14 153		
	3	Működési célú hitel törlesztése halmozott			
<b>17</b>		<b>Tervezett pénzaradvány</b>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 541 339</b>		

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő+Mezőőr,150fő közfoglalk.)

182

**Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv  
2016. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

**BEVÉTELEK**

<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	2 550		
	1	Alaptevékenység bevételei	2 550		
	2				
<i>2</i>		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok			
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>4</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>			
<i>5</i>		<i>Támogatásértékű bevételek</i>			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
		Központi költségv.szervtől (választás)			
		Működés célú támogatás egyéb			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
<i>6</i>		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>			
<i>7</i>		<i>Adott kölcsönök visszatérülése</i>			
		<b>Költségvetési bevételek:</b>			
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	166 925		
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)</i>			
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>169 475</b>		

**KIADÁSOK**

<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	169 475		
	1	Személyi jellegű juttatások	110 225		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 250		
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	28 000		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
<i>14</i>		<i>Adott kölcsönök</i>			
<i>15</i>		<i>Költségvetési szervek támogatása</i>			
		<b>Költségvetési kiadások:</b>			
<i>17</i>		<i>Tervezett pénzmaradvány</i>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>169 475</b>		

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>26</b>		
--	-----------	--	--



## Városi Művelődési Központ és Könyvtár

## 2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3		4	5

## Bevételek

<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	16 000		
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	15 000		
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 000		
<b>3</b>	1	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről			
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)			
<b>6</b>		<b>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</b>			
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	55 965		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 965</b>		

## Kiadások

<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>71 965</b>		
	1	Személyi juttatások	25 565		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 400		
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	39 000		
		-Városi rendezvények	15 740		
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 400		
		-Érdekeltségnövelési támogatás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Tervezett pénzmaradvány			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>71 965</b>	<b>0</b>	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

	11		
--	----	--	--

Napsugár Integrált Szociális Intézmény					
2016.évi KÖLTSÉGVETÉS					
Ezer forintban					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>124 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	124 621		
	2	Kamatbevételek	200		
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházkívülről</i>			
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>			
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>106 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>ebből normatívák</i>	<b>65 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>231 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>228 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások	115 946		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 467		
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	81 460		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 540</b>		
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	2 540		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>17</b>		<b>Tervezett pénzmaradvány</b>			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>231 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>					

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont  
2016. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	241 871	I.	Működési célú kiadások	1 464 940
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	782 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	2 097 847
II.	Felhalmozási és főkejellegű bevételek	25 000	III.	Tartalékok	95 970
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	433 960		Általános tartalék	50 000
IV.	Támogatásértékű bevételek	1 926 501		Céltartalék	
V.	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	680		Egyéb tartalék	45 970
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	1 000	IV.	Adott kölcsönök	6 200
VII.	Finanszírozási bevételek	0	V.	Finanszírozási kiadások	19 753
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	273 698	VI.	Tervezett pénzmáradvány	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 684 710</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 684 710</b>

Dunaföldvár Város Önkormányzata

1.2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege  
2016. év

Bevételek megnevezése	e Ft	Kiadások megnevezése	e Ft
Intézményi működési bevételek	241 871	Személyi juttatások	380 836
Önkormányzati sajátos működési	782 000	Munkaadót terhelő járulékok	100 467
Allami hozzájárulások és támogatások	433 960	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	441 407
Támogatásértékű bevételek	60 517	Működési célú pénzeszköz átadás	526 437
<b>Működési c. költségvetési bevételek:</b>	<b>1 518 348</b>	Társ. szoc. pol. juttatások	22 740
Működési célú hitel felvétele		Ellátottak pénzbeli juttatása	
Előző évi költségvetési maradvány	3 539	Általános tartalék	50 000
<b>Működési célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>1 521 887</b>	Céltartalék	
		<b>Működési célú költségvetési kiadások:</b>	<b>1 521 887</b>
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 521 887</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 521 887</b>
ebből: önként vállalt működési bevétel		ebből: önként vállalt működési kiadás	
kötelező működési bevétel		kötelező működési kiadás	

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2016. év

Bevételek megnevezése	e Ft	Kiadások megnevezése	e Ft
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	25 000	Beruházási kiadások	2 046 347
Felhalmozási célú támogatások	1 866 664	Felújítási kiadások	51 500
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 000	Államháztartáson kívüire átadott pénzeszk.	
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	6 200
Támogatásértékű bevételek		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások:</b>	<b>2 104 047</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek:</b>	<b>1 892 664</b>	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	5 600
Felhalmozási célú hitel felvétele		Hosszú lejáratú hitel kamata	7 206
Előző évi költségvetési maradvány	270 159	Tartalék	45 970
		Intézmények részére felhalmozási kiadás	
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>270 159</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>	<b>58 776</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>2 162 823</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>2 162 823</b>
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel		ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás	
kötelező felhalmozási bevétel		kötelező felhalmozási kiadás	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 684 710</b>		<b>3 684 710</b>

Ezer forintban

2016. évi költségvetés

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK

Feladat megnevezés	Kvet. tv. jogcím szerint	2015. év		2016. év	
		mutató fő/v.körzet	támog. E Ft-ban	mutató fő/v.körzet	támog. E Ft-ban
<b>A költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint</b>					
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	I.1/a	fő	65 868	fő	53 492
Települési üzemeitellátás kapcs. feladatellátás támogatás	I.1/b		0		0
zöldterület gazdálkodás	I.1.b.a.		0	22 300 ha	0
közvilágítás fenntartásának támogatása	I.1.b.b.		0		0
köztemető fenntartás			0		0
közülat fenntartásának támogatása	I.1.b.d.		0		0
<b>Számított támogatás</b>			<b>65 868</b>		<b>53 492</b>
Csökkenti: Önkormányzat elvárt bevétele (Beszámítás összege)	I.1.c.				
<b>Éves támogatás összesen</b>	I.1.a.-c.		<b>65 868</b>		<b>53 492</b>
Egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása	I.1.d.	8735 fő	0	8663 fő	0
<b>Önkorm. Működési támogatás összesen:</b>			<b>65 868</b>		<b>53 492</b>
Pénzbeli szociális juttatások	III.2.		0		0
Csökkenti: Beszámítás összege	10.		0		0
<b>I. Működési feladatok támogatása összesen:</b>			<b>65 868</b>		<b>53 492</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	II.1.	36/34,1 fő	148 036	33,2/32,7 fő	4 308 000
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	II.1.	21/21 fő	37 800	21/21 fő	1 800 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos)	II.1.			32,7 fő	1 144
Óvoda működtetés támogatása	II.2.	419/405 fő	29 003	387/384 fő	30 880
Működtetéshez kapcsolódó támogatás	II.4.		0	Ft	948
Pedag. II. kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2014.12.31-ig	II.5.	1 fő	352	1 fő	384 000
Pedag. II. kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2015.12.31-ig				8 fő	2 816
<b>II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>			<b>215 191</b>		<b>216 280</b>
Család- és gyermekjóléti szolgálat	III.3.a		3 450		8 100
Szociális és gyermekjóléti általános feladatok Gyermekjóléti	III.3.b.2		5 326		0
Szoc. étk., házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása	III.3.c.d.f		2 787		9 227
Bölcsődei ellátás	III.3.ja.1.	20 fő	9 882	20 fő	9 882
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	III.3.e			12 hó	2 500
Napsugár Szociális Intézmény támogatása összesen	III.4.a		71 775	24 fő	62 545
Gyermekéktetés támogatása: - dolgozók bértámogatása	III.5.a	20,24 fő	33 032	20,78 fő	33 913
Gyermekékt. üzemeitellátás támogatása	III.5.b		17 569	Ft	22 145
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	III.5.c		0	3672 Ft	1 046
<b>III. Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetés összesen:</b>			<b>143 811</b>		<b>149 358</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>424 870</b>		<b>419 130</b>
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	IV.1.d	Ft	9 958	Ft	9 876
Egyes szociális feladatok támogatása(2.1.10. melléklet)	3.mell.15.		15 200		4 954
Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása	3.mell. 17.		0		0
<b>Mindösszesen</b>			<b>450 028</b>		<b>433 960</b>

Adóerő-képesség: (ipadó alap\*1,4%)/lakosság fő  
2017. évre várható adóerő-képesség mutató: 56 000



2016.évi KÖLTSÉGVETÉS  
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

Szak- feladat.	Létesítmény, beruházási cél megnevezése	Döntés száma:	2016. évi eredeti előirányzat		
			összesen	önerő	támogatás
	Béke tér átépítése, felújítása		800 000	20 000	780 000
	Piac tér átépítése, felújítása		300 000	10 000	290 000
	Kenderföldi csapadékvíz elvezető árok burkolása		300 000	10 000	290 000
	Sas utca burkolat szélesítése és megerősítése		400 000	10 000	390 000
	Iskola utcai óvoda, Püspök utcai iskola komplex energetikai felújítása		60 000	5 000	55 000
<b>1.</b>	<b>EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:</b>		<b>1 860 000</b>	<b>55 000</b>	<b>1 805 000</b>
	JETA-07-2015 /Volt rendőrség épület átalakítása I. ütem/	124/2015	46 154	16 154	30 000
	JETA-10-2015 /Templom 32. szálláshely fejlesztés tanulmány/	135/2015	1 250	250	1 000
	JETA 2016. /Volt rendőrség épület átalakítása II. ütem/	202/2015	50 000	20 000	30 000
	Közművelődés érdekeltségűvelő támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma /művelődési ház színpad felújítás és technikai berendezések beszerzése/	107/2015	3 038	2 374	664
<b>2.</b>	<b>Hazai forrásból megvalósuló összesen:</b>		<b>100 442</b>	<b>38 778</b>	<b>61 664</b>
	Jókai u. 7. szám alatti óvoda magastető építése és tálalókonyha	201/20104	38 000	38 000	
	Tanulmányterv (konceptió és hozamszámítás) szállófejlesztésre	210/2015	5 969	5 969	
	Mária kert kialakítása	274/2013	720	720	
	Vermek sora térközburkolat építése	133/2015	10 146	10 146	
	Fejl.konceptió, szerkezeti terv, helyi ép.szabályzat felülvizsg. (áthúzó)	147/2014	7 000	7 000	
	2015. évi útfelújítások pótmunkái	162/2015	1 530	1 530	
	Földterületek kisajátítása	211/2015	20 000	20 000	
	Napsugár Idősek Otthona		2 540	2 540	
<b>3.</b>	<b>Saját erőből javasolt összesen:</b>		<b>85 905</b>	<b>85 905</b>	<b>0</b>
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>2 046 347</b>	<b>179 683</b>	<b>1 866 664</b>
	ebből: Kötelező feladat				
	Önként vállalt feladat				
	Könyvtár akadályment., lépcsőlift, akadálymentes vizesblokk		6 500	6 500	
	Sportcsarnok Jókai u. 4. vizesblokk felújítás, kazáncsere		10 000	10 000	
	Templom u. 4. szám alatti iskola tető szerkezet teljes felújítása		15 000	7 500	7 500
	Kossuth L. u. 4. volt óvoda felújítás (homlokzat és tető)		20 000	20 000	
<b>4.</b>	<b>Hivatal felújítás összesen:</b>		<b>51 500</b>	<b>44 000</b>	<b>7 500</b>
	Tabán ivóvíz nyomásfokozó beépítése		2 000	2 000	
	elvezetési engedélyezési tervek I. ütem		7 300	7 300	
	Előszállási utca sportpálya parkoló kiépítés		6 000	6 000	
	Attila utca, Aradi köz, Vágóhid utca, Váci Mihály utca, Külső téglaház utca, Fehérvári utca (betonos szakasz), Szőlőskertek utca burkolat felújítása, Alsó Bölske utca Belső Kertek köze összekötő gyalogút kőszórása, József téri óvoda parkoló, Iskola utcai óvoda parkoló, Püspök utcai iskola parkoló, Szent Flórián tér iskola parkoló és Duna-parti sétány II. ütem		200 000	200 000	
	Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése		4 000	4 000	
	Városi ivóvíz kútk felújítása		4 000	4 000	
	Kadarka u. -i feljáró II. ütem		9 900	9 900	
	Dunaföldvár területén akna fedlapok szintre emelése, útbordák lemarása		6 000	6 000	
	Városi honlap fejlesztés		1 500	1 500	
	Fehérvári utca útburkolatának szélesítése		20 000	20 000	
	Rézsúkasza beszerzés		2 800	2 800	
	Vermek sora ivóvíz összekötő vezeték		1 000	1 000	
	Kossuth téren szalagkorlát kiépítése		2 000	2 000	
	Vasút utcai, Hunyadi téri és a Búzavirág utcai játszótér kialakítása		10 000	10 000	
	Városi járdák felújítása		26 000	26 000	
	Előszállási utcai sportpályán salakos pálya aszfaltozása		16 000	16 000	
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés		15 000	15 000	
<b>5.</b>	<b>Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése</b>				
<b>6.</b>	<b>Céltartalék pályázatra (önerő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.</b>		<b>2 431 347</b>	<b>557 183</b>	<b>1 874 164</b>

Működési célú végleges pénzeszköztadások, egyéb támogatások  
2016.évi KÖLTSÉGVETÉS

ezer forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2016. évi eredeti előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala	19 657
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	1 000
	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 190/2014 (IX.16.)	750
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	882
<b>1.</b>	<b>Igazgatási feladatokra összesen</b>	<b>22 289</b>
<b>2.</b>	<b>Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/</b>	<b>900</b>
<b>3.</b>	<b>DBM Köznevelési Intézményf. Társulás(óvoda,bölcs.,isk.épület üzemeltetés)</b>	<b>415 587</b>
<b>4.</b>	<b>Dfvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás</b>	<b>36 161</b>
<b>5.</b>	<b>DDIF Kft működés támogatása</b>	<b>15 000</b>
	<b>Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:</b>	<b>489 937</b>

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2016. évi eredeti előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Egyesület támogatása	
	Rendőrség (2013. év: + 900 e Ft vásár miatt )	1 400
	Dfv. Polgárőrség támogatása	1 800
<b>1.</b>	<b>Városgazdálkodási feladatokra összesen:</b>	<b>3 200</b>
<b>2.</b>	<b>Dfv. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:</b>	<b>3 400</b>
	Futball Klub Egyesület támogatása	5 200
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	
	DSTE Motor cross Szakosztály	
	Kézilabda Egyesület támogatása	
	Beszédes József Vízitúra Sportklub támogatása	
	D.S.T.E Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztály	
	D.S.T.E Kajak-Kenu Szakosztály	
	Sukothai Team Thai Boks SE.	
	D.S.T.E.Hagy.ljászok Dfvári Egyet	
<b>3.</b>	<b>Sporttevékenység támogatása összesen:</b>	<b>5 200</b>
	"Dunaföldvár Kultúrájáért" Alapítvány tám.	
	Lőfan mazsorett csoport támogatása	
	Dunaföldvári Ördögsekér Együttes	
	Partoldalak Dunaföldvári Újság támogatása	
	Annamatia Nőikar Egyesület	
	Cantemus Vegyeskar Zenei Egyesület	
	Sportért Kulturáért Egyesület	
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéiért Egyesület	
	Gyermekünk Jövőjéért Közalapítvány	
	Levendula Művészeti Egyesület	
	Együtt a Korszerű Oktatásért	
	Véngesztenyék Árnycsónál Alap	
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	
	Kertészek és Kertbarátok	
<b>4.</b>	<b>Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:</b>	<b>12 200</b>
<b>5.</b>	<b>Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület -közforgalmú személyi hajókikötő eng.elj.díj</b>	<b>1 000</b>
	<b>Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:</b>	<b>25 000</b>
<b>6.</b>	<b>Holler UNFC Műfüves pálya</b>	<b>11 500</b>
	<b>Civil szervezetek MINDÖSSZESEN:</b>	<b>36 500</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZTÁDÁS ÖSSZESEN :</b>	<b>526 437</b>



**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉVBEN**

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.10. melléklet

Sor- szám	Szak- feladat	M e g n e v e z é s	önerő %	Tv.szerinti támogatás (Ft/fő/hó v.év)	Állami támog e Ft	Önk. önerő e Ft	Ellá- tott fő	2016.	
								E Ft	eredeti előirányzat
I.		<b>Családi támogatások</b>							
2.		Rgyvk. Erzsébet utalvány évente 2 x	0	5.8 E. Fűgyermek	4 954	0	450	4 954	
II.		<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések</b>							
1		Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás	100	eseti	0	50	1	50	
2		Baleset miatti kártérítés	100	eseti	0	400	1	400	
		<b>Összesen:</b>			<b>4 954</b>	<b>450</b>		<b>5 404</b>	
III.		<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) jellátások</b>							
1		Települési tám. - rendszeres - gyógyszer-támogatás	100	rend. szerinti	0	3 540	50	3 540	
IV.		<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>							
1		Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog.	100	rend. szerinti	0	7 150	160	7 150	
		<b>Összesen:</b>			<b>0</b>	<b>10 690</b>		<b>10 690</b>	
V.		<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>							
1.		Települési támog. - rendkívüli gyermekvédelmi	100	rend. szerinti	0	700	50	700	
2.		Települési támog.- eseti szociális, temetési	100	rend. szerinti	0	4 500	250	4 500	
3.		Köztemetés	100	tv. szerinti	0	400	10	400	
4.		Önkorm. által pályázat alapján adott term.ellátás(nyári szoc.étkezés)	0	pályázat szerinti	1 046	0	40	1 046	
		<b>Összesen:</b>			<b>1 046</b>	<b>5 600</b>		<b>6 646</b>	
		<b>Ellátások mindösszesen közfoglalkoztatás nélkül:</b>			<b>6 000</b>	<b>16 740</b>		<b>22 740</b>	
VII.		<b>Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre)</b>	30	tv. szerinti	37 800	16 200	150	54 000	
		<b>Szociális ellátások mindösszesen:</b>			<b>43 800</b>	<b>32 940</b>		<b>76 740</b>	

ezer forintban

## 2016.évi költségvetés

## FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK

Feladat megnevezés	Kvet.év. Jogcim szerint	2015. év		2016. év	
		mutató fő/ v.körzet	támog. E Ft-ban	mutató fő/ v.körzet	támog. E Ft-ban
<b>A költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerint</b>					
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	I.1/a	fő	65 868	fő	53 492
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	I.1/b		0		0
zöldterület gazdálkodás	I.1.b.a		0	22 300 ha	0
közvilágítás fenntartásának támogatása	I.1.b.b		0		0
közteremtő fenntartás			0		0
közülat fenntartásának támogatása	I.1.b.d		0		0
<b>Számított támogatás</b>			<b>65 868</b>		<b>53 492</b>
Csökkentő: Önkormányzat elvárt bevétele (Beszámítás összege)	I.1.c				
<b>Eves támogatás összesen</b>	I.1.a-c		<b>65 868</b>		<b>53 492</b>
Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása	I.1.d.	8735 fő	0	8663 fő	0
<b>Önkorm. Működési támogatás összesen:</b>			<b>65 868</b>		<b>53 492</b>
Pénzübeli szociális juttatások	III.2.		0		0
Csökkentő: Beszámítás összege	10.		0		0
<b>I. Működési feladatok támogatása összesen:</b>			<b>65 868</b>		<b>53 492</b>
Óvodapedagógusok bértámogatása	II.1.	36/34,1 fő	148 036	33,2/32,7 fő	142 308
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	II.1.	21/21 fő	37 800	21/21 fő	37 800
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos)	II.1.			32,7 fő	1 144
Óvoda működtetés támogatása	II.2.	419/405 fő	29 003	387/384 fő	30 880
Működtetéshez kapcsolódó támogatás	II.4.		0	Ft	948
Pedag.II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2014.12.31-ig	II.5.	1 fő	352	1 fő	384
Pedag.II.kat. óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2015.12.31-ig				8 fő	2 816
<b>II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>			<b>215 191</b>		<b>216 280</b>
Család- és gyermekjóléti szolgálat	III.3.a		3 450		8 100
Szociális és gyermekjóléti általános feladatok Gyermekejélési	III./ab.2		5 326		0
Szoc. étk., házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása	III.3.c,d,f		2 787		9 227
Bölcsődei ellátás	III.3.ja.1.	20 fő	9 882	20 fő	9 882
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	III.3.e			12 hó	2 500
Napsugár Szociális Intézmény támogatása összesen	III.4.a		71 775	24 fő	2 606 040
Gyermekekértetés támogatása - dolgozók bértámogatása	III.5.a	20,24 fő	33 032	20,78 fő	33 913
Gyermekekért. üzemeltetési támogatása	III.5.b		17 559	Ft	22 145
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	III.5.c		0	3672 Ft	1 046
<b>III. Szociális, gyermekjóléti, gyermekéktetés összesen:</b>			<b>143 811</b>		<b>149 358</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>424 870</b>		<b>419 130</b>
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	IV.1.d	Ft	9 958	Ft	9 876
Egyes szociális feladatok támogatása(2.1.10.melléklet)			15 200		4 954
Üdülőhelyi feladatok támogatása	3.mell.16.		0		0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3.mell.17.		0		0
<b>Mindösszesen</b>			<b>450 028</b>		<b>433 960</b>

**DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Intézmények és Hivatal együtt**

2.7.melléklet

**A 2016. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2016. január 01-től**

Intézmény neve	2016. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb. díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
<b>DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>					
Mezőőri szolgálat	5	1	6	6	
Védőnők	4	0	4	4	
Városgazdálkodás	15	2	17	17	
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	
Labor	0	2	2	2	
Közfoglalkoztatottak	150	0	150	150	
Polgármester	1	0	1	1	
<b>ÖNKORMÁNYZAT összesen:</b>	<b>177</b>	<b>5</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>0</b>
<b>DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>					
Jegyző, aljegyző	2	0	2	2	
Irodavezetők	3	0	3	3	
Köztisztviselő	20	1	21	21	
<b>Köztisztviselők összesen:</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
<b>DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR</b>					
<b>BNI Városi Könyvtár</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtári dolgozó	1	1	2	2	0
<b>Városi Művelődési Központ</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
Igazgató	1	0	1	1	0
Közalkalmazott dolgozó	4	2	6	6	0
Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig	0	0	0	0	0
Turinform	1	0	1	1	0
<b>Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>DUNAFÖLDVÁR ÉS KÖRNYÉKE CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT</b>					
Házi segítségnyújtás	3	1	4	4	0
Család- és gyerekjóléti szolgálat	2	0	2	2	0
Idősek nappali ellátása	2	0	2	2	0
Szociális étkeztetés	1	0	1	1	0
<b>Alapszolgáltatási központ</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

## Intézmények és Hivatal együtt

## A 2016. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2016. január 01-től

Intézmény neve	2016. évi engedélyezett létszám				óraadó megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
<b>NAPSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY</b>					
Intézményvezető	1		1	1	
Élelmezésvezető	1		1	1	
Munkaügyi ügyintéző	1		1	1	
Pénzügyi munkatárs	1		1	1	
Raktáros, pénztáros	1		1	1	
Ápoló-gondozó	23	1	24	24	
Mentálhigiénés munkatárs	3		3	3	
Takarító	5		5	5	
Mosónő	2		2	2	
Varrónő	1		1	1	
Konyhai dolgozó	8		8	8	
Karbantartó	1	1	2	2	
<b>Idősek otthona</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
Tanyagondnok	1		1	1	
<b>Tanyagondnoki szolgáltatás</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>267</b>	<b>12</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>0</b>



## Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 02-ai ülésére

**Tárgya:** Beszámoló a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról

**Előadó:** Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

**Készítette:** Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

Dr. Révész Judit aljegyző, irodavezető

Baráthné Ruzicska Erika irodavezető

Lajkó Andor irodavezető

Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető

Ocsovai Jánosné vezető-főtanácsos

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. Törvény (Mötv.) 81 § (1) bekezdésének f.) fontja alapján a jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.

A törvényi kötelezettségnek eleget téve, de azon kívül is fontosnak tartva a Képviselő-testület tájékoztatását a Hivatal által végzett munkáról, az irodavezető kollégákkal együtt elkészítettük a beszámolót, amelyben igyekeztünk átfogó képet nyújtani a hivatal mindennapi munkavégzéséről, az eltelt 1 évben végzett munkáról.

A Képviselő-testület a 2014. év munkavégzéséről szóló beszámolót a 245/2014.(XII.16.) KT határozatával fogadta el. A 2014-es évben a Képviselő-testület azt a javaslatot tette, hogy a jegyzői beszámoló egy lezárt évet fogjon át, ezért a 2015-ös évben nem volt jegyzői beszámoló, az „átcúszott” 2016. évre.

Visszaolvasva a 2013. és 2014. években készített beszámolót, annak sok eleme ma is „visszaköszön”.

Az alapjogszabályok ugyan nem születtek újra, de folyamatosan változnak, sokszor megismerésük, hivatalos közlésük és a hatályba lépésük és ezzel alkalmazási kötelezettségük között nincs elég idő arra, hogy a köztisztviselők kellően megismerhessék és a jogbiztonság érdekében alkalmazzák is azokat. A törvénykezés és a kormányzati gyakorlat ezen a téren nem könnyítette meg a jogalkalmazást.

Nehezíti a munkavégzést, hogy a helyettesítést több területen ma sem tudjuk biztonságosan megoldani. Törekszünk erre, de létszámkorlát miatt nem mindig megoldható.

Szerencsére elkötelezett munkatársak dolgoznak valamennyi területen. Felelősségtudatuknak és felelősségvállalásuknak köszönhetően úgy szervezik munkájukat és távollétüket, hogy a kollégák a beadványok fogadását és az ügyféllel való kapcsolattartást távollétükben biztosítják, az ügyintézési határidő eltelte előtt a munkatárs pedig mindig meghozza az érdemi döntést.

Még mindig tisztul a Járási Hivatal, a helyi önkormányzat és Polgármesteri Hivatal feladatkörének szétválasztása és megismerése, de mint az egyik legnagyobb ügyfélforgalmú iroda beszámolójából is látható sok helyen még mindig megvannak az átfedések, melyet igyekszünk kezelni, az ügyfeleket a megfelelő szintű szervhez irányítani, segíteni.

Ennek oldására a hivatal dolgozói önkéntesen csatlakoztak a fakultatív MANORKA programhoz, amelyen részt vett a Paksi Járási Hivatal vezetője, több dolgozója, a járás több települési hivatalainak dolgozói. A tréningnek Dunaföldvár városa adott helyet. Hasznos volt, közelebb hozta a járási és a települési dolgozókat.



A Járási Hivatalok megerősítése kormányzati cél, ezt a Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte, a vonatkozó döntés már megszületett.

Továbbra is igaz, hogy a munkát segítő hardver és szoftver környezet fokozatosan javul, de ezek az eszközök olyan ütemben fejlődnek és egyben avulnak el, hogy „utánkövetésük” a költségvetési források biztosítása nélkül szakmai lemaradáshoz vezethet.

Ezért kérjük Önöket évente arra, hogy a költségvetésben forrást biztosítsanak számunkra az elektronikai szoftver fejlesztésekhez. Ehhez Önök minden évben biztosítanak számunka forrást, melyet köszönünk.

Még mindig nem készült el az új honlap, holott a 2015-ös évben is – nagy örömünkre – a Kormányhivatalon keresztül központi felmérés készült arra vonatkozóan, milyen szoftvereket használunk az egyes igazgatási területeken, milyen a helyi honlap. Régi kérésünk, hogy a közigazgatás valamennyi szintjén azonos paraméterű informatikai eszközök, programok álljanak rendelkezésre főképpen azért is, hogy a kötelező adatszolgáltatásokat nyilvánosságra hozatali feladatokat egységesen végezhessük, ezáltal ne kelljen ugyanazt az adatot többféle továbbítani, a rendszerek átjárhatóak legyenek. Erről 2014-ben ezt írtam „Reméljük a jövő efelé halad”. Ma már tudjuk, hogy efelé halad, de egyelőre szinte kísérleti jellegű, sokszor dupla munkával jár, akadozik, nem kapunk a használatának megtanulásához kellő szakmai felkészítést és időt, sokszor a gyakorló szakemberek jelzései alapján javítják menet közben a programokat. Az új informatikai fejlesztések könnyítenék munkánkat, korszerű, egységesebb, összevethetőbb tartalmú települési honlapok születhetnének, de sajnos az informatikai átjárhatóság még igazán nem működik.

Mindezek mellett meglepetéssel fogadtuk, hogy 2016. évre a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 2. számú melléklete a „helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatása” cím alatt V. rész „Beszámítás, kiegészítés, kiegészítő szabályok”-ban az elismert 19-26 fő köztisztviselői létszámon belül Dunaföldvár esetében 2016-ra a 2016. január 05-én a MÁK által kiközölt állami támogatási összegek között az elismert hivatali létszámot 24,13 főben határozták meg. A 24,13 fő létszámhoz évi 4.580.000.- Ft./fő fajlagos bérösszeget jelenít meg a táblázat, amely tartalmazza a bérek munkáltató által fizetendő közterheit is.

Ez az összeg Dunaföldvár esetében nem csak az előre vetített 24,13 fő bérét fedezi le, de a jelenleg dolgozó 26 fő bére is belefér, azért mert fenti bér havi átlag 300.000.- Ft./hó/fő (járulékokkal együtt 381.000.-Ft./hó) köztisztviselői bért ismer el, míg Dunaföldváron a köztisztviselői átlagbér 230.000.-Ft./hó/fő (járulékokkal együtt 293.000.-Ft./hó/fő.)

Mindezek mellett a közpénzekkel felelősen gazdálkodó vezetőként természetesen törekedni kívánok arra, hogy az előirányzott létszámot alkalmazzuk.

2 fő köztisztviselő 2016-ban igénybe kívánja venni a 40 éves munkavisztonnyal nyugdíjba vonuló nők nyugdíjazási lehetőségét. Munkakör átszervezéssel a 2 fő helyett 1 fő foglalkoztatását tervezzük, ezzel 2016-ban 25 főre csökken a létszám. Ezzel kissé - kitágítva – teljesítjük a 24,13 fő létszámot.

Ennek ellenére vizsgáljuk a további munkaszervezéssel elérhető létszámcsökkenést, de az irodavezetők beszámolójából is látható, hogy annak ellenére, hogy létrejöttek a Járási Hivatalok, sok új hatáskör újra „visszalopakodik” a jegyzőhöz.

Sajnos ezt sem normatívával, sem létszámmal nem támogatja a kormányzat.

Nem hogy nem támogatja, de úgy tűnik, az az irány, hogy a köztisztviselői életpályából is kiszorulunk. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter alábbi nyilatkozatát olvashattuk:

„Jöjjön létre az állami tisztviselői kar 2016. július 1-jén, amelybe első körben a járási hivatalok munkatársai tagozódhatnak be” – ismertette az államigazgatás jelentős átszervezésének programját Lázár. A kar létrehozása egy új bértáblát is jelent: július 1-jén 30 százalékkal nőnek a bérek, a következő években 5-5 százalékkal az 50 százalékos béremelés eléréséig. 2017. január 1-jén ezt kiterjesztenék a teljes kormányhivatali struktúrára, 2018-tól az összes állami tisztviselőre.”

Információnk szerint az önkormányzati köztisztviselők nem fognak az állami tisztviselői karba tartozni, ezzel a bérelló még nagyobbra nyílik, még jobban lemarad a fizetésünk.

A pénzügyi- és adóiroda beszámolójából látható legjobban, hogy elindult egyfajta „elfordulás” a hivatali köztisztviselői pályától, 4 főcserélődés egy 7 fő irodán belül szakmailag szinte már áthidalhatatlan, pedig a ma elvárt, informatikai tudásra épített magas színvonalú szakmai munka elvárás a dolgozóktól.

Mint fent már érintettem a hivatali köztisztviselők átlagbére összehasonlítva akár az óvoda pedagógus átlagbérral annak 80 %-a, 2008-tól központi béremelés nem volt.

Míg más területek számíthatnak béremelkedésre (lásd fenti idézet, pedagógusok, rendvédelmi szervek, diplomás bölcsődei dolgozók, járási hivatali dolgozók), addig az önkormányzati köztisztviselők körüli „hallgatás” azt eredményezi, hogy nem tudunk képzett szakembert felvenni, mert az alacsony bér miatt nem hozzánk jön dolgozni, vagy ha mégis, rövid időn belül elmegy! Alulképzett, nem kellően motivált dolgozóval pedig nem teljesíthető az Önök elvárása sem.

A helyzetünkön sokat javíthatna és kérjük a Tisztelt Testületet, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy Dunaföldvár városában is alkalmazásra kerülhessen a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV tv. 234 § (3) és (4) bekezdésében foglalt illetménykiegészítés intézménye, mely szerint

„(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévire illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének (Jegyző megjegyzése, illetményalap: 38.650.-Ft.)

a) a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40 %,

b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20 %,

c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30 %.

(4) A helyi önkormányzatban a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20 %.”

Ugyanezen jogszabály 236 §-a osztályvezetői (irodavezetői) pótlék megállapítására is ad lehetőséget. Dunaföldváron ezt a díjazási formát sem alkalmazzuk még.

A törvényi lehetőséget több településen, több év óta alkalmazzák a fent leírt fluktuáció csökkentése érdekében.

Amennyiben a jogszabályi díjazás bevezetésre kerülne, a dolgozók bére közelítené, de még mindig nem teljesen érné el a jelzett területek bérét. Jelenleg a bruttó átlagbér 230.000.- Ft./fő/hó, illetménykiegészítéssel: Bruttó 276.000.- Ft./fő/hó összegre változhatna.

A hivatalunkban a jelenlegi bruttó bér nettó összege -151.000.- FT – olyan szinten van, mint egy publikált kutatás alapján közétett nettó átlagjövedelmi táblázatban a friss diplomások nettó havi átlagjövedelme!

A 26 főben friss diplomás nincs, csak átlagban legalább 21,5 év munkaviszonnal rendelkező munkatárs, mégis ilyen alacsony a bér.

Itt köszönjük meg a Képviselő-testület támogatását, amellyel a 2015. évben végzett munkánkat jutalommal ismerték el.

A munkánk végzésénél segítségünkre van a többségében régóta együtt dolgozó, jól összedolgozó csapat, egymást segítjük, tájékoztatjuk, koordinálunk, összedolgozunk.

Ez nagyon fontos, mert a rengeteg jogszabályi változásnál kevés a külső segítség, minden szervezet a saját változásait dolgozza fel és tanulja folyamatosan.

Az alábbiakban az irodavezetők által összeállított beszámolókat ismerhetik meg az adott terület speciális feladatainak bemutatásával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására.

**Dunaföldvár, 2016. január 20.**

  
**Bárdos Lászlóné dr.**  
**címzetes főjegyző**

### Határozati javaslat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal 2015.évi munkájáról készült beszámolót elfogadja.

A beszámoló a határozat mellékletét képezi.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

## SZOCIÁLIS - HATÓSÁGI IRODA 2015. – 4 fő

### Ráczné Méhes Györgyi - anyakönyvvezető:

- **Anyakönyvi ügyek teljes köre, haláleset, házasságkötés és születés azonnali anyakönyvezése.**

A helyettesítés távollét esetén biztosított, valamint az esküvők megosztva kerülnek megtartásra. Születés, házasságkötés, haláleset és válás (ha külföldön történt) hazai honosításának felterjesztése, iratok beszerzése.

#### **2015-ben új feladat volt:**

- a Földhivatal részére haszonélvezeti jog bejegyzéséhez és törléséhez a rokonsági jogviszony igazolása – születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat adattartalmának a megküldése a Földhivatalhoz, ezen adatoknak elektronikus anyakönyvbe történő feltöltése.
- Hadigondozottak ellátásának igénybeviteléhez születési és halotti anyakönyvi kivonatok kiállítása, ezen adatoknak elektronikus anyakönyvbe történő feltöltése.
- Földlicithez hatósági bizonyítványok kiállítása **(14 db)**.
- Okmányiroda felújítása miatt a lakcímváltozások ügyintézése – jelentősen megnövekedett ügyfélforgalommal.
- Adatszolgáltatási kérelmek teljesítése, mely 2015. 11.19 és 2015.12.31. között **134 db** adatszolgáltatást jelentett. Ez folyamatos adatszolgáltatást jelent, mert jogszabály párhuzamos hatáskört ír elő – Járási Hivatal / Jegyző.

**Haláleset: 79 db. (51 db. volt előző évben)**

**Házasságkötés: 53 db. (41 db. volt előző évben)**

**Születés: - db.**

**53 db. határozat került kiállításra** várakozási idő alól való felmentés, munkaidőn kívül, ill. külsős helyszínen tartandó házasságkötés engedélyezése miatt.

**116 db. (előző évi 62 db.) halotti anyakönyvi kivonat,**

**72 db. (előző évi 26 db.) születési anyakönyvi kivonat,**

**99 db. (előző évi 71 db.) házassági anyakönyvi kivonat** került kiadásra.

- **+ 297 db. (előző évi 72 db.) anyakönyvi kivonat** másolat belföldi jogsegély keretében, ezen adatoknak elektronikus anyakönyvbe történő feltöltése.
- Válás bejegyzése az anyakönyvekbe **11 db. (előző évben 19 db.) volt**, ezen adatoknak elektronikus anyakönyvbe történő feltöltése.
- **63 db. (előző évi 38 db.)** egyéb anyakönyvi változás lett rögzítve (anyja neve változás/módosítás, születési név visszavétele, egy vagy több utónév stb.), ezen adatoknak elektronikus anyakönyvbe történő feltöltése.

**Összesen: 658 db. ! (előző évben 288 db.) anyakönyvi kivonat és anyakönyvi változás-jelentés került kiállításra, és az EAK-ban rögzítésre.**

**Az új anyakönyvi program bevezetésével (EAK: Elektronikus Anyakönyv 2014. 07. 01-től) a gépi rögzítésen kívül papír alapon is el kell küldeni az anyakönyvi eseményeket az**



**adott településekre.** (Minden eseményt 2x kell rögzíteni, a program lassú, átláthatatlan, a történetiséget nem minden esetben tudja követni, elszírt bevezetés miatt folyamatosan fejlesztik, emiatt néha napokra leáll, funkciók, verziók rendszeresen változnak. Füzetet vezetünk, hogy mely eseményeket milyen azonosítóval látta el a program, mert csak így lehet biztonságosan utólag keresni.)

Az itt született/házasodott személyek esetében, ha más településen (kórházban) halt meg, azonnali telefonos anyakönyvi adategyeztetés - **naponta többször is.**

**Heti rendszerességgel a KSH-nak statisztika megküldése a heti anyakönyvi események összegzésével, félévente a Tolna Megyei Levéltárnak az utólagos bejegyzések szó szerinti szövegének megküldése.**

**Az elektronikus anyakönyvbe felvett adatokat a névmutatóban, és az anyakönyvben is (ez a papíralapú anyakönyv mellett nem volt) fel kell tüntetni.**

Szépkorúakkal/ hozzátartozóikkal egyeztetés, és felköszöntés a Polgármester Úrral. Honosítási eskü letételének megszervezése, lebonyolítása, iratok bevonása, elküldése.

- **Címnyilvántartás – helyettesítés nincs.**

**A címnyilvántartásban 18 új cím lett felvéve – új építésű ingatlanok, vagy házszámváltozás miatt új házszámot kapott ingatlanok.**

**2014. október 25-től új címnyilvántartási program került bevezetésre.** A KCR- (központi cím regiszter) program tartalmazza az ingatlan-nyilvántartásba és a postai nyilvántartásba előzőleg bekerült utcák és címek teljes körét évtizedekre visszamenően (jellemzően rossz és eltérő adatokkal). **A program nem a jegyző által vezetett és letisztult adatállományt vette át.** A program hónapok óta nem működik, ezért az éles címnyilvántartási rendszerben kell dolgozni. Feladat a program „megtisztítása” és a jó adatok beemelése. A munka kb. 20 %-a kész, de 2604 db címet kell még felülvizsgálni, mely azt jelenti, hogy az ingatlan-azonosító koordinátákat - címenként 28 karakterből álló számsort, a hrsz-ot, és a 6-6 számjegyből álló GPS koordinátákat kell egy címhez társítani, és a programban rögzíteni. Ehhez használni kell a GISPÁN, és a Takarnet programot, és sok esetben hasznos lenne a helyszíni ellenőrzés.

A rendszer nem tudja értelmezni az azonos elnevezésű, de eltérő jellegű közterületeket pl. az Alsó Bölcske utca, Alsó Burgundia, Alsó Homokerdő, József utca, József tér, József hegy stb. (alsó-, belső-, felső-, külső-), így azokat összekeverte (központilag)- a jó adatokat tartalmazó nyilvántartás nem állítható vissza. Ezt a rossz, és összekevert adatokat tartalmazó nyilvántartást kell címenként egyeztetni a térképnyilvántartással, a Takarnet programmal, hogy a Földhivatal majd tudjon vele dolgozni. Senki sem érti, hogy ez miért jegyzői feladat. A program még mindig nem tudja átmenni az újonnan keletkezett címeket, a határidőt kétszer módosították. Jelenlegi jogszabály alapján a címek felülvizsgálatának, a munka elvégzésének határideje 2016. 12. 31.

A munka pillanatnyilag áll, mert az okmányiroda felújítása, a hatáskörök „visszaszivárgása”, és a megnövekedett ügyfélforgalom miatt erre már nincs kapacitás.

- **Működési engedélyek, piac-vásár – helyettesítés nincs.**

**62 db új engedély** került kiadásra vásári árusításra, 2 db szűnt meg. Vásári tevékenységre vonatkozó kérelmeknél év elején megtörtént az előző években kiadott engedélyek felülvizsgálata. Az engedélyeknek a 70 %-a az előző évhez képest már nem volt rendben (a vállalkozást megszüntették, végrehajtás alatt áll, a NAV tartozás miatt felfüggesztette, vagy a népegészségügyi osztály engedélye hiányzott – élelmiszerek



értékesítésénél). Hiánypótlásra lettek felszólítva az érintettek, de így is volt kb. 20 vállalkozás, aki a törvény által előírt mellékletet/engedélyt nem pótolta. Ők nem kaptak engedélyt árusításra. Termékkör-változásnál, nyitvatartási idő módosításánál, üzemeltető váltásnál az összes érintett hatóságot határozatban kell értesíteni.

**136 db kereskedelmi tevékenység került rögzítésre**, mely magában foglalta új üzletek nyitását, tevékenységi kör bővítését, nagykereskedelemmé történő átalakulást, üzemeltető váltást, elköltözést, megszűnést. Minden esetben a hatóságokat és szakhatóságokat határozatban értesíteni kellett, valamint szakhatósági állásfoglalást kellett kérni **(összesen 489 alszámon került iktatásra)**.

**Összesen: 184 db határozat  
282 db végzés**

- **Szálláshelyek – helyettesítés nincs – 2 új szálláshely került nyilvántartásba vételre.**
- **Népesség-nyilvántartás- helyettesítés nincs.**

Az év elején történő átszervezések, a járási és helyi hatáskörök párhuzamossága, a járási hivatal hozzáállása miatt **1.5 hónap alatt a 134 db adatlekérésen kívül még 452 személy adatai kerültek kiadásra a Nyilvántartási rendszerből a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak feladataik ellátásához.**

- **Rendezvénytartási engedély**

1 db rendezvénytartási engedélyt kértek – 2015. augusztus 20.-ra. A szakhatóságok engedélyeinek a beszerzése, és az engedély kiadása megtörtént. Továbbra is igaz az, hogy az ügyfelek nehezen alkalmazkodtak a megváltozott szervezeti és hatásköri keretekhez, ezért mind a Járási Hivatalt, mind a Polgármesteri Hivatalt felkeresték ugyanazon ügyükkel.

Az ügyfélkör jelentős bővülését tapasztaljuk minden ügytípusnál. Az ügyfelezés jóval több időt igényel a párhuzamos hatáskörök miatt. A Járási Hivatalban megjelent ügyfeleket azzal küldik el, hogy nem kellett volna leutazni Paksra, itt helyben mindent el lehet intézni. Sajnos, fontossági sorrendet állítunk fel a munkában, az ügyfél személyes megjelenésekor azonnal intézkedünk, levélben történő megkeresés esetén és belföldi jogsegély keretében is, de a címnnyilvántartási feladatok ellátására, irattározásra, nyilvántartások vezetésére, anyakönyvbe, anyakönyvi névmutatóba történő bejegyzésre akkor kerül sor, ha van rá kapacitás- ebben 2015. évben a Hivatalban szakmai gyakorlatukat töltő tanulók segítettek.

### **Szabóné Laposa Veronika – szociális ügyintéző:**

- **Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Rgyvk.):**
- **321 db. kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat,**
- **12 db. elutasító határozat,**
- **6 db. kedvezményre való jogosultságot megszüntető határozat,**
- **339 db. írásbeli értesítés jogerőre emelkedésről.**

A jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az Rgyvk. a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, tankönyvtámogatás, és egyéb jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételét biztosító támogatás. A határozat megküldésre kerül az ügyfélnek, az oktatási intézménynek, ahova a gyermek jár, valamint a pénzügyi- és adóirodának.

A benyújtott kérelem átvizsgálását követően a tényállás tisztázása végett szükség esetén megtörténik a társhatóságok megkeresése (pl.: NAV, OEP), az ügyfél hiánypótlásra való felszólítása végzés formájában.

A kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat meghozatala gyermekeként történik, így **PTR (pénzügyi támogatásokat országos szinten nyilvántartó program) azonosítót** is gyermekeként szükséges kérni. Emiatt, ha egy családban pl. 3 gyermek van, akkor háromszor szükséges rögzíteni TAJ szám alapján a rendszerben minden családtagot (név, születési név, szül.hely, idő, anyja neve, lakcím, családi állapot, háztartástagok száma, ebből hány gyermek, melyik után folyósítanak emelt összegű családi pótlékot, részesül-e valaki fogyatékosági támogatásban, családtagok jövedelmét, a családban az egy főre eső jövedelmet, a kérelem beérkezésének időpontját, ügyiratszámot, a jogosultsági időszakot, stb.).

Ezen adatok rögzítését követően generál a rendszer egy azonosítót, amely a WinSzoc program segítségével elkészített határozaton feltüntetésre kerül, miután az a WinSzoc programba is manuálisan berögzítésre került.

Példa PTR azonosítóra: RGYK-2563846/2016/04-5247 - ezt a program generálja.

A PTR rendszerben a **2015. év nyarán bevezetésre került a TAJ szám alapján történő ellenőrzés**, mely során az érintett ügyfél és a rendszerbe felvitt családtagjainak adatai egyeztetésre kerülnek az általunk felvitt adatokkal és az OEP-nél szereplő adatokkal. Amennyiben a rendszer eltérést észlel, úgy javítani szükséges az adatokat. A nehézséget az jelenti, hogy a rendszer azt nem jelzi, hogy adott ügyfélnek mely adata nem egyezik az OEP-nél szereplő adatokkal, emiatt nekünk kell minden egyes adatot a személyi okmányok és a kérelmen szereplő adatok alapján újra beírni. Előfordul, hogy ez sem elegendő a javításhoz, mert pl. a személyi okmányon nem jól szerepel az adott adat, olyankor az ügyfelet szükséges felkeresni személyi adatainak egyeztetése miatt, végső esetben az OEP kerül írásban megkeresésre, és levelezéssel történik az adatok egyeztetése/ javítása.

2013. július 1-től hivatalból a **MÁK CSTINFO** rendszerében kell ellenőrizni a családtámogatási ellátások összszerszerűségét, az egyedülállóság, tartós betegség vagy fogyatékoság tényét, mert az ügyféltől erre vonatkozó igazolás nem kérhetünk. – **130 db. adatkérés volt.**

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat **jogerőre emelkedéséről írásban szükséges tájékoztatni a jogosultat**, az értesítést gyermekeként, külön szükséges küldeni. (Amennyi határozat készül, annyi értesítést szükséges kiküldeni). Nem elég a határozatot jogerősítő záradékkal ellátni.

Iskolakezdés előtt és a tanév elején leterheltséget jelent, hogy az ügyfelek másolni kérik a kedvezményre való jogosultságokat megállapító határozatokat az iskolai étkezésre való beiratkozás miatt (annak ellenére, hogy a döntés meghozatalát követően a szülőnek és az iskolának is megküldésre kerül a határozat egy példánya), azzal az indokkal, hogy elhagyták a sajátjukat, vagy valahova leadták az eredeti példányt.

- **Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet: 130 db. határozat**

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérhető a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása.

2013. szeptember 1. óta a feltételek fennállása (elégtelen lakókörnyezet, alacsony foglalkoztatottság, alacsony iskolai végzettség) esetén a szülők önkéntes nyilatkozata alapján a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról **határozatban kell döntést hozni, szintén gyermekenként, az Rgyvk. határozatban foglalt jogosultsági időtartammal azonos időtartamra külön döntésben.**

Elégtelen lakókörnyezet (komfort nélküli, félkomfortos ingatlan) esetén környezettanulmány elvégzése szükséges. **2015. évben 42 db. környezettanulmány készült.**

Alacsony foglalkoztatottság esetén szükséges a Munkaügyi Központ igazolását megkérni arról, hogy a szülő álláskeresőként a kérelem benyújtását megelőző 16 hónapon belül legalább tizenkét hónapig együttműködött-e az állami foglalkoztatási szervvel. **2015-ben 31 db. megkeresés került elküldésre.**

A határozat jogerőre emelkedését követő öt napon belül a határozat megküldésre kerül annak az oktatási intézménynek, ahová a gyermek jár.

- **Rendszeres települési támogatás - gyógyszer-támogatás: 28 db. jogosultságot megállapító határozat, 6 db. elutasító határozat.**

2015. március 01. óta rendszeres települési támogatásként krónikus betegség fennállása esetén gyógyszer-támogatásban részesíthető kérelemre az, aki a helyi rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel.

A helyi rendelet előírja, hogy minden kérelmező esetében ellenőrizni kell a vagyonyilatkozatban foglaltak valódiságát a TAKARNET program használatával, valamint a Járási Hivatal Okmányiroda megkeresésével a gépjármű-nyilvántartás adatai alapján (formanyomtatványon). Ezentúl lakcímellenőrzést kell végezni a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján, az adatszolgáltatás kérése szintén formanyomtatványon került elküldésre 2015 decemberéig a Járási Hivatalnak, azt követően a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének - **32 db. adatszolgáltatási kérelem.**

A felsorolt ellátások mindegyikénél a jogerőt a WinSzoc rendszerben és a PTR rendszerben is külön rögzíteni kell. Interfész hiányában a PTR azonosítót a WinSzoc rendszerben rögzíteni szükséges.

NAV megkeresése (a két ellátásnál összesen): 6 alkalommal.

OEP megkeresése (a két ellátásnál összesen): 11 alkalommal.

TAKARNET (a két ellátásnál összesen): 104 alkalommal történt adatkérés.

- **Rendkívüli települési támogatás – eseti szociális támogatás - tűzifa: 65 db. határozat.**

Ezen ellátás esetén is szükséges a PTR rendszerben azonosítót kérni, ehhez szükséges a kérelmező és családtagjai fentiek szerint részletezett adatainak felvitele a rendszerbe.

- **Védendő fogyasztó igazolás: 98 db**

A védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel szociálisan rászoruló fogyasztóként és/vagy fogyatékkal élő fogyasztóként kérelmezhető. Szociálisan rászorult fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy többek között

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

A védendő fogyasztói nyomtatványon a WinSzoc rendszerben található adatok alapján feltüntetésre kerülnek az ügyfél személyes adatai, továbbá, hogy kinek a jogán, milyen szociális támogatásban részesül, a támogatásra való jogosultságot megállapító határozat száma, valamint a jogosultsági időszak vége.

- **Roma Nemzetiségi Önkormányzat** ügyeinek adminisztratív kezelése, testületi ülések összehívása, jegyzőkönyv vezetése, elkészítése és továbbítása törvényességi ellenőrzés céljából az erre rendszeresített programban, a program napi szintű figyelemmel kísérése, az elektronikusan küldött megkeresések miatt.
- **2015-ben 4 testületi ülés volt, a 4. ülés közmeghallgatás is volt egyben. Az év folyamán 14 db határozat/kivonat született.**

Az RNÖ egyéb ügyeinek intézésében való közreműködés (pl. élelmiszersomag osztással kapcsolatos szórólap készítése, stb.).

Rendszeres adatszolgáltatás Hivatalon belül, helyi Általános Iskolának, illetve külső szervezetnek (pl.: Kormányhivatal).

Karácsonyi élelmiszersomag kiosztásában való részvétel, a csomagra jogosult 100 fő, szociálisan rászorult személy névsorának összeállítása, a kiosztásnál használt táblázat elkészítése, melyen feltüntetésre kerültek a jogosultak személyi adatai, valamint, hogy a Polgármesteri Hivatalnál milyen szociális ellátásban részesül.

Nagy az ügyfélforgalom, az ügyfelek a helyi ellátásokon kívül a Kormányhivatalhoz tartozó ellátásokkal kapcsolatban is hozzánk jönnek információért, önkormányzati ügyintézőkben jobban bíznak az ügyfelek. Ügyfélfogadási napon nem jut idő határozathozatalra, ügyviteli feladatok ellátására, nyilvántartások vezetésére, környezettanulmány lefolytatására.

### **Kardos Lajosné - szociális ügyintéző:**

**PTR rendszerre, a TAJ ellenőrzésre, ügyfelezésre, karácsonyi csomagosztásban való közreműködésre Szabóné Lapos Veronikánál írtak itt is tények.**

- **Köztemetés:**

2015. év **10 alkalommal** történt 443.200.- Ft. összegben

- **Önkormányzati segély 2015.02.28-ig (2015.03.01.-től „települési támogatás”):**

**Megállapítás 30 esetben**  
**Elutasítás 10 esetben**

Az Önkormányzati segély összegének felhasználásában több alkalommal a Családsegítő Szolgálat munkatársa, Gondozási Központ vezetője, a védelembe vett gyermekek esetén pedig a gyermekjóléti szolgálat családgondozója működött közre.

- **Rendkívüli települési támogatás: 2015. március 01. napjától folyamatosan**  
**Formái:**

- eseti szociális támogatás
- temetési segély
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Megállapító határozatok száma: **204 db. + Tüzifa 60 db. = 264 db. határozat**

Elutasító határozatok száma: **24 db**

Többször történt Családsegítő Szolgálat családgondozója segítségével történő levásárlás eseti szociális támogatás és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében.

- **Rendszeres települési támogatás – Lakásfenntartási támogatás 2015.03.01-től:**

Ehhez az ellátáshoz védendő fogyasztói státusz társulhat!

Megállapítás	<b>134 db</b>
Elutasítás	<b>15 db</b>
Eljárást megszüntető végzés	<b>4 db</b>

Környezettanulmány (rendezett lakókörnyezet rendeletben előírt ellenőrzése végett) minden kérelmező esetén 150 db

Adatszolgáltatási kérelem: Járási Hivatal, Polgármesteri Hivatal 153 esetben.

MÁK CSTINFO – ellenőrzés 127 db.

NAV megkeresés: - eseti szociális támogatás és lakásfenntartási támogatás esetén 4 alkalommal.

TAKARNET: 183 alkalommal történt adatkérés

- **Társhatóságok megkeresésére környezettanulmány készítése, igazolások beszerzése, tájékoztatás, adatközlés (MEP, NAV, Járási Gyámhivatalok, Bíróság, Rendőrség stb.)**

2015. év **131 esetben** (környezettanulmány, igazolások, tájékoztató levél, formanyomtatvány).  
Szociális támogatáshoz, nyugdíjhoz, egyéb szervhez kiadott igazolások: 2015. évben **35 esetben.**

- **Egészségüggyel kapcsolatos feladatok:**

- Veszélyes hulladék szállításának megszervezése
- Védőnői finanszírozás MEP felé
- Védőnői szerződések megújítása
- Orvosok, betegek panaszos ügyei, szerződések
- Pénteki rendelési idő
- Havi orvosi ügyelet továbbítása ügyeletben résztvevőknek
- Mammográfiai szűrővizsgálat megszervezése, ezzel kapcsolatos feladatok ellátása
- Egyéb szűrővizsgálatok céljára Egészségházban ügyeleti helység bérbeadása
- Védőoltásokkal kapcsolatos előzetes egyeztetés, előterjesztés elkészítése, szerződés megkötése
- Tájékoztatás ÁNTSZ felé az intézményi névváltozásokról.

**Új feladat :** Veszélyes vegyi anyag bejelentés a KBIR-OSZIR rendszerben, mely egy teljesen új program, amelyben:



- Táblázatok elkészítése, azok továbbítása az intézmények számára
  - Táblázatok beszerzése intézményektől, telephelyenként
  - A rendszerben rögzíteni kellett a székhelyet és annak telephelyeit
  - Felelős személy nevét, elérhetőségét
  - Telephelyenként rögzíteni kellett a rendszerben az intézmények által kitöltött táblázatok tartalmát, melyen felsorolták az ott felhasznált veszélyes vegyi anyagokat.
- **Végrehajtási eljárás bejelentése 2015. 09. 01.-től ÚJ jegyzői feladat:** 20 esetben igazolás kiadása

### **ÉV KÖZBEN MEGSZŰNT FELADATOK:**

- **Aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély):** 2015. február 28-ig - Járási Hivatal intézi 2015. 03.01.-től

2015. év 02.28 -ig új kérelem 19 db.  
 Ebből elutasítás 3 db.  
 Megszüntető határozat 10 db.

Kérelem visszavonása esetén eljárást megszüntető végzés, megszüntető határozat – értesítés hivatalból indult eljárásról, esetenként változó, hiánypótlásra felhívás stb.

Felülvizsgálat folyamatosan: 2015. év 02. 28-ig 34 esetben – határozat, végzés száma 68 db

Rendszeres szociális segély: Nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti – felülvizsgálat 5 esetben határozat, végzés 10 db.

Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye

Az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyét felül kellett vizsgálni az ellátás elnevezésének változása miatt – egészségkárosodási és gyermekfelfüggelési támogatás: 16 db határozat, végzés 32 db

Új kérelem és felülvizsgálat esetén mindig környezettanulmány készítése.

Minden közfoglalkoztatott esetében szüneteltető határozatot kellett hozni. A közfoglalkoztatást követően a Munkaügyi Központ értesítése alapján vagy továbbfolyósításról vagy megszüntetésről határozatot kellett hozni.

A megállapító, szüneteltető, megszüntető, továbbfolyósításról szóló határozatokat a win.szoc., MEP, FOKA-ban, PTR rögzíteni kellett.

MEP felé jelenteni kellett a megállapító, szüneteltető, megszüntető, továbbfolyósításról szóló személyeket.

Új megállapítás, felülvizsgálat esetén jogerőről értesítés küldése 65 esetben.

Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos iratok átadása a Járási Hivatal részére 2015. március 01. napjával határidőben, és zökkenőmentesen megtörtént.

- **Óvodáztatási támogatás:**

2015. év május – azt követően óvodáztatási támogatás megszűnt.

2015. május továbbfolyósítás	4 db
Új kérelem első alkalom	2 db
Elutasítás	1 db

**dr. Révész Judit - aljegyző/irodavezető:**

- **hagyatéki ügyintézés - helyettesítés nincs.**  
Éves szinten főszámon összesen 229 hagyatéki ügy (1096 alszám)– ebből a főszámból 199 hagyaték, 26 póthagyaték, 4 vagyoneletár járási gyámhivatal megkeresésére. Az ügyintézéshez kapcsolódóan 210 adatlekérés Takarnet programból.
- **Bérleti és egyéb szerződéses ügyek: 18 db.**
- **Lakásügyek: 24 db.**
- **Helyi lakástámogatás: 4 db.**
- **Birtokvita: 5 db.**
- **Egyéb megkeresések, statisztikák, adatszolgáltatások, peres ügyek: 32 db.**
- **Jogszabályváltozások állandó figyelemmel kísérése, testületi előterjesztések készítése, rendeletalkotás.**
  - **irodavezetői feladatok ellátása: az iroda összes érdemi iratának kiadmányozása (döntések, levelezések aláírása); a hatósági munka és a működés jogszerűségének biztosítása; teljesítménykövetelmények meghatározása, értékelés, minősítés; munkahelyi jelenléti ügyek (jelenléti ív, szabadság ütemezés/kiadás); munkaköri leírások naprakészségének biztosítása.**

**Az iroda összes dolgozójára igaz, hogy a fentiekén kívül ellátják az egyéb ügyviteli feladatokat: alszámra iktatás- ezzel tehermentesítve a Titkárságot, jogerősítés, irattározás, nyilvántartások vezetése (az adatlekérésekről külön füzetben), előadói napló vezetése, kifizetési jegyzékek készítése, segélyek elszámoltatása.**

**Az iroda törvényes működését bizonyítja, hogy a fenti nagyszámú ügyiratforgalom mellett szociális területen (elutasítás, megszüntetés) egyáltalán nem érkezett fellebbezés. A kereskedelmi igazgatásban pedig egy másodfokú eljárás volt- a Kormányhivatal helyben hagyta az I. fokon hozott döntésünket.**

## **POLGÁRMESTERI ÉS JEGYZŐI IRODA**

### **TITKÁRSÁGI FELADATOK**

A portaszolgálat működése óta rendezettebbé vált az ügyfélforgalom a hivatalban. Persze még mindig előfordul, hogy ügyfélfogadási időn kívül keresik fel a polgármestert és a jegyzőt az ügyfelek. A titkárságra sok felvilágosítást kérő telefonhívás fut be a legkülönbözőbb témákban, amely naprakész tájékozottságot igényel. Sokszor olyan ügyekben is, amelyben egyáltalán nem a hivatal ügyintézői az illetékesek. A kulturált „útbaigazítást” a kollégák tisztelettel igyekeznek megtenni.

A titkárságon történik:

- a polgármester és a jegyző levelezésének kezelése,
- meghívókkal kapcsolatos ügyintézés,
- polgármesteri programok szervezése,
- rendezvények szervezése (pl.: várossá avatás évfordulójának megünneplése, augusztus 20-ai Szent István napi rendezvény reprezentációja, testvérvárosi kapcsolatok, Földváriak Találkozója),
- Dunaföldvárrel kapcsolatos újságcikkek, egyéb írások összegyűjtése,
- az önkormányzati társulások és gazdasági társaságok ügyvitele, érdemi ügyintézése és dokumentációjának kezelése,
- az önkormányzat és a polgármesteri hivatal, valamint az intézmények ellenőrzésével kapcsolatos teendők végzése, iratok kezelése, ellenőrzési megállapításokra intézkedési terv készítése, az ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetésének koordinálása,
- a Gyermekjóléti Társulás üléseinek összehívásával kapcsolatos feladatok, meghívó-, anyag szétküldése, jegyzőkönyvvezetés, határozat elkészítése, jegyzőkönyv feltöltése a Kormányhivatal honlapjára

A rendezvények szervezése és a protokoll feladatok ellátása munkaidőn kívüli és hétvégén, ünnepnapon teljesítendő elfoglaltságot is magában foglal.

2013. január 01-től a társulásokra teljesen új jogi szabályozás lépett életbe. Ennek okán többletfeladatként jelentkezett az önkormányzati társulások felülvizsgálata. 2013. július 01-től társulás csak jogi személyiségű társulásként működhet, ami sokkal kötöttebb, mint az eddigi társulási formák. A gazdálkodásának dokumentálása, az önkormányzatokkal kapcsolatos viszonya felvetette azt a kérdést, hogy feladatainkat a jövőben társulásban vagy anélkül lássuk el. Több társulási ülést összehívtunk. A D-B-M Köznevelési Intézményfenntartó Társulásnál nincs más választásunk, mint Bölcskével és Madocsával társulásban maradni mindaddig, amíg a közös iskolaépítési projektünk miatt a fenntartási kötelezettség indokolja.

A gyermekjóléti társulásnál a plusz normatíva – a 2015-ben hozott több jogszabályi változás és az ellátás szervezeti kereteinek megváltozása - miatt indokolt a társulás fenntartása, de ebből Dunaföldvár semmit sem profitál és az összes többletmunkát a hivatal dolgozói végzik. A 2014-es évben az az elképzelés született meg, hogy Dunaföldvár városa a Dunaföldvári Alapszolgáltatási Központot is ebbe a Társulásba szervezné be, melynek eredményeképpen 2 intézményvezetői státusz helyett 1 vezetője lenne a közös intézménynek és az alapszolgáltatás egységesebben működhetne. Ez az elképzelés 2015. június 1-vel valósult meg. 2015. április 01 és május 31. között az Alapszolgáltatási Központ a Családsegítő Szolgálattal önálló

intézményként működött, majd 2015. június 1. után integrálódott a Gyermekjóléti Társulásba. A társulás alaptevékenysége az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás alapszolgáltatási feladatokkal bővült.

Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ új intézményvezetője is megválasztásra került 2015.06.01-2020.05.31-ig terjedő időtartamra.

Jogszabályi kötelezettségből adódóan 2016. január 01-től a Társulás neve az alábbiak szerint módosul:

„Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás”

A közösen alapított és fenntartott intézmény hivatalos neve:

„Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ”

A 2015-ös évben 7 társulási ülésünk volt, összesen 19 db határozat született.

## **PORTASZOLGÁLAT**

A hivatali munka zavartalanságát hivatott biztosítani a portaszolgálat. Az ügyfélfogadási napokon felhalmozódott iratok feldolgozásához szükséges a nyugodt körülmények biztosítása, amely a keddi és csütörtöki napokon teljesül. Sok ügyfél csak információért tér be a portaszolgálatra, s vannak akik telefonon kérnek útbaigazítást.

A hivatali levelek postázása is itt történik, a hivatalban nincs sem külön ügykezelő, sem hivatalsegéd (az ajánlott és tértivevényes levelek ragszámmal ellátása, postakönyvbe beírás, feladás, beérkező postai küldemények átadása iktatásra). 2015. január 01. és december 31. között 14 276 db levelet postáztunk.

Jogszabályban meghatározott hirdetményeket hivatalosan ki kell függeszteni meghatározott ideig, majd záradékolással ellátva kell visszaküldeni a kifüggesztést kérő részére. 2015. évben 124 db irat került kifüggesztésre hatósági végrehajtó, APEH, közjegyző, ügyvéd, különböző közüzemi szolgáltatók, bíróság, hatóságok kérése alapján. Ehhez jön még az adóiroda több ezer borítéknyi levelezése, amely nagyrészt a postán kívül, személyes kézbesítéssel történik.

A 80. életévüket betöltött, dunaföldvári lakóhellyel rendelkező polgárok születésnapjára képeslap megküldésével történő köszöntése is ide tartozó feladat. 2015-ben 417 fő kapott üdvözlőlapot.

2015-ben 2 db kerékpárt, 3 db kulcsesomót adtak le talált tárgyként a hivatalhoz, amelyről jegyzőkönyv készült. A talált tárgyakat - amelyekért a jogosult a beszolgáltatástól számított 3 hónap alatt nem jelentkezett és a találó sem tartott igényt rá – a hivatal árverezésre bocsátotta. Az árverezés során 1 kerékpár talált gazdára.

A házi méhekre veszélyes, bejelentés köteles légi szúnyogirtásról és növényvédelmi permetezésről az érintettek értesítést kaptak (169 db).

## **ÜGYIRATKEZELÉS**

A titkárság feladatkörébe tartozik a Polgármesteri Hivatalhoz beérkező levelek, számlák, kérelmek érkeztetése és iktatása, valamint a kimenő iratok iktatása.

Az elmúlt időszak iktatott ügyiratai számának alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Év	Főszám	Alsám	Összes irat
2015	3 698	25 535	29 233

2013. január 1-től a Járási Hivatali működés miatt az irattárunkat és a tervtárunkat nem tudjuk a Polgármesteri Hivatal Kossuth L. u. 2. sz. alatti épületében elhelyezni, mert a Járási Hivatal az irattár helyiségeire is igényt tartott. Új irattárat alakítottunk ki a volt óvoda udvari szárnyában, a Kossuth L. u. 4. sz. alatti épületben. Ezzel kedvezőtlenebb lett az irattárban való keresés, de igyekszünk az irodákban „kézi” irattárban tartani azokat az ügyiratokat, amelyekben jellemző a visszatérő ügyintézés.

Az iratokat éves rendszerességgel selejtezzük és elhelyezzük az óvoda épületében levő irattárban.

A Dunavíz Kft. megszűnésével kapcsolatban nagy mennyiségű iratanyag keletkezett, melynek selejtezése a Tolna Megyei Levéltár közreműködésével - térítés ellenében - történt meg. Azok az iratok, melyeket nem lehetett selejtezni, szintén az óvoda épületben kialakított irattárban kerültek elhelyezésre. Ennek rendszerezését a hivatal magára vállalta.

2015-től a maradandó értéket képező, 1999-ig keletkezett iratanyagot több év várakozás után fogadta a Tolna Megyei Levéltár. Az anyagokat átdobozolva, címkézve kellett átadnunk, melyet 2015. augusztus 31-ig határidőre el is végeztünk.

Az ügyiratkezelő feladatkörei kiterjednek mindarra, amelyet a titkárság végez, így a rendezvények szervezésében való közreműködésre, a polgármesteri referens helyettesítésére is. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat nyugdíjasai részére az elmúlt évben immáron 15. alkalommal megrendezésre került a Nyugdíjas Találkozó, mely önként vállalt feladat volt.

## **KÉPVISELŐ-TESTÜLET, BIZOTTSÁGOK**

A Polgármesteri és Jegyzői Iroda feladata a képviselő-testületi ülések előkészítése, megszervezése.

A bizottsági felelősökkel - egyben ők az ülések jegyzőkönyvvezetői is - együttműködve történik a bizottsági ülések előkészítése, előterjesztések elkészítése, kiküldése a képviselők és bizottsági tagok részére, a bizottsági ülések összehívása, azokról jegyzőkönyv készítése. Ezt követően a testületi ülésen születik döntés az adott napirendi pontok tárgyában.

Az ülést követően elkészülnek a határozatok, majd a jegyzőkönyvek, melyeket elektronikusan megküldünk a Tolna Megyei Kormányhivatalnak és feltesszük a városi honlapra is. A határozatokat az érintettek részére továbbítjuk.

A rendeleteket a helyben szokásos módon kihirdetjük, interneten is közzétesszük (városi honlap, Nemzeti Jogszabálytár).

A helyi rendeletekről, határozatokról külön-külön nyilvántartást vezetünk, azokat folyamatosan egységes szerkezetbe foglaljuk.



**A Testületi ülésekkel kapcsolatos főbb adatok**

	<b>2015. év (01.01 – 12.31.)</b>
Nyilvános ülés (soros)	<b>8</b>
Zárt ülés (soros ülésen)	<b>6</b>
Rendkívüli nyilvános ülés	<b>6</b>
Rendkívüli zárt ülés	<b>2</b>
Ünnepi ülés	<b>1</b>
Közmeghallgatás	<b>1</b>
Hozott határozatok száma	<b>216</b>
Rendeletek száma:	<b>21</b>
ebből: - rendelet-módosítások	<b>12</b>
- új rendeletek	<b>9</b>

A bizottságok is megtartották munkaterv szerinti üléseiket.

<b>Bizottság neve</b>	<b>Hozott határozatok száma a 2015. évben (01.01 – 12.31.)</b>
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	99
Ügyrendi-Közrendvédelmi és Jogi Bizottság	31
Oktatási-Kulturális- Egészségügyi-, Szociális – Ifjúsági és Sport Bizottság	53
Városfejlesztési, Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság	46

Társulási Tanácsok ülésein született határozatok száma:

<b>Társulás neve</b>	<b>Hozott határozatok száma a 2015. évben (01.01 – 12.31.)</b>
D-B-M Köznevelési Intézményfenntartó Társulás	17 (6 ülés)
D-B-M-Paks települések – Madocsai Agglomeráció – szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének fejlesztő önkormányzati Társulása	Nem volt ülés
Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás	19 (7 ülés)

**SZEMÉLYZETI- ÉS MUNKAÜGY**

A Polgármesteri Hivatal **köztisztviselői**, az önkormányzati intézmények (Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár, Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ, Mezőöri Szolgálat, Védőnői Szolgálat) **közalkalmazottai**, az önkormányzati **munkavállalók** (városüzemeltetés) személyi anyagának kezelése tartozik ide (82 fő).

A közalkalmazotti, köztisztviselői, intézményvezetői álláshelyek pályázati kiírása, a pályázati eljárás lefolytatása is itt történik.

A vagyonynyilatkozat-tételi eljárás is (valamennyi köztisztviselő kötelezett, helyi önkormányzati és roma nemzetiségi képviselők, önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjai, intézményvezetők, önkormányzati gazdasági társaság vezetője) része a személyzeti munkának.

A képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos ügyintézés is e munkakörbe tartozik.

Hasonlóan más közigazgatási területhez, a személyzeti munkát is jellemzi, hogy egyre több, egyre bonyolultabb nyilvántartás vezetését teszik kötelezővé a jogszabályok.

2013. július 1-től hatályba lépett a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítmény-értékeléséről szóló 10/2013.(VI.30.) KIM rendelet, amely előírja a köztisztviselők teljesítményének félévkor és év végén történő értékelését. Ennek megvalósítása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal létrehozta a TÉR informatikai rendszert, amelynek használatával készítették el az irodavezetők és a jegyző a köztisztviselők egyéni teljesítmény-követelményét, teljesítmény-értékelését és minősítését.

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet bevezette a köztisztviselők részére az éves kötelező továbbképzésen való részvételt. 2015. évre vonatkozóan elkészítettük a hivatal képzési tervét a Továbbképzési és Vizsgaportálon. A köztisztviselők év elején kiválasztották a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által kifejlesztett e-learning-es programok közül a beosztásuknak és munkakörüknök megfelelő képzést és a rendszer által meghatározott ütemezés szerint valamennyien teljesítették a képzési kötelezettségüket. A továbbképzések költségét a Polgármesteri Hivatalnak normatív hozzájárulásként meg kellett fizetnie (28 214,- Ft/év/köztisztviselő).

2015 szeptemberében a Tolna Megyei Kormányhivatal helyszíni céllellenőrzés keretében a vezetői munkakört betöltő köztisztviselők jogviszonya létesítésének, megszüntetésének gyakorlatát; a polgármester, a jegyző, az aljegyző, az irodavezetők illetménye megállapításának gyakorlatát ellenőrizte. A kormányhivatal ellenőrei 12 munkáltatói intézkedést ellenőriztek, ebből 4 esetre vonatkozóan adminisztrációs változtatási javaslatot tettek.

## **KÖZFOGLALKOZTATÁS**

Dunaföldvár Város Önkormányzata 1995 óta szervez közfoglalkoztatást az álláskeresőkre részére.

A **közfoglalkoztatás** a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatottak támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresőse hosszú ideig eredménytelen.

A 2015. évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, és a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályánál álláskeresőként nyilvántartottak vettek részt a közfoglalkoztatásban. A hatályos jogszabály szerint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a felajánlott munkát elvállalni.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításának egyik feltétele, hogy egy év alatt az ellátásra jogosult személynek legalább 30 nap munkaviszonyt kell igazolnia.

2013. évtől kezdődően azok, akik a 30 napos munkaviszonyt sem közfoglalkoztatás keretében, sem egyéb munkáltatónál nem tudják megszerezni, vállalhatnak **önkéntes munkavégzést** az önkormányzatnál, és az önkormányzati intézményeknél. Elsősorban ezt a formát olyanok választották, akik egészségi állapotuk miatt az egészségügyi munkaköri alkalmassági vizsgálaton alkalmatlan minősítést kaptak, ezért közfoglalkoztatásban nem vehetnek részt. Az önkéntes tevékenységet az önkéntes a saját felelősségére végzi, ehhez nem kell előzetes orvosi vizsgálaton részt venni.

**2015-ben 12 fő teljesített önkéntes munkát** az önkormányzatnál köztisztasági feladatok ellátásával.

A közfoglalkoztatásról, és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény **2013. szeptember 1-től** szabályozza a **közfoglalkoztatásból való kizárást**, mely szerint az álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha

- a) a tanköteles gyermekének mulasztása miatt, e szabálysértés elkövetéséért három hónapon belül jogerősen elmarasztalták, vagy
- b) önkormányzati rendeletben előírt, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti,
- c) a számára felajánlott az álláskeresőkre vonatkozó rendelkezések szerint megfelelő munkahelyet nem fogadja el,
- d) a számára egyszerűsített foglalkoztatás keretében felajánlott munkát nem fogadja el, vagy
- e) a közfoglalkoztatáson kívüli egyéb foglalkoztatási jogviszonya munkavállalói felmondással vagy a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnt meg.

Ennek megfelelően a kiközvetítés előtt a járási foglalkoztatási szerv feladata annak ellenőrzése, hogy adott személy ellen folyamatban van-e szabálysértési eljárás. Amennyiben szabálysértési eljárás van folyamatban, vagy elmarasztaló jogerős határozat született, akkor nem közvetíthető ki közfoglalkoztatásba a kiválasztott személy. Ha a közfoglalkoztatási jogviszony létrehozását követően értesül a járási foglalkoztatási szerv a kizáró okról, akkor a döntést közli a közfoglalkoztatóval, amely ennek alapján azonnali felmondással megszünteti a közfoglalkoztatási jogviszonyt.

2015-ben a közfoglalkoztatásba bevonandók között nem volt olyan személy, akit a jogszabályban meghatározott okok miatt ki kellett volna zárni a közfoglalkoztatásból.

A 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet 2015. évre vonatkozóan a közfoglalkoztatási bért 79 155,- Ft/hó összeggel állapította meg.

2015-ben Dunaföldvár Város Önkormányzata 4 kérelmet nyújtott be a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához közfoglalkoztatás támogatása iránt.

Sorsz.	Támogatási időszak	Támogatás mértéke	Létszám	Napi munkaidő	Bruttó bér
1.	2015.04.01- 2015.08.31.	70 %	30 fő	8 óra	79 155,- Ft/hó
2.	2015.09.01- 2015.10.31.	100 %	15 fő	8 óra	79 155,- Ft/hó
3.	2015.09.01- 2016.02.29.	70 %	6 fő	8 óra	79 155,- Ft/hó
4.	2015.11.01- 2016.02.29.	100 %	15 fő	8 óra	79 155,- Ft/hó
	Összesen:		<b>66 fő</b>		
	<b>ÁTHÚZÓDÓ KÉRELMEK</b>				
5.	2014.05.12 – 2015.02.28.	85 %	22 fő	8 óra	77 300,- Ft/hó 79 155,- Ft/hó
6.	2014.12.01 – 2015.02.28.	100 %	7 fő	8 óra	77 300,- Ft/hó 79 155,- Ft/hó
7.	2014.12.01 – 2015.03.31.	100 %	18 fő	8 óra	77 300,- Ft/hó 79 155,- Ft/hó
8.	2014.11.01 – 2015.01.31.	85 %	5 fő	8 óra	77 300,- Ft/hó 79 155,- Ft/hó
	Összesen:		<b>52 fő</b>		

A dolgozókat közterületi segédmunkára alkalmaztuk. Feladatuk a város közterületeinek tisztán tartása (seprés, avar- és lombgyűjtés, hulladékgyűjtés és elszállítás), rendezett környezet kialakítása (virágágyások ültetése, fűvesítés, fűnyírás, bozótirtás), belvízveszély elhárítása érdekében ároktisztítás, árokásás, közutak karbantartása, útpadkák rendezése, járdák és közutak síkosság mentesítése, városi rendezvények megtartása idején közreműködés (színpad- és pavilonépítés, - bontás, szemétygyűjtés).

A közfoglalkoztatottak között a **nemek megoszlási aránya 75 % nő, és 25 % férfi.**

A nők és férfiak közötti megoszlási arány évek óta változatlan. A női munkavállalók nagyobb aránya miatt az elvégzendő feladatok köre jelentősen behatárolt, többségében könnyű fizikai munkák elvégzésére van lehetőség.

A közfoglalkoztatás telephelye a Reiter köz 7/b. szám alatt található, ide érkeznek munkakezdésre és a munkaidő végére az alkalmazottak. A munkaeszközök tárolása és kiadása is itt történik.

### **Egészségügyi munkaköri alkalmassági vizsgálat**

A közfoglalkoztatott csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha a munka ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkeznek, foglalkoztatása az egészségét, testi épségét

károsan nem befolyásolja, foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent, mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, a munkára alkalmasnak bizonyult.

A munkavégzés megkezdése előtt a munkavállalók részt vettek első fokú munkaköri alkalmassági vizsgálaton. A foglalkoztathatósági szakvéleményt a MEDIBARO Kft. – mint foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szakorvosa - dr. Major Zoltán foglalkozás-egészségügyi szakorvos állította ki.

A közfoglalkoztatottak foglalkozás-egészségügyi vizsgálatának térítési díját a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya megtérítette a szolgáltató részére, így ez nem jelentett költséget az önkormányzat számára.

### **Munka- és tűzvédelmi oktatás**

A közfoglalkoztatottak munkakezdekor valamennyien részt vettek munka- és tűzvédelmi oktatáson, amelyet évek óta ugyanaz a szakember tart meg.

A munkavédelmi előírások hatálya a közfoglalkoztatásra is kiterjed.

A közfoglalkoztatásnak vannak – más foglalkoztatási formákra nem jellemző – különös veszélyei:

- a közfoglalkoztatottak gyakran hosszabb időre kiestek a munkából, ismeretük és gyakorlatuk az adott tevékenységre nem mindig van, a számukra új feladat és új környezet a figyelmüket megoszthatja, emellett egészségi állapotuk változó,
- a közfoglalkoztatottak motivációjának eltérő szintje is speciális kockázatot jelent, egyesek nem szívesen végzik az adott munkát, mások éppen a bizonyítási kényszer miatt túlzott, meggondolatlan felelősségvállalásuk miatt kerülhetnek veszélybe,
- a munkáltatónak gyakran egyszerre nagyobb létszámú közfoglalkoztatottak egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételeit kell megteremteni, melyet kapacitás hiánya miatt nem tud azonnal megoldani.

A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért, ezért a munkavégzés megkezdése előtt a dolgozók részére munka- és tűzvédelmi oktatást szervezett a munkáltató egy munkavédelmi szakmérnök és tűzvédelmi szakértő közreműködésével. Az oktatás dokumentálása a naplókban megtörtént. Az oktatás díja az önkormányzatot terhelte (60 000,- Ft).

**2015. évben munkabaleset nem történt.**

### **Munkairányítás, munkafegyelem**

Az elmúlt évben a **munkavezetői** feladatokat 1 fő látta el. Az ő feladata a havi munkavégzés megtervezése, a munkanaplók személyenkénti naprakész vezetése, a szabadság nyilvántartás vezetése, a munkaeszközök napi kiadása és bevétele. Mindez jelentős adminisztrációs leterheltséget jelent.

A közfoglalkoztatottak közül **9 fő kapott figyelmeztetést** a munkáltatótól a nem megfelelő munkavégzése miatt (munkaterület elhagyása, igazolatlan hiányzás).



**A munkáltató részéről azonnali hatályú felmondással 1 fő közfoglalkoztatási jogviszonyát kellett megszüntetni.** Ennek következményeként a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 15 hónapon keresztül nem volt jogosult.

### Munkaeszközök

Az önkormányzat munkaeszközök és munkaruhák, védőeszközök beszerzésére 2015. évben 943 230,- Ft értékben kapott támogatást a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától, amelyből az alábbiakat vásárolta meg:

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség
1	Bakancs	4
2	Nadrág	4
3	Kabát	4
4	Láthatósági mellény	15
5	Aleo Mac fűkasza	3
6	MTD fűnyíró	2
7	Aleo Mac lombszívó	1
8	Vasvilla	5
9	Kapa	20
10	Lombseprű	15
11	Ágvágó	3
12	Sövényvágó	3
13	Seprű	20

### 2015. évben a közfoglalkoztatottak által a közterületeken elvégzett munkák:

- Kéri utcán kaszálás (többször is).
- Dankó P. utcai pincegödör takarítása, fűnyírás, útpadka gazolása.
- Duna-parton az emlékművek környékének rendbetétele, lombtalanítás, virágosítás, bokrok kiirtása.
- Ifjúság téren fűnyírás, sövényvágás, játszótéren szemétyűjtés.
- Kossuth téren kaszálás, levelek összegyűjtése, ároktisztítás, játszótér rendben tartása.
- Bölcske utcán padkázás, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, fűnyírás, kőkert készítése.
- Felsőfoki út kaszálása, faágak csonkolása.
- Bölcsőde udvarának takarítása.
- Vörösmarty utca, József tér kaszálása.
- Jobbágyösök u., Pince köz kaszálása, árkok takarítása.
- Útjelző táblák kihelyezése.
- Nemzeti, és városi ünnepek idején zászlók kihelyezése, majd összegyűjtése.
- Hunyadi parknál a kerékpárút takarítása.
- Mezőfalvai út mellett szemétyűjtés.
- Autóbusz pályaudvar várótermének és parkjának gondozása, takarítása. Buszmegállók takarítása.
- Várudvar, Kálvária domb, Templom-hegy takarítása, virágoskert rendezése, fűnyírás.
- Búzavirág u., Nefelejcs u., Völgy u., Györki sor fűnyírás, takarítás.
- A Rókus kápolna környékének takarítása, fűnyírás.

- Városi rendezvényeken színpadszállítás és szerelés, sátorállítás és -bontás, pavilonok állítása és bontása, szemétygyűjtés (Május 1., Augusztus 20., Szüreti Fesztivál, adventi vásár).
- A városi rendezvények színvonalas megjelenésének, díszítésének biztosítása alkalomhoz illően (pl.: augusztus 20-ára színpad dekorálása virágokkal, szüreti fesztiválon felállított sátor díszítése szőlővel, új karácsonyi díszlet állítása).
- Vak Bottyán téren, és a vásártéren takarítás (többször).
- Béke téren lévő virágoskert szegélyezése és feltöltése új termőfölddel.
- Elkerülő út mellett szemétygyűjtés, kaszálás traktorral.
- Egyes közterületeken síkosság-mentesítés.
- Városközpontban a közterületi fák gallyazása, csonkolása.
- Döglút rendszeres ellenőrzése és rendben tartása, kaszálása, szállítások leigazolása.
- Cseréptartó karikák készítése, oszlopokra helyezése, feldíszítése muskátlival (Kossuth L. u., Gábor P. u., Béke tér, Paksi u.)
- Városközpont virágosítása, feltöltés új termőfölddel (Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat előtt, T-Com sarok, Polgármesteri Hivatal előtt, Körforgó, OTP előtt, Kispiac).
- Weikersheim tér virágosítása.
- A Gyermekjóléti Szolgálat előtt és a Körforgónál a bukszus bokrok eltávolítása hernyóinvázió miatt (a vegyszeres kezelés sikertelen volt).
- Dunaföldvár-Solt közötti kerékpárút mellett kaszálás.
- Mezőgazdasági utak mentén kövek összegyűjtése, bozótvágas.
- Reiter köz 7/b. (Mátrix) telephely teljes használata, takarítása, kaszálás.
- Rendőrségi udvar takarítása, virágosítása, karbantartása.
- Fák csonkolása a Templom utcán, Rákóczi utcán, Kossuth L. utcán, Ilona utcán, Ifjúság téren.
- Közintézmények (iskolák, óvodák, Napsugár Idősek Otthona) udvarának takarításához segítség nyújtása.
- Szelektív gyűjtők mellett lerakott szemét begyűjtése a Mátrix udvaron elhelyezett konténerbe.
- Szondy utcai árok kitisztítása, favágás, terület rendbetétele.
- Dézsma soron, Reiter közben, Belső és Külső kertek között, Bölcske utcán árok takarítása.
- Pentelei utca végén lévő parkban fák felnyírása.
- Dankó P. u. – Vermek sor líciumvágás.

## **KÖZÉRDEKŰ MUNKA**

2015. január 1-jén lépett életbe az új büntetés végrehajtási kódex, amely szerint a közérdekű munka végrehajtásának célja, hogy az érintett a köz érdekében álló munkát végezzen, és a bűnismétlés megelőzésének, és társadalmi beilleszkedésének elősegítését is szolgálja.

A hatályos jogszabály szerint a helyi önkormányzati költségvetési szervek, intézmények, helyi közszolgáltatást végző egyéb szervezetek, állam vagy önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetek kötelesek a közérdekű munkavégzés helyét biztosítani. Az önkormányzatok, mint végső foglalkoztatók nem tagadhatják meg a pártfogó felügyelő általi foglalkoztató kijelölést.

2015-ben **15 fő** végzett az önkormányzatnál közérdekű munkát (előző évben 13 fő volt).

Az önkormányzatnál a közérdekű munkások közterületi segédmunkát láttak el, melynek irányítását, felügyeletét a közfoglalkoztatottak munkavezetője végezte.

A bíróság, illetőleg a szabálysértési hatóság által kiszabott személyenkénti közérdekű munkanapok száma 4 – 50 nap közötti volt.

Jogszabály szerint legalább napi 4 munkaórát kell dolgozniuk a közérdekű munkára kötelezetteknek. Amennyiben ezt önhibájukból nem teljesítik, úgy a bíróság elzárásra változtatja át a közérdekű munkavégzést. 2015-ben 2 ilyen eset volt.

## **OKTATÁS, KULTÚRA, SPORT, SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK**

A képviselő-testület Oktatási-, Kulturális, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottsága havonta rendszeresen ülésezett, 2015. évben 7 nyílt és 6 zárt ülést hívtak össze és 53 határozatot hoztak. A bizottsági ülések előkészítése, a bizottsági tagok részére a vitaanyagok eljuttatása rendben megtörtént.

A bizottság az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata értelmében **átruházott hatáskörben döntési jogkörrel rendelkezik:**

- külön megállapodás alapján kettő pécsi egyetemi-főiskolai önkormányzati férőhely tanévenkénti odaítélése nappali tagozaton tanuló dunaföldvári hallgatók részére,
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beadott pályázatok elbírálása és felülvizsgálata,
- a civil és társadalmi szervezetek támogatására meghatározott pénzügyi kerete szervezetek közötti felosztása
- dönt a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról és a lakásigénylési pályázatokról.

Kidolgozott pályázati rendszerhez kötött az igénylés és a támogatás megítélésének módja.

### **Köznevelés**

A Dunaföldvár, Bölcске, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás jogi személyiségű társulás lett 2013. július 1-jétől. A társulásban fenntartott intézmény neve: Dunaföldvár, Bölcске, Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsóde. A Dunaföldvár, Bölcске, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás – Társulási Tanács ülésén dönt az intézmény fenntartásával kapcsolatos ügyekben. A Társulási Tanács 2015. évben 6 ülést hívott össze és 17 határozatot hozott.

Az intézmény szakmai alaptervékenysége alapján ellátja 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését és az óvodai étkeztetést. Az intézmény munkájáról a képviselő-testület minden évben önálló napirend keretében kap tájékoztatást.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A törvény értelmében a jegyző figyelemmel kíséri a gyermekek óvodai nevelésben való részvételét. A jegyző 2015. évben ezen kötelezettségének

eleget tett, 19 gyermek szüleit kötelezte arra, hogy írassák be gyermeküket az óvodába, vagy igazolják, hogy gyermekük az óvodáztatási kötelezettségének eleget tesz.

A DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0012 az Integrált mikrotérségi oktatási központ és hálózat fejlesztése Dunaföldvár, Bölcse, Madocsa településeken című pályázatnak a záró jelentés című dokumentumának tárgyidőszaka 2016.01.01-2016.12.31. közötti időtartamot ölel fel, melynek következményeként az Intézményfenntartó Társulás a 2016. évben nem szüntethető meg.

Az óvodai, bölcsődei neveléssel kapcsolatos fenntartói feladatok elvégzése is az iroda tevékenységén belül történik.

### **Közművelődés**

2014. január 1-től a könyvtár és a művelődési ház egy költségvetési intézmény lett: Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár. A könyvtár és a városi művelődési központ szakmai tekintetben megőrizte az önállóságát. Pályázatok útján lehetőséget próbálunk biztosítani az intézményekben használt eszközök, berendezések korszerűsítésére, ilyen pályázati lehetőség a könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő pályázat, melynek keretein belül a könyvtár könyvbeszerzésre 292 278,- Ft, míg a művelődési központ beruházásra 664 000,- Ft támogatást kapott.

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár intézményben 2015. március 19-től új könyvtár tag-intézményvezető kapott megbízást. Az előző tag-intézményvezető gyermekvállalás miatt fizetés nélküli szabadságát tölti.

Az intézmények munkájáról a képviselő-testület minden évben önálló napirend keretében kap bővebb tájékoztatást.

### **Szociális intézmények**

A szociális intézményeknél az elmúlt évben nagy átalakulások történtek. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapellátási feladatok célszerűbb és a gyermekjóléti alapellátási feladatokkal történő együttműködő megszervezése érdekében új szociális intézményt alapított 2015. április 1-jei időponttal. Az intézmény elnevezése Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központ. Az intézmény vezetője Jung Katalin lett. Ezzel egyidejűleg döntöttek arról, hogy az említett újonnan alapított intézményt 2015. május 31-el megszüntetik.

Az új intézmény megalakulásával párhuzamosan elfogadták a Napsugár Integrált Szociális Intézmény alapító okiratának módosításait is, aminek következtében az intézmény elnevezése Napsugár Idősek Otthonára változott 2015. április 1-jétől.

A képviselő-testület javasolta, hogy a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szervet alakítsák át és bővítsék ki, amely meg is történt. Az új, kibővített intézmény elnevezése Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központtá változott 2015. június 1-jétől. Az intézmény vezetője Jung Katalin lett.

Törvényi előírás miatt további változtatásokra volt szükség, így 2016. január 1-jétől a társulás elnevezése Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás, míg a társulás által fenntartott intézmény elnevezése Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ lett.

Az intézmények munkájáról a képviselő-testület minden évben önálló napirend keretében kap tájékoztatást.

### **Sport, civil szervezetek**

A dunaföldvári civil szervezetek nyilvántartása - elérhetőséggel, tevékenységi körrel – öntevékeny munkánknak köszönhetően folyamatos. E tárgykörben adatszolgáltatásra gyakran kap megkeresést a hivatal, holott semmilyen jogszabályi előírás, felhatalmazás nincs arra, hogy ezen szervezetekről bármilyen adattal kell rendelkezünk. A civil szervezeteket az önkormányzat anyagilag is támogatja.

A hivatal az alapítványokat, a civil szférát is be tudja vonni egy-egy feladat magasabb szintű ellátásába. A jogszabályi környezet változásával az alapítványi forma erre már kevésbé alkalmas. Ennek eredményeként az elmúlt években sorra szüntettük meg alapítványainkat. Jelenleg már csak az óvodát segítő közalapítvány működik.

2014 decemberében készült el Dunaföldvár Város Sportkonceptiója a 2015-2020. időszakra vonatkozóan.

### **Ellenőrzés**

Az oktatás, a kultúra és a civil szervezetek támogatása területén több alkalommal került sor ellenőrzésre.

A Magyar Államkincstár és a belső ellenőrzési csoport rendszeresen végzett ellenőrzéseket az intézményeknél és a Társulásnál is.

Az ellenőrzések eredményeit, megállapításait az érintettek minden esetben megismerik. A megállapított hiányosságok jellege, nagyságrendje szerint döntjük el, hogy milyen szintű számonkérésre kerüljön sor.

Valamennyi fentebb felsorolt területen rendszeres kötelező statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség is van.

### **Alapdokumentumok nyilvántartása**

Valamennyi önkormányzati intézmény alapdokumentumának (alapító okirat, SZMSZ, házirend, pedagógiai program, stb.) és törzskönyvének kezelése itt történik.

2015-ben a helyi döntések és a jogszabályi változások miatt az okiratok sokszor módosultak. Egy-egy módosítás bonyolult adminisztrációs tevékenységet igényel, de jó együttműködéssel időben eleget tudunk tenni az elvárásoknak.

2015. évben Dunaföldvár Város Önkormányzat a kétévente kötelezően előírt Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának eleget tett.



## VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS MŰSZAKI IRODA

Az Építésügyi és Műszaki Iroda tevékenységi körei 2013. január 1.-el megváltoztak. A hatósági feladatok nagymértékben csökkentek (építésügy), ezért az iroda megnevezése is változott Városfejlesztési és Műszaki Iroda elnevezésű lett.

A létszámcsökkentés után itt maradt munkaköri leírásokban szereplő feladatokon kívüli plusz feladatok irodán belül szétosztásra kerültek és év közben jogszabályi változás miatt még érkeztek további hatáskörök:

- Ebösszeírás, nyilvántartás újbóli bevezetése,
- Telepengedélyezés, bejelentés köteles ipari tevékenységek ismét jegyzői hatáskörbe adása,
- Mezőgazdasági e-útdíj mentesség ügyében hatósági bizonyítvány kiadása,
- Közterületen végzett filmforgatási tevékenységek miatti folyamatos adatszolgáltatás,
- Bérletadás ügyekben műszaki felmérések, költségvetések, munkaszervezés lebonyolítása,
- Városüzemeltetési feladatokban közreműködés,
- Telekalakítási eljárásokban szakhatósági közreműködés,
- E- Közmű nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása,
- Katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
- A 2012. decemberében kötelezően létesítendő közbiztonsági referenci munkakör 2013. évi feladatai.

2014. évtől telepített plusz feladatok:

- bogycsészés ültetvények és a gyümölcsfa telepítés engedélyezése április 1.-től a NÉBIH-hez került,
- március 1.-től megváltoztak a földügyes hirdetmények eljárási szabályai – több lépcsős lett, bonyolultabb eljárásrenddel,
- május 1.-től elektronikus építésügyi szolgáltatási pont üzemeltetése (ÉTDR),
- szeptember 1.-től vadkárrendezési ügyek kerültek ide,
- a Polgármesteri Hivatal és intézményeinek teljes körű hardver és szoftver cseréje,
- szennyvízes és hulladékos társulás ügyei,
- országgyűlési, európai uniós és helyi önkormányzati választások lebonyolításában részvétel.

2015. évtől telepített plusz feladatok:

- Földügyes hirdetményeknél kifogási jogintézmény bevezetése, további ügyintézői cselekmény,
- Építésügyi Minőségellenőrző Intézet részére energetikai adatok szolgáltatása,
- Lechner Ödön Tudásközpont részére folyamatos adatszolgáltatás,
- Dunanett Nonprofit Kft. részére lakatlan ingatlanokról adatszolgáltatás,
- helyi adóiroda részére telekigazolás kiadása,
- kommunális hulladéklerakó rekultivációját követő utógondozási feladatok megszervezése folyamatos adatszolgáltatás,
- Információ biztonsági feladatok,
- elektronikus építési napló vezetése.

Az elektronikus építésügyi szolgáltatási pont ügyintézéséhez központilag nem biztosítottak sem személyi, sem technikai feltételeket, holott erőforrás igényes informatikai tudás és háttér szükséges az ellátásához. 2014 évben csak 15 db ügy volt, 2015-ben már 71-re emelkedett.

Az iroda ügyiratforgalma (főszám szerint) 2012. évben összesen 758 db, egy főre vetítve 108 db ügy/fő. 2013. évben összesen: 607 db, egy főre vetítve 121 db ügy/fő/év. 2014. évben

összesen 698 ügyirat volt, egy főre vetítve: 140 db ügy/fő/év. 2015. évben összesen 775 db ügyirat (2678 db alszám) volt, egy főre vetítve: 155 db ügy/fő/év.

Általánosságban elmondható, hogy központilag folyamatosan plusz feladatokkal terhelik a műszaki irodát, melyhez nem biztosítanak sem személyi sem tárgyi sem pénzügyi feltételeket. A rendkívül sok jogszabályi változást nehéz követni, nem szerveznek továbbképzéseket, tájékoztatókat vagy csak térítéses formában. Az önkormányzati köztisztviselői béreket 2008 óta befagyasztották, az illetmény alap azóta nem emelkedett, megszüntették a ruha pénzünket, maximálták és megadóztatják a cafeteria juttatást. A hatósági hatásköröket és vele az ügyintézőket a településről kiszervezték a járási kormányhivatalokba, de az ügyfeleket helyben kell tájékoztatni, elmagyarázni a megváltozott eljárési szabályokat, ha nem akarjuk, hogy az ügyfél tájékoztatás hiányában összemossa a járási és hivatali ügyintézők ügyfelekkel szemben tanúsított magatartását.

A Városfejlesztési és Műszaki Iroda feladatainak részletes listája az alábbi:

#### 1. Közterületek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése

- engedély nélküli építőanyag-, gépjármű-tárolás, hirdetés kihelyezés, közterületi árusítás, közterület foglalás felkutatása,
- közterületi árkok karbantartásának ellenőrzése,
- ingatlanok előtti árkok, átereszek, közterület kezelésének ellenőrzése,
- szabálysértési feljelentések,
- helyszíni bírságolás,
- tiltott helyen történő parkolás elleni fellépés,
- téli hó- és jégmentesítés ellenőrzése,
- közterületi fakivágások engedélyezése,
- engedély nélküli fakivágás,
- szennyvízkifolyás,
- illegális személtelhelyezés nyomon követése,
- parkfenntartás munkáinak ellenőrzése.

#### 2. Közterület-foglalás

- közterület-foglalási díjak beszedése,
- közterület foglalási engedélyek előkészítése, kiadása.

3. Közbiztonsági referensi feladatok ellátása, új dolgozó nem került felvételre, irodán belül 2 dolgozó munkaköre került kibővítésre.

#### 4. Egyebek

- veszélyesnek vélt tárgyak helyszíni biztosítása,
- földi szúnyogirtás ellenőrzése, rágcsálóirtás,
- lomtalanításnál, veszélyes, elektronikai hulladékgyűjtésnél közreműködés, esetenként önkéntes megszervezése,
- hivatali rendezvények biztosítása,
- nyilvántartások vezetése,
- szoros elszámolású nyomtatványok kezelése,
- statisztikai jelentések készítése,
- kóbor ebek befogásának követése, ellenőrzése,
- pályázatok kézbesítése,

- Állatforgalmi tevékenység, állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny tartás és mutatóanyag tevékenység engedélyezése,
- Polgármesteri Hivatal riasztó-rendszerének kezelése a gondnok távolléte esetén.

## 5.

- Az Önkormányzat által benyújtandó pályázatok elkészítése, nyilvántartása, lebonyolítása és elszámolása.
- A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése.
- Pályázati anyagok elkészítéséhez szükséges testületi előterjesztések és határozati javaslatok készítése.
- A munkakörhöz kapcsolódó statisztikai jelentések elkészítése.
- „Az európai uniós források igénybevételének és felhasználásának eljárási rendjéről szóló szabályzatba” foglalt önkormányzati koordinátori feladatok ellátása.
- Segítséget nyújt az Európai Unió pályázati rendszerrel kapcsolatban a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést végzők számára a pályázati ügyekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátásához.
- Az uniós és egyéb pályázati előírásoktól való eltérés esetén a polgármestert, jegyzőt haladéktalanul értesíteni köteles.
- Dunaföldvár mindenkor érvényes közbeszerzési szabályzatában a közbeszerzések koordinálásáért felelős ügyintéző hatáskörébe utalt feladatok végzése.

## 6.

- építési engedélyek egyeztetés,
- bontási engedélyek egyeztetés,
- fennmaradási engedélyek egyeztetés,
- elektronikus építésügyi portál kezelése (ÉTDR)
- utak kezelői feladatainak ellátása,
- járdák, árkok, átvezetők kitérítése, felmérése, szintezése,
- statisztikák elkészítése,
- önkéntes tűzoltókkal kapcsolatos feladatok ellátása,
- közművek egyeztetési eljárása,
- rendezési tervek készítésének előmunkái,
- kisajátítási eljárás előkészítése,
- tervegyeztetések,
- képviselőtestületi előterjesztések készítése,
- helyszíni szemlék,
- vasúti átjárók felülvizsgálata,
- műszaki ellenőri tevékenység, számlák leigazolása,
- pénzügyi keretek nyomon követése,
- út-híd keret kezelése (kátyúzások, csapadékcsatornák ellenőrzése), a munkák megszervezése, megrendelése
- az irodavezető részt vesz a testületi üléseken a folyamatos tájékozódás érdekében,
- a Városfejlesztési és Műszaki Iroda munkájának összehangolt irányítása, a szervezeti egységen belül, illetve a Hivatal más szervezeti egységeivel az együttműködés elősegítése,
- földbérleti szerződések megkötése,
- fásítás, erdőtelepítés, kivágás engedélyezése,
- veszélyes ebek tartásával, illetve az állattartással kapcsolatos szabályok betartatása, állatvédelmi bírság kiszabása.

7.

- útkezelői hozzájárulások kiadása (útbontás, útatfúrás, stb.),
- szakhatóságokkal, társhatóságokkal, tervezőkkel, kivitelezőkkel kapcsolattartás,
- környezetvédelmi alap kezelése,
- Mezőgazdasági Bizottsággal kapcsolatos feladatok,
- vis maior,
- pince-partfal keret kezelése,
- helyi környezetvédelmi feladatok ellátása,
- helyi kommunális hulladékokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
- beruházások, felújítások, karbantartások lebonyolítása,
- az Önkormányzat által benyújtandó pályázatok elkészítése, nyilvántartása, lebonyolítása és elszámolása,
- vis maior, környezetvédelmi pályázati anyagok elkészítéséhez szükséges testületi előterjesztések és határozati javaslatok készítése,
- a kijelölt önkormányzati ingatlanok értékesítésének lebonyolítása,
- állatbetegség gyanúja esetén - külön jogszabályban meghatározottak szerint - hatósági intézkedéstétel,
- vadkár ügyek,
- elsőfokú hatósági jogkör gyakorlása természetvédelmi területek tekintetében,
- játszótéri eszközök nyilvántartása,
- eb nyilvántartás vezetése.

8.

- Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsággal kapcsolatos feladatok,
- termőfölddel kapcsolatos vételi és bérleti ajánlatokkal kapcsolatos ügyintézés,
- közbiztonsági referens helyettesi feladatok ellátása,
- ingatlanvagyron kataszter,
- elektronikus építésügyi rendszer kezelése
- közvilágítási hibák bejelentése és nyilvántartása,
- gyomos területek, parlagfű, növényvédelmi munkára kötelezés,
- statisztikai adatszolgáltatás (önkormányzati utak, zöldterület, csapadékcsatorna),
- bejelentés köteles ipari tevékenységek és telepengedélyezés.

9.

- Polgármesteri Hivatal rendszergazdai feladatainak ellátása.
- Számítógépek karbantartása, takarítása.
- Számítógépek zavartalan működésének kontrollálása.
- Választások informatikai háttérének biztosítása.
- Számítógépek hibáinak elhárítása.
- Számítógépes hálózatok zavartalan működésének felügyelete.
- Új programok feltelepítése, beállítása, a programgazdákkal való kapcsolattartás.
- Új számítógépek üzembe helyezése.
- Új hardverelem beüzemelése.
- Beszerzések lebonyolítása.
- Adatmentés.
- Programok betanítása.
- Számítógépek fejlesztésének kontrollálása.
- Internet szolgáltatóval való kapcsolattartás.
- A városi weboldal naprakész szerkesztése, frissítése.
- Igény szerinti számítógépes képzés tartása.

## PÉNZÜGYI- és ADÓ IRODA

### 2015. évi tájékoztatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § kapott felhatalmazás alapján, (1) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.” (2) „ Az (1) bekezdést a helyi nemzetiségi önkormányzatra,... a társulásra ...is alkalmazni kell, azzal, hogy b) a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatosan a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja.”

A fentiek alapján – a törvény szerint – a hivatal gazdasági szervezetének kell ellátnia a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a Család- és Gyermejköltségtérítési Szolgálat, a Művelődési ház és Könyvtár, a Napsugár Idősek Otthona, a polgármesteri hivatal pénzügyi, gazdálkodási, számviteli feladatait. Ideértve többek között a képviselő-testületi pénzügyi tárgyú előterjesztések (költségvetés, féléves, év végi beszámoló, előirányzat módosítások, működési és fejlesztési célú hitelfelvételhez kapcsolódó előterjesztések, vagyonrendelet, átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet) illetve más előterjesztések (fejlesztések, beruházások stb.) pénzügyet érintő részének elkészítését is. Az önkormányzat állami támogatás igényléséhez, elszámolásához, az önkormányzat hitelfelvételhez, betételhelyezéséhez kapcsolódó teendőket is a Pénzügyi Iroda látja el, mint ahogyan az önkormányzat által benyújtott, a hivatalhoz, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményekhez tartozó sikeres pályázatok, közmunkaprogrammal kapcsolatos elszámolások elkészítése, jelentése is. A Pénzügyi Iroda az alábbi intézmények számviteli feladatait látja el:

- Dunaföldvári Város Önkormányzat (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.)
- Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.)
- Napsugár Idősek Otthona (7020 Dunaföldvár, Hunyadi Park 5.)
- Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár (7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.)
- Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermejköltségtérítési Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 14.)
- Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermejköltségtérítési Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.)
- Dunaföldvár, Bölcské, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.)
- Dunaföldvár-Bölcské-Madocsa-Paks Települések – Madocsai Agglomeráció-Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulása (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.)

#### A Pénzügyi Iroda létszámának és személyi összetételének alakulása

A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda létszáma 2015. január 1-jén: 11 fő volt, melyből 8 fő a pénzügyi, míg 3 fő az adóügyeket látja el.

Az év elején pénztárosi feladatokat ellátó munkavállaló táppénzre, majd GYED-re vált jogosulttá. Az álláshelyét kezdetben helyettesítéssel, majd 2015.09.01-től új dolgozó felvételével töltöttük be.

Az egyik pénzügyi munkatárs magasabb állami szintű szervhez kérte áthelyezését. Az ő álláshelyét belső átszervezéssel oldottuk meg átmenetileg.



Sajnos az új kolléganő – pár hónap múltán - a versenyszférában helyezkedett el, magasabb jövedelem reményében. Az ő álláshelyét még nem töltöttük be, jelenleg helyettesítéssel látjuk el a feladatát.

A Pénzügyi Iroda irodavezetője is 2015-ben nyugdíjba vonult, helyét új dolgozó felvételével töltöttük be. A közsférában is jelentkező fluktuáció gátolja az eredményes működést. 8 fő dolgozó között 4 fő változás volt 2015-ben! A nagyszámú személyi változás mellett 2015-ben megszűnt a Napsugár Idősek Otthonának gazdasági szervezete, a polgármesteri hivatal gazdasági szervezete irányításával dolgoznak. Átalakításra került az Alapszolgáltatás szervezete is. Mindezek államkincstári számviteli lerendezése - a szinte egész évben személyi változásban lévő dolgozókra várt, akik a feladatot szabályszerűen megoldották.

A Pénzügyi Iroda 2015. évről a 2016. év elejére áthúzódó feladatait, a beszámolókat, a leltárakat, majd az elemi költségvetési jelentéseket kell elkészítenünk.

2014. évtől az időközi költségvetési jelentést havonta kellett készíteni az Államkincstár részére, mely tovább növelte a munkatársak terheltségét. Egyre több munkatárs esetében okoz gondot az éves szabadságok kivétele, hiszen gyakran a munkaidőn túl is többletmunkát szükséges beiktatni a határidők betartása érdekében.

### **Informatikai feltételek**

A könyvelési feladatokat minden gazdálkodási szempontból nem önálló költségvetési szervre vonatkozóan is az új integrált pénzügyi rendszerrel, a CGR program alkalmazásával végezzük. Többek között a főkönyvi könyvelést, az analitikus nyilvántartásokat a kamatmentes kölcsönökről valamint a bérlakás kölcsönök kamatáról, a bérlakások lakbér nyilvántartása, továbbá a kisértékű tárgyi eszközökről, ÁFA nyilvántartásokat, a kötelezettség vállalások nyilvántartását költségvetési intézményenként. A beszámolási és elemi költségvetési jelentési kötelezettségeinket a K11 programmal végeztük.

A banki utalásokat már évek óta a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet által kihelyezett Tksz electra program segíti. A költségvetési szervek és önkormányzatok számlázási és pénztári feladatainak ellátására a CGR programot használjuk.

A vagyonszázelekter nyilvántartást az eKata ingatlankezelési elnevezésű programban vezetjük.

### **Költségvetés tervezési feladatok**

Az előző évekhez hasonlóan 2015. évben is a legfontosabb, és legnagyobb döntés-előkészítő munka a költségvetési javaslat elkészítése. A tervezési munka fázisai:

- az intézmények tervezési adatainak, számításoknak a felülvizsgálata az ágazati jogszabályok figyelembe vételével,
- bevételek számbavétele,
- az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal előirányzatainak kidolgozása, a szakmai irodák által kidolgozott tervszámok felülvizsgálata,
- indoklás, rendeletervezet, határozatok kidolgozása,
- egyeztetés az intézmények vezetőivel.

### **Rendelet-módosítások, jelentések, adóbevallások, adatszolgáltatások**

Az év során az előirányzatok karbantartása, havi ütemtervvel történő alátámasztása is az Iroda által ellátott tevékenységek közé tartozik. A költségvetési rendeletet évente az Iroda állítja össze a jegyző irányításával.

A rendelet módosításhoz szükséges előkészítő munka minden intézményre vonatkozóan az Iroda feladata. Az előirányzatok módosítására vonatkozó javaslat előkészítése igen időigényes feladat. Intézményi adatszolgáltatások feldolgozása, többletigények felülvizsgálata, átvezetések az előirányzatok között, testületi, bizottsági döntések számbavétele, egyeztetések

végrehajtása is az iroda tevékenységi körébe tartozik. Ezt követően készül a számszaki táblázat, majd a szöveges indoklás.

A Magyar Államkincstár részére féléves és éves beszámolót, illetve elemi költségvetést kell benyújtani az erre kialakított – a képviselő-testületi beszámolótól és költségvetéstől eltérő szerkezetű űrlapokon.

A képviselő-testület számára féléves és év végi beszámolóról szóló előterjesztéseket készítünk, mellékletekkel ellátva, ezek jelentős volumenű feladatok minden évben.

A pénzforgalmi információs jelentéseket és mérlegjelentéseket havi adatszolgáltatás formájában szükséges a Magyar Államkincstár részére benyújtani.

Az ÁFA bevallás intézményenként történik, havi- illetve negyedéves bevallást kell teljesíteni. A cégautó adó és rehabilitációs hozzájárulás jelentési kötelezettségnek negyedévet követő hónap 20-ig intézményenként kell eleget tenni.

Negyedévente statisztikai jelentéseket készítünk, illetve éves beruházás statisztikai jelentést is nyújtunk be a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos honlapján található adatrögzítő rendszeren keresztül (Electra).

### **Szabályozási feladatok**

A Pénzügyi Iroda feladata a pénzügyi szabályzatok elkészítése, ezek közül a jelentősebb volumenűek az alábbiak: a számviteli politika, a számlarend, a leltározási, selejtezési és értékelési szabályzat, pénzkezelési szabályzat, ellenőrzési nyomvonal, szabálytalanságok kezelésének rendje, pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása. Ezek karbantartása a folyamatosan változó jogszabályi környezetben jelentős többletmunkát igénylő feladat, e területen mindig vannak hiányosságaink.

A közsféra modernizálási és hatékonyság javítási törekvéseinek közepette, napjainkban elengedhetetlen a megfelelő belső ellenőrzési rendszer kialakítása és működtetése, ahogy az ellenőrzés alapelvei is kimondják, a megfelelő belső ellenőrzési és szabályozási rendszer képes arra, hogy minimálisra csökkentse a hibákat és a szabálytalanságokat, valamint ezek kockázatát. Önkormányzatunk a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján látja el a belső ellenőrzési feladatokat, azonban a belső ellenőrzési terv összeállításában való közreműködés az Iroda munkatársainak feladata. 2015. évi ellenőrzési tervében a Belső Ellenőrzési Csoport „a Dunaföldvár Város Önkormányzatánál annak vizsgálata, hogy a hivatalnál a pénz- és értékkezeléshez, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó folyamatok megfelelően szabályozottak-e, és a szabályzatokat a jogszabályi előírások és a helyi sajátosságok figyelembe vételével alakították-e ki” tűzte ki célul. Tétéles és szűrőpróbaszerű ellenőrzési módszert alkalmaztak. A belső ellenőrzésről a 2015. évi költségvetési beszámoló keretében kap tájékoztatást a képviselő-testület.

### **Állami támogatások igénylése és elszámolása**

Az Önkormányzat havonta/negyedévente nyújt be igénylését a következő évi állami támogatásokra vonatkozóan. Év közben volt lehetőség módosítani az igénylést minden érintett intézményre vonatkozóan.

Év közben a szociális feladatokra és a gyermekétkeztetésre vonatkozóan kellett a kiegészítő felméréshez adatokat szolgáltatni.

A bérkompenzációra irányuló támogatási igényt is minden évben benyújtjuk, így volt az a 2015. évben is, majd az év végi beszámoló keretében számolunk el vele.

A szociális és bölcsődei feladatok vonatkozásában szociális ágazati pótlék negyedéves igénylésére és elszámolására került sor.

Az évi végi beszámoló keretében elvégezzük a 2015. évi normatíva elszámolást, pénzügyileg rendeztük a visszafizetést és erről adatot szolgáltatunk a Magyar Államkincstár részére.

### **Pénzügyi ellenőrző tevékenység, szakmai felügyelet**

Fontos feladat az intézményi gazdálkodás ellenőrzése. Az ellenőrzés területei:

- ✓ a költségvetési javaslatok felülvizsgálata,
- ✓ maradvány elszámolása,
- ✓ az intézmények által benyújtott pénzforgalmi jelentések áttekintése, a költségvetés teljesítés figyelemmel kísérése,
- ✓ állami támogatás igénylésének, elszámolásának felülvizsgálata,
- ✓ finanszírozás előtt az intézmény számlaegyenlegének áttekintése.

### **Könyvelési, számviteli feladatok**

2014. január 01-jétől a könyvviteli, számviteli feladatok jelentős változáson mentek keresztül. Az új számviteli szabályok, technikai- tárgyi feltételeket nagy kihívást jelentettek. Az átállás sikeresen megtörtént, a 2015. évben már gördülékenyebben láttuk el a feladatokat. A szakmai ismeretek bővítése, fejlesztése, elengedhetetlenül szükséges a magas színvonalú munkavégzés biztosítása, fenntartása érdekében. Az új jogszabályok megismeréséhez, a szakmai ismeretek bővítéséhez nyújt lehetőséget a könyvviteli szolgáltatást végzők éves kötelező továbbképzése, melyet 4 fő teljesített. (Sajnos a 4 főből 1 fő nyugdíjba vonult, 1 fő pedig munkahelyet váltott.) A napi munkafolyamatok az alábbiak: banki kivonatok, házipénztár könyvelés, szerződések, bejövő számlák rögzítése, házipénztári kifizetések, nem rendszeres személyi juttatások számfejtése, kimenő számlák kiállítása, követelések beszedése, egyenlegközlők kiküldése. A havi könyvelési feladatok az alábbiak: tárgyi eszközök aktiválása, egyéb állományváltozások, belső átvezetések, kötelezettségvállalást megelőző fedezetvizsgálat, fedezethiány esetén javaslat az átcsoportosításra.

Az Áht. előírásainak való megfelelés érdekében a bevételi és kiadási előirányzatok a pénzügyi rendeletben bemutatásra kerültek költségvetési szervenként, kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban. Az időközi költségvetési jelentést havonta kell készíteni az Államkincstár részére, mely tovább növeli a munkatársak leterheltségét. A MÁK részére készített beszámoló képezi az alapját a Képviselő-testület részére készítendő zárszámadási rendeletnek is.

A Béta-Audit Kft. látja el a könyvvizsgálatot, aki negyedévente személyesen is segíti a munkánkat.

A kiszámíthatatlan gazdasági körülmények miatt, a likviditás folyamatos fenntartása érdekében egyre fontosabbá vált a biztonságos, átgondolt, kiszámítható gazdálkodás folytatása, így kiemelt figyelmet fordítunk a takarékosági alapelv érvényesítésére.

### **Pénztár működtetése**

Az Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények számára külön-külön pénztárat működtetünk, ellátmányt adunk ki és számolunk el. Néhány szociális pénzbeli ellátás kifizetési nem banki átutalás, hanem pénztári kifizetés útján történt, néhány személy esetében közfoglalkoztatotti munkabér kifizetés előlegek, lakásfenntartási támogatások kifizetése történik. Kimagasló munka a vásári napok pénzforgalmi elszámoltatása, ami évente 9 alkalommal történik. A vásári napok vasárnaponkénti munkavégzést igényelnek a vásári bevételek elszámoltatása miatt. Ezt követően kerül sor a megbízási díjak kifizetésére.

### **Folyószámlák kezelése, intézményfinanszírozás**

Az önkormányzat és az intézmények folyószámláihoz kapcsolódóan az aláíró személyek változása esetén az adminisztratív teendők bonyolítását is a munkatársak végzik, pl. megbízott intézményvezetők személyében bekövetkezett változások miatt több alkalommal kellett aláírás bejelentőket módosítani.

Az önkormányzat költségvetési rendeletének egyik melléklete az önkormányzati szintű előirányzat felhasználási ütemterv, és ezzel összhangban az intézmények finanszírozási terve,

mely az éves pénzellátás alapja. Az intézmények a havonta esedékes összeget az ütemtervnek megfelelően igénylik, a zavartalan működés biztosítás érdekében ettől eltérő igénylés esetén indoklás szükséges.

#### **Vagyonkataszter**

Az önkormányzat ingatlanjait – a tárgyi eszköz programon túl - a műszaki paramétereket és helyrajzi számot is tartalmazó vagyonkataszter programban is nyilvántartjuk.

#### **SZÉP-kártya, Erzsébet-utalvány ügyintézése**

A Pénzügyi Iroda végzi a SZÉP-kártyák pénzügyi feltöltését. Az Erzsébet-utalványok megrendelését, nyilvántartását és kiosztását a munkavállalók részére.

#### **Vagyonbiztosítás és egyéb biztosítások**

Az önkormányzati vagyonbiztosítás keretében az intézmények biztosításához kötődő feladatait is végezzük, a kártérítési igények benyújtásán keresztül a kártérítési összegek érintett költségvetési szervhez történő átutalásáról is gondoskodunk. A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítását és CASCO biztosítási feladatait mind az önkormányzatra, mind a szociális intézményre kiterjedően teljes körűen látjuk el.

A közmunkaprogramok keretében beszerzett eszközök, illetve gépjárművek esetében intézkedtünk a biztosítások megkötéséről.

#### **Munkaügyi feladatok, hóközi számfejtés, költségfeladások a KIRA-rendszerben**

A médiában már oly sokszor emlegetett KIRA-rendszer 2015. november 01-től került bevezetésre. E rendszeren keresztül havi rendszerességgel jelentjük a jelenléteket, táppénzigényeket, hóközi kifizetéseket, egyéb bérjellegű juttatásokat (saját gépjármű használat, bérlettérítés, anyakönyvvezetői munkaruha költségtérítés, megbízási díjakat stb.). Az alapilletmények számfejtését a központi bérszámfejtés keretében a Magyar Államkincstár végzi.

#### **Önkormányzati fejlesztések, felújítások, beruházások**

A felújítások, beruházások pályázati- pénzügyi elszámolásait a műszakkal közösen készítik el a munkatársaink.

#### **Egyéb feladatok**

Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások nyilvántartása, lakbér könyvelése is a pénzügyi osztályon történik. A bérleti szerződések, átadás-átvételi jegyzőkönyvek készítése, közüzemi mérőórák lejelentése is a munkatársunk feladata. Hátralékos felszólításokat küldünk a fizetési határidő be nem tartása esetén. A bérlőkkel folyamatos kapcsolattartásban vagyunk. 2015. évre vonatkozóan elkészítettük a vásár bérletére vonatkozó bérleti szerződéseket, végezzük a vásár adminisztrációjával kapcsolatos teendőket. E rendezvényen kb. 450 vállalkozó/vállalkozás rendelkezik állandó bérlettel, és további kb. 100 napijegyvet vásárolnak az értékesíteni szándékozók. Az állat és kirakodóvásár időpontjait a Szabad Föld Kalendáriumban, a Szabad Föld hetilapban, a Iparos újságban valamint az interneten hirdetjük. Jelenleg az ország egyik legnagyobb állat- és kirakodóvására, mely több ezer embert mozgat meg, nem kis munkát igényelve a szervezők részéről.

Az Önkormányzat működési támogatást nyújt a civil szervezetek részére. Jelenleg 25-30 szervezet részesül e támogatásban. A támogatás elnyerését követően a megállapodások megkötésére kerül sor. A civil szervezetek támogatásának elszámoltatása minden év december 31-ig történik meg. A szervezetek számlák másolatával igazolják az összeg jogszerű felhasználását. Új pályázati igény minden év január 31-ig érkezik meg.

A 2017. január 1-től újabb kihívásként tekintünk a Magyar Államkincstár által központilag biztosítandó új integrált gazdálkodási-pénzügyi rendszer bevezetéséhez (ASP rendszer).

Célunk, hogy mind a Képviselő-testületnek, mind az intézményeinknek hatékony munkával, korrekt tájékoztatással tudjunk megfelelni. A lakosság számára pedig ügyfélbarát ügyintézással, magas szakmai színvonalon igyekszünk a rendelkezésükre állni!



## ADÓIRODA 2015.

Dunaföldváron 1995. július 1-től bevezetésre került helyi adók közül a magánszemélyek kommunális adója, az iparüzési adó és az idegenforgalmi adó.

Az azóta eltelt **20 év alatt számos változtatás került átvezetésre alaprendeleteinken és emiatt egyre nehezebb volt kezelni.**

Úgy kellett átalakítani, tagolni és „logikai egységeit” újra szabályozni, hogy az jelenlegi formájában már korszerű legyen.

**Ezért 2015.január 1-vel helyi adórendeleteinket – a korábbiak hatályon kívül helyezése mellett – újraszabályoztuk. Ez valamennyi adózónkat érintette, a változásról határozatban kaptak értesítést.**

A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi adók fajtáinak bevezetését, mértékét és esetleges kedvezményeit, mentességeit felhatalmazás alapján teheti meg. **Az önkormányzat csak a Hatv. által meghatározott esetekben és mértékig jogosult önálló szabályokat alkotni.** Az előírástól eltérő szabályok megalkotása továbbra sem lehetséges, azaz szigorúan kötöttek a jogszabályi feltételek, mind az adó tárgyai, az adó alanyai, az adókötelezettség, valamint az adó alapok és kedvezmények, mentességek eseteiben is.

### 2015. évben a helyi adó mértékei az alábbiak szerint alakultak

Dunaföldvár	Törvényi adómérték	Dfv.-on mérték	Tv-i lehetőség %-a
Kommunális adó	28.145Ft/ingatlan	11.000.-Ft	39 %
Idegenforgalmi adó	505.-Ft/vendégéjszak	300.-Ft	58,8 %
Iparüzési adó	2 %, 5.000Ft/nap	2 %, 5.000.-	100 %

A helyi adók adómértékeinek többsége törvény által szabályozottan évente valorizálódik, emelkedik. Kivétel ezalól az iparüzési adó, melynek 2 százalékos mértéke állandó.

Dunaföldvár Város Önkormányzata **2015. évre nem emelte a helyi adók mértékeit, nem vezetett be új helyi vagy települési adót és nem szűkítette a már évek óta meglévő helyi önkormányzati adókedvezményeket. Sőt kommunális adóban és a talajterhelési díj vonatkozásában kiterjesztette azt.**


A **kommunális adóban** korábban adózásra be nem jelentett ingatlanok feltárása azonban azt eredményezte, hogy az adónemből ennek ellenére nem csökkent, hanem növekedett az éves adóelőírás.

A **talajterhelési díjból** befolyó összeg évről-évre csökken, mivel a 10 szoros szorzó miatt, aki csak teheti igyekszik rákötni a szennyvízcsatorna hálózatra.

**Az idegenforgalmi adó** vonatkozásában is „jótékony” hatással volt a rendelet újraszabályozása. Az előző év 1 millió forintos adóbevételével szemben 2015. évben 1 millió 840 ezer forintos bevétel realizálódott.



Dunaföldvár Város Önkormányzatának feladatellátását a **saját bevételek** (ennek legjelentősebb része a helyi adóból befolyó bevételek), az **állami támogatások**, valamint az átengedett központi adók (pl.:gépjárműadó) biztosítják. Az adóhatóság által beszedett **központi adók és bírságok** ( gépjárműadó, adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben szintén az önkormányzatot illetik meg.



egyéb saját bevétel	Mezőőri járulék	Helyi adó
96 millió160 ezer	7 millió 788 ezer	767millió 330 ezer

Forrás: Pénzügyi és Adóiroda

**A táblázat jól mutatja, hogy a város költségvetését és elsősorban fejlesztési lehetőségeit tekintve egyre fajsúlyosabb az adóztatási tevékenység.**

Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat és hivatal működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által az önkormányzathoz delegált, hatósági feladatokat is végez ( gépjárművek adóztatása, köztartozások behajtása, közigazgatási eljárási illetékek beszedése stb.)

Az adóbevételek beszedése mellett az adóhatóság **különbéle hatósági tevékenységet** is ellát (igazolások, hatósági bizonyítványokat állít ki).

**2015. évben a hivatali ügyek (29.234 db+620 db adóügyben kiadott végzés) több mint 44,6 %-át már az adóügyek (13.046 db) tették ki, de ha hozzávesszük az iktatásra nem kerülő első és második féléves értesítők és mezőőri járulékkal kapcsolatos levelek számát (+ 13.493 db) akkor az összes ügyszám 61,3 %-át az adóiroda 3 dolgozója látja el.**

Apróbb, kis jelentőségű feladatokat elvon az állam (pl. a közadók módjára behajtandó tételek egy részét ), de helyette mindig érkezik valami más pl. 2015. évben az új helyi jövedéki adóval kapcsolatos (pálinka főzés) ügyintézés.

**Egy valami biztos ezen a területen, az, hogy minden változik.** Ha nem változtatják a tárgyi adószabályokat, akkor biztosan változnak az eljárási szabályok. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a jogalkotást, amíg ugyanis korábban az adószabályozás kifejezetten év végén

változott, addig a jelenlegi helyzet az, hogy év közben is módosítások történnek anélkül, hogy kellő publicitást kapna a változás.

Kormányzati törekvés van arra nézve, hogy az önkormányzatokat egy közös ASP rendszerbe vonja össze. Ennek része lenne az ASP.ADO szakrendszer. A **felkészülés** első fázisaként az év során, igen jelentős többletfeladatot kellett megoldani. Ugyanis ahhoz, hogy a jelenleg használatos ÖNKADÓ migrálható legyen az új rendszerbe, a 20 év adattartalmát át kell vizsgálni, javítani, kiegészíteni az új elvárásoknak megfelelően ( pl. iparüzési adóalany cca:1.000 van Dunaföldváron, de az állomány átvizsgálásakor mintegy 1.500 került a látótérbe, azok adatainak felülvizsgálata volt az elvárás.)

**A több hetes plusz feladat csak a kezdet volt**, 2016. évre az ütemezés folytatódik.

A tervek szerint 2018 évben indulna az új rendszer, amennyiben a még –városokat is érintő tesztelés is sikeres lesz. Akkor az ASP.ADO szakrendszer teljes egészében kiváltaná az elkövetkezendő időszakban az önkormányzati adóhatóságok által használt ONKADO-t, mint forrásrendszert.

A bevételi adatok a jövőt tekintve bizakodásra adhatnak okot, hiszen **az előző évhez viszonyítva 184 millió forinttal nagyobb összeg folyt be a város költségvetésébe.**

Különösen öröndetes ez annak tudatában, hogy 2015.évre adóemelés nem volt.

Azonban **óvatosságra is int az a tény**, hogy a város bevételi szempontból jelentősen függ egyetlen adózó eredményességétől.

**2015. december 31-ig 799 millió forint adóbevétel** érkezett az önkormányzat számláira saját bevételként, melyet a város működésére, az itt élők életszínvonalának növelésére, valamint fejlesztésre lehetett fordítani.

**A növekedés elsősorban egy igen jelentős vállalkozás fejlesztésének és a városban gazdálkodók nagyobb teljesítményének , forgalmának köszönhető.**

#### Adóbevételi adatok 2014.-2015. években\*

<b>Önkormányzati adóbevételek</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kommunális adó	49.397	46.971
Idegenforgalmi adó	1.040	1.841
Iparüzési adó	521.064	709.545
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>571.501</b>	<b>758.357</b>
Gépjárműadó(önkormányzatnál maradó)*	29.778	31.549
Talajterhelési díj	8.841	5.055
Pótlék, bírság	4.997	3.920
<b>Átengedett adó és pótlék bírság</b>	<b>43.616</b>	<b>40.524</b>
<b>Önkormányzati adóbevételek</b>	<b>615.117</b>	<b>798.881</b>

\* a kimutatás nem tartalmazza az önkormányzatnál beszedett, ám a központi költségvetést megillető adókat, díjakat (pl: gépjárműadó 60 %-a, behajtásra kimutatott bírságok, közigazgatási illetékek)

**A helyi iparüzési adóbevételek növekedtek a legnagyobb összegben** 188 millió forinttal, de az idegenforgalmi adó is jelentősen emelkedett.

**Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 02-ai ülésére**

**Tárgya: Letelepedési támogatás bevezetése - szabályozási koncepció – I. forduló**

**Előadó: Horváth Zsolt polgármester**

**Az előterjesztés készítette: dr. Révész Judit aljegyző**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Lipták Tamás képviselő 2015. év őszén írásban kezdeményezte letelepedési támogatás bevezetését. Korábbi bizottsági és testületi ülésen elhangzott képviselői javaslat volt az is, hogy a dunaföldvári romos, bontásra ítélt házak bontási költségeihez az önkormányzat nyújtson segítséget a Dunaföldváron építkező, letelepedni szándékozó fiataloknak.

**A Testület 2015. 09.29-ei ülésén úgy foglalt állást, hogy a 2016. évi költségvetési kondíciók ismeretében visszatér erre, és annak ismeretében dönt a letelepedési támogatás bevezetéséről.**

A jelenlegi lakáscélú helyi támogatás szabályainak kivonata az előterjesztés mellékletét képezi.

**A döntés előkészítése végett Kiss Lajos Csaba bizottsági elnökkel, és Lipták Tamás szociális tanácsnokkal előzetesen egyeztetünk egy lehetséges szabályozási koncepcióról, amely az alábbiak szerint körvonalazódott:**

Egyetértés van abban, hogy a jelenlegi rendeleti szabályozást egészítsenék ki az új támogatási formával, összehangolva a szabályozási feltételeket.

A letelepedési támogatás bevezetése esetén **a támogatási cél: (CSOK szabályai alapján)**

- új lakás, családi ház (régli ház bontása is belefér ebbe a támogatási célba) építése – a támogatási keret 1/3-ad része lenne erre a célra felhasználható.
- használt lakás, vagy családi ház vásárlása, annak bővítése– a támogatási keret 2/3-ad része lenne erre a célra felhasználható.

A fenti támogatási célok miatt a meglévő szabályozásból törölni indokolt a 13. § (1) bekezdés a)-d) pontját. Lakásfelújításra, lakáskorszerűsítésre, és közműköltségek rendezésére maradna a korábbi szabályozás visszatérítendő támogatás formájában.

**A támogatás összege:** 500.000.- Ft

**A támogatás formája:** vissza nem térítendő támogatás

**A támogatás kifizetése:** bankszámlára utalással történik

**A támogatás nyújtásának feltételei:**

- Dunaföldvári közigazgatási területén belül (kül- és belterületen egyaránt) kell az ingatlanoknak lennie.
- A Városfejlesztési - és Műszaki Iroda ellenőrzi a támogatási cél valós műszaki tartalmát.
- A támogatás felhasználására 2 év áll rendelkezésre. A támogatással a támogatási célt alátámasztó számla benyújtásával, szerződés benyújtásával kell elszámolni.
- A támogatás erejéig a támogatott ingatlanra az Önkormányzat jelzálogjoga bejegyzésre kerül. Terhelt ingatlan esetén csatolni kell a korábbi jelzálogjogosult hozzájáruló nyilatkozatát az Önkormányzat sikeres jelzálogjog bejegyzéséhez.

- Igénylő lehet: 40 év alatti házastársak/ élettársak / egyedülálló minimum 1 gyerekkel, ha ők a támogatott ingatlan tulajdonosai. A támogatást nem zárja ki a CSOK igénylése.
- Kérelmezők családjában az 1 főre jutó nettó jövedelem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum háromszoros összegét (85.500.- Ft-ot), de ne érje el annak tízszeres összegét (285.000.- Ft).
- Kérelmezők, és családtagjaik tulajdonában a támogatással érintett ingatlanon kívül legfeljebb olyan lakáscélú ingatlan 50 %-os tulajdoni hányada lehet, amelyet tulajdonközösség megszüntetése, vagy öröklés útján szereztek, és azt a túlélő szülő/nagyszülő hasznélvezeti joga terheli. Lakáscsere esetén csak a csereszerződés tárgyát képező lakás lehet a kérelmezők/családtagjaik tulajdonában. Kérelmezőnek amennyiben lakásbérleti jogviszonya van, csatolnia kell annak felmondására vonatkozó jognyilatkozatát.
- Kérelmezőknek 180 napos folyamatos biztosítási jogviszonyt kell igazolniuk- OEP igazolással.
- Kérelmezőknek legalább középfokú végzettséggel kell rendelkezniük.
- A kérelmezőknek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.
- Kérelmezőknek köztartozásmentes adózóknak kell lenniük - NAV igazolással.
- A támogatás legfeljebb 150 m2 nagyságú ingatlan vonatkozásában igényelhető.
- Bővítésre a támogatás a munka megkezdése előtt igényelhető.
- A támogatás fejében a támogatottnak vállalnia kell, hogy legalább 5 évig Dunaföldváron él, dunaföldvári oktatási intézménybe járattja gyermekét. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a támogatás összegét egyösszegben a PTK. szerinti késedelmi kamatokkal együtt vissza kell fizetnie a támogatottnak.

**A fenti koncepciót bizottsági tárgyalások után a 2016. 02. 23-ai ülésen lehet véglegesíteni a bizottsági javaslatok ismeretében- rendeletalkotás formájában.**

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és határozati javaslat elfogadását.

**Dunaföldvár, 2016. január 20.**

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

#### Határozati javaslat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a letelepedési támogatás bevezetését támogatja az alábbi feltételekkel:

..... bizottsági javaslatok alapján véglegesített koncepció.....

**Határidő:** 2016. 02. 23-ai KT ülés

**Felelős:** Horváth Zsolt – polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról, a köztemetésről,  
és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról

„ 9. Lakáscélú önkormányzati helyi támogatás

13. § (1) A lakáscélú önkormányzati helyi támogatás (továbbiakban: helyi támogatás)

- a) lakótelek megszerzéséhez,
- b) lakás építéséhez,
- c) új, vagy használt lakás vásárlásához,
- d) lakásbővítéshez,
- e) lakás felújításhoz,
- f) lakás korszerűsítéséhez, vagy
- g) felhalmozódott - lakással kapcsolatos - közműkötség megfizetéséhez

kamatmentes kölcsön formájában nyújtható 5 évtől 10 évig terjedő futamidőre a rászoruló családok, személyek részére.

(2) A helyi támogatás forrása a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési előirányzat.

(3) A helyi támogatás csak bizonyítható fedezethiány esetén adható. A fedezethiány megállapításához a támogatás igénylésekor a támogatási cél pénzügyi forrásösszetételét az igénylőnek kell igazolnia.

(4) A helyi támogatás csak az (5) bekezdésben meghatározott méltányolható lakásigény felső határát legfeljebb 1 (maximum 16 m<sup>2</sup> alapterületű) szobával meghaladó mértékű lakás 13. § (1) bekezdésében meghatározott célok szerinti támogatására adható.

(5) A méltányolható lakásigény mértéke:

a) 1 fő esetén	1 lakószoba
b) 2 fő esetén	1 – 1,5 lakószoba
c) 3 fő esetén	1,5 – 2 lakószoba
d) 4 fő esetén	2 – 2,5 lakószoba
e) 5 fő esetén	2,5 – 3 lakószoba

f) minden további 2 fő esetén a mérték fél lakószobával növelhető.

(6) Helyi támogatásban részesíthető a rászorultság elve alapján

- a) aki vagyoni, jövedelmi és szociális helyzete következtében saját erejéből a központi jogszabályokban foglalt lakáscélú támogatások igénybeviteléhez az önerőt nem tudja biztosítani,
- b) aki a helyi támogatás igénybevitelével lemond arról, hogy lakáshoz jutását önkormányzati lakás igénylésével biztosítsa,
- b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át,
- d) aki nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű vagyonnal és
- e) akinek családja tulajdonában legfeljebb egy – Szt. szerint vagyonként figyelembe nem vehető - gépjármű van.

(7) Nem részesíthető helyi támogatásban az

a) akinek azért nincs megfelelő lakása, mert előző lakását 5 éven belül elidegenítette, és az elidegenítésből származó bevételt nem fordította lakhatása megoldására,

b) aki lakását albérlet formájában, vagy egyéb módon hasznosítja,



c) aki olyan tartási, életjáradéki, öröklési szerződést kötött, amelyből reális várományosi helyzetbe kerül saját tulajdonú, állandó használatú lakóingatlan megszerzésére,

d) aki terhelt ingatlan esetén a megadott határidőn belül nem szerzi be, és nem nyújtja be az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjogosult, vagy egyéb jog jogosultjának írásbeli hozzájárulását az Önkormányzat jelzálogjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.

14. § (1) A helyi támogatás összege a (2) bekezdésben meghatározott mértékig terjedhet.

(2) A helyi támogatás a következő célokra az alábbi összegben nyújtható:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) lakótelek vásárlásához:  | 100-300 e Ft. |
| b) lakásépítéshez, új vagy használt lakás vásárlásához:                 | 250-500 e Ft. |
| c) használt lakás vásárlása lebontás és új lakás építése céljából:      | 500 e Ft      |
| d) lakásbővítéshez, lakáselújításhoz, lakáskorszerűsítéshez:            | 100-300 e Ft. |
| e) lakáscélú kölcsön törlesztő-részleteinek megfizetéséhez:             | 50-200 e Ft.  |
| f) felhalmozódott - lakással kapcsolatos - közműköltség megfizetéséhez: | 50-200 e Ft.  |

(3) A helyi támogatás iránti kérelmek elbírálásáról a tárgyév április és szeptember hónapjában megtartott ülésén a Bizottság dönt.

(4) Vis major helyzet (ingatlantűz, szélvihar, jégverés, belvíz, árvíz, pincebeszakadás miatti lakóingatlan károsodás) esetén a helyi támogatás odaítéléséről a kérelem beérkezését követő 15 napon belül a Polgármester dönt, amelyről a Bizottság soron következő ülésén tájékoztatja a Bizottságot.

(5) A helyi támogatással érintett ingatlanra a visszafizetendő támogatás összegének erejéig, annak biztosításaként a teljes visszafizetésig az ingatlan-nyilvántartásba Dunaföldvár Város Önkormányzata javára jelzálogjogot kell bejegyeztetni. A jelzálogjog bejegyzésének költsége az Önkormányzatot, a jelzálogjog törlésének költsége a Támogatottat terheli.

(6) A helyi támogatást a Hivatal a hatáskört gyakorló és a támogatásban részesített (továbbiakban: Támogatott) között létrejött írásos megállapodás alapján, amennyiben az (5) bekezdésben szabályozottak szerint az Önkormányzat javára a jelzálogjog bejegyzése igazoltan megtörtént - az igazolás beérkezését követő 8 napon belül a kérelmező nyilatkozata szerint az általa megadott bankszámlára utalja át, vagy házipénztárból fizeti ki.

(7) A helyi támogatás visszafizetésével összefüggő feladatok a Hivatal Pénzügyi és Adó Irodájának hatáskörébe tartoznak, a helyi támogatás cél szerinti előzetes és utólagos ellenőrzésével kapcsolatos feladatok a Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodájának hatás- és feladatkörébe tartoznak.

(8) A helyi támogatást a megállapításáról rendelkező bizottsági határozat meghozatalától számított egy éven belül a támogatási célnak megfelelően kell felhasználni.

(9) A helyi támogatás visszafizetésének törlesztő-részletei minden hó 15. napjáig esedékesek.

(10) A megállapodásban ki kell kötni a támogatás azonnali egy összegben való visszafizetésének kötelezettségét a törvényes kamatokkal együtt, ha

a) a Támogatott megtévesztéssel, félrevezetéssel jutott a támogatáshoz,

b) azt a Támogatott nem a támogatási célnak megfelelően használta fel,

c) a Támogatott a rendeletben meghatározott lakásigényét meghaladó mértékű, illetőleg építési költségű/ vételárú lakás vásárlására, építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére fordította,

d) a Támogatott az építési telket 4 éven belül nem építi be, vagy

e) a helyi támogatással érintett lakást a helyi támogatás teljes visszafizetése előtt a Támogatott úgy idegeníti el, hogy nem szerez másik lakásingatlant, nem oldja meg lakhatását.

(11) A (10) bekezdés szerinti visszafizetésről a hatáskör gyakorlója dönt.”

# ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. február 2. napi ülésére

**Tárgy: A D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési év beíratási felhívásának előkészítése**

**Előadó:** Horváth Zsolt - polgármester

**Előterjesztést készítette:** Veszprémi Melinda - köznevelési, közművelődési ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) alapján az óvodai beíratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beíratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beíratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, illetve közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.

A rendelet 20.§ (1a) értelmében a fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza

- a) az óvodai felvételtől, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,
- b) az óvodai beíratkozás időpontjának meghatározásáról,
- c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
- d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
- e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
- f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
- g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
- h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beíratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint
- i) a jogorvoslati eljárás szabályait.

A 20.§ (1c) szerint a szülő, amennyiben azt az óvodai beíratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Az óvodák 2016/2017. évi beíratási időpontjára az intézményvezető által tett javaslat az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet az óvodák 2016/2017. évi beíratási időpontjának meghatározására.

Dunaföldvár, 2016. január 20.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. évi beíratkozás időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:

- **Eszterlác Óvoda - Dunaföldvár:**

2016. április 25-27. (hétfőtől szerdáig)  
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 óráig

7 150

- **Mesevár Óvoda – Bölske:**

2016. április 25-26. (hétfő, kedd)  
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 óráig

- **Kölyökkuckó Óvoda – Madocsa:**

2016. április 25-26. (hétfő-kedd)  
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 óráig

**Határidő:** 2016. március 25.

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester  
Horváthné Támer Ilona - igazgató



Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal  
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. utca 2.

DUNAFÖLDVÁRI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
IKTATÓ

Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző részére

Érkezett: 2016 JAN 21 Melléklet: .....  
Szám: 39-2/2016 Előadó: *Vörösmarty M*

Tárgy: 2016. évi nyitva nyári tartás,  
a 2016/17-es nevelési évre a beiratkozás

Tisztelt Bárdos Lászlóné dr. Címzetes Főjegyző!

Ezúton tájékoztatom a 2016. évi nyári nyitva tartás tervezéséről, valamint a 2016-2017-es nevelési évre tervezett beiratkozás időpontjáról.

**Bölcsőde nyári nyitva tartás:**

2016. július 18-augusztus 5-ig a bölcsőde zárva tart a nyári nagytakarítás idejére

2016. augusztus 8-tól a bölcsőde nyitva van

**Eszterlánc Óvoda, Dunaföldvár**

2016. június 6 - július 1-ig mindegyik óvoda nyitva van

2016. július 1-augusztus 5-ig a **József téri óvoda** van nyitva

2016. augusztus 8 - augusztus 26-ig **Kossuth L. utcai óvoda** van nyitva

2016. augusztus 29- 31-ig ügyelet a Kossuth L. utcai óvodában

2016-17-es nevelési év kezdete: 2016. szeptember 1. csütörtök

**Mesevár Óvoda, Bölcske**

2016. augusztus 8-26-ig az óvoda a nyári nagytakarítás idejére zárva tart

2016. augusztus 29-31-ig ügyelet

A 2016-17-es nevelési év kezdete: 2016. szeptember 1.

**Kölyökkuckó Óvoda, Madocsa**

2016. július 11-29-ig az óvoda zárva tart

2016. augusztus 1-5. az óvoda ügyeletet tart

2016. augusztus 8-tól az óvoda teljes nyitva tartással üzemel

A DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde óvodáiban a **2016-2017-es nevelési évre** a beiratkozás tervezett időpontja:

**Eszterlánc Óvoda, Dunaföldvár**

2016. április 25-27-ig de. 8.00-12.00, du. 13.00-17.00-ig

Helye: Dunaföldvár, Jókai út 7.

**Mesevár Óvoda, Bölcske**

2016. április 25-26. de. 8.00-12.00ig, du. 13.00-17.00-ig

Helye: Bölcske, Paksi utca 21.

**Kölyökkuckó Óvoda, Madocsa**

2016. április 25-26. de. 8.00-12.00-ig, du. 13.00-17.00-ig

Helye: Madocsa, Paksi utca 19.

A Bölcsődébe a beiratkozás és az előjegyzés egész évben folyamatos.

Kérem a Címzetes Főjegyző Asszonyt, terjessze a tisztelt Képviselőtestület elé elfogadásra a nyári nyitva tartás és a beiratkozás időpontjait.

Dunaföldvár, 2016. január 18.

Tisztelettel:  
  
Horváthné Támer Ilona  
igazgató





# ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. február 2. napi ülésére

**Tárgy: A D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi nyári nyitva tartása**

**Előadó:** Horváth Zsolt - polgármester

**Előterjesztést készítette:** Veszprémi Melinda - köznevelési, közművelődési ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) b) értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapján az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

Az óvodák és a bölcsőde 2016. évi nyári nyitva tartására az intézményvezető által tett javaslat az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet az óvodák 2016. évi nyári nyitva tartásának meghatározására.

Dunaföldvár, 2016. január 20.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi nyári nyitva tartását az alábbiak szerint határozza meg:

- **Eszterlanc Óvoda – Dunaföldvár**
  - 2016. június 6. – 2016. július 1.: mindegyik óvoda nyitva
  - 2016. július 1. – 2016. augusztus 5.: József téri óvoda lesz nyitva
  - 2016. augusztus 8. – 2016. augusztus 26.: Kossuth L. utcai óvoda lesz nyitva
  - 2016. augusztus 29. – 2016. augusztus 31.: Kossuth L. utcai óvodában ügyelet

Nyári időszakban az óvoda napi nyitva tartása 5.30-17.00 óráig tart.  
Az óvodák 2016. szeptember 01. naptól teljes nyitva tartással működnek.

- **Mesevár Óvoda – Bölcske**
  - 2016. augusztus 8. – 2016. augusztus 26.: zárva
  - 2016. augusztus 29. - 2016. augusztus 31.: ügyelet

- **Kölyökkuckó Óvoda – Madocsa**

- 2016. július 11. – 2016. július 29.: zárva
- 2016. augusztus 1. – 2016. augusztus 5.: ügyelet
- 2016. augusztus 8. naptól nyitva

- **Bölcsőde – Dunaföldvár**

- 2016. július 18. - 2016. augusztus 05.: zárva
- 2016. augusztus 8. naptól nyitva

**Határidő:** 2016. február 15. (közzétételre)

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester  
Horváthné Támer Ilona - igazgató

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal

7020 Dunaföldvár, Kossuth L. utca 2.

Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző részére

DUNAFÖLDVÁRI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
IKTATÓ

Érkezett: 2016 JAN 21 Melléklet: .....  
Szám: 39-2/2016 Előadó: *Árnyas L. M*

Tárgy: 2016. évi nyitva nyári tartás,

a 2016/17-es nevelési évre a beiratkozás

Tisztelt Bárdos Lászlóné dr. Címzetes Főjegyző!

Ezúton tájékoztatom a 2016. évi nyári nyitva tartás tervezéséről, valamint a 2016-2017-es nevelési évre tervezett beiratkozás időpontjáról.

**Bölcsőde nyári nyitva tartás:**

2016. július 18-augusztus 5-ig a bölcsőde zárva tart a nyári nagytakarítás idejére

2016. augusztus 8-tól a bölcsőde nyitva van

**Eszterlác Óvoda, Dunaföldvár**

2016. június 6 - július 1-ig mindegyik óvoda nyitva van

2016. július 1-augusztus 5-ig a József téri óvoda van nyitva

2016. augusztus 8 - augusztus 26-ig Kossuth L. utcai óvoda van nyitva

2016. augusztus 29- 31-ig ügyelet a Kossuth L. utcai óvodában

2016-17-es nevelési év kezdete: 2016. szeptember 1. csütörtök

**Mesevár Óvoda, Bölcske**

2016. augusztus 8-26-ig az óvoda a nyári nagytakarítás idejére zárva tart

2016. augusztus 29-31-ig ügyelet

A 2016-17-es nevelési év kezdete: 2016. szeptember 1.

**Kölyökkuckó Óvoda, Madocsa**

2016. július 11-29-ig az óvoda zárva tart

2016. augusztus 1-5. az óvoda ügyeletet tart

2016. augusztus 8-tól az óvoda teljes nyitva tartással üzemel

A DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde óvodáiban a **2016-2017-es nevelési évre** a beiratkozás tervezett időpontja:

**Eszterlác Óvoda, Dunaföldvár**

2016. április 25-27-ig de. 8.00-12.00, du. 13.00-17.00-ig

Helye: Dunaföldvár, Jókai út 7.

**Mesevár Óvoda, Bölcske**

2016. április 25-26. de. 8.00-12.00ig, du. 13.00-17.00-ig

Helye: Bölcske, Paksi utca 21.

**Kölyökkuckó Óvoda, Madocsa**

2016. április 25-26. de. 8.00-12.00-ig, du. 13.00-17.00-ig

Helye: Madocsa, Paksi utca 19.

A Bölcsődébe a beiratkozás és az előjegyzés egész évben folyamatos.

Kérem a Címzetes Főjegyző Asszonyt, terjessze a tisztelt Képviselőtestület elé elfogadásra a nyári nyitva tartás és a beiratkozás időpontjait.

Dunaföldvár, 2016. január 18.

Tisztelettel:  
  
Horváthné Jámer Ilona  
igazgató



# ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. február 2. napi ülésére

**Tárgy: Beszámoló a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár és a Tourinform Iroda 2015. évi munkájáról**

**Előadó:** Horváth Zsolt - polgármester

**Előterjesztést készítette:** Veszprémi Melinda - köznevelési, közművelődési ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (1) bekezdés értelmében a települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.

A 78. § (5) bekezdés alapján az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait.

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának az intézmény és a Tourinform Iroda 2015. évi munkájára vonatkozó beszámolója az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására.

Dunaföldvár, 2016. január 20.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

### „A” változat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Tourinform Iroda 2015. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester

### „B” változat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete átdolgozásra javasolja a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Tourinform Iroda 2015. évi munkájáról készült beszámolót.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester





# DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.

Tel: 75/541-000 Fax: 75/541-001

muvhaz@dunafoldvar.hu dunafoldvar-muvhaz.hu

## BESZÁMOLÓ

### A DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2015. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Bevezető

I. Tárgyi feltételek

II. Személyi feltételek

III. Szakmai tevékenység

1. Alaptevékenység
2. Szabadtéri rendezvények
3. Mozi
4. Dunaföldvári Vár
5. Könyvtár

IV. Táblázat

DUNAFÖLDVÁRI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
IKTATÓ

Érkezett: 2016 JAN 21 ..... Melléklet: .....  
Szám: 40-2/2016 ..... Előadó: Veszteg M.

#### Bevezető

2015. a második év volt, hogy a művelődési ház és a könyvtár összevont intézményként működött. A két intézmény egység között a programokat egyeztetjük, a munkamegosztás jól működik, a munkatársak összehangoltan, egymást segítve tudnak dolgozni.

Ezzel az összevonással egyébként egy a megyében egyedülálló, de talán országosan is ritka komplex intézmény jött létre, mely magában foglal közérdekű muzeális kiállítóhelyet - amely egyben a város első számú turisztikai célpontja, könyvtárt és közművelődési intézményt. Ennek vannak előnyei, de nyilvánvalóan hátrányai is.

#### I. A működés tárgyi feltételei

Intézményünk öt épületben végzi tevékenységét:

1. Művelődési Ház
2. Városi könyvtár
3. Vármúzeum
4. Fafaragó Galéria
5. Ispánház

A **Művelődési Ház** épületénél a 2014. évi beruházások után (lapos tetős rész szigetelése, irodáknál nyílászárócsere, kisudvar tető felújítása, udvar térburkolattal való ellátása, informatikai fejlesztés) tavaly nem volt fejlesztés. A tavalyi érdekltség növelő támogatásból 2016-ban fogjuk felújítani a színpadot.

A folyamatos helyhiány miatti problémák tavaly sem szűntek meg, sőt fokozódtak. Az épület, a bútortzat, a színházterem műszaki állapota siralmas. Ezeket a problémákat csak nagyszabású fejlesztés, át- és hozzáépítés, vagy új épület építése oldaná meg.

A **Könyvtár** is eléggé „lelakott” állapotban van, a nyílászáróktól a teljes bútortzatig minden felújításra, cserére szorul, nem beszélve egy rendezvény terem hiányáról.

A **Várban** a problémák a szokásosak. Az Ispánházban a tetőtér még mindig beázik. A Toronyba változatlanul beköltöznek a poloskák és a legyek, de ezt megrendelt ipari rovarirtással kezelni tudjuk. A szabadtéri színpad nézőterét egy sorral bővítettük, illetve önkormányzati beruházással elkészült a feljáró teljes felújítása a Templom utcától a Várkapuig.

## II. Személyi feltételek

Intézményünknel a főállású alkalmazottak száma 11 fő, munkánkat két fő kulturális közfoglalkoztatott segíti

Művelődési ház

- 1 fő igazgató
- 2 fő művelődés szervező
- 1 fő pénztáros
- 1 fő műszaki vezető
- 1 fő fűtő, karbantartó
- 1 fő takarító

Vár/Tourinform

- 1 fő irodavezető, közönségkapcsolati munkatárs
- 1 fő teremőr, tárlatvezető / kulturális közfoglalkoztatott

Könyvtár

- 1 fő könyvtáros/intézményegység vezető
- 1 fő könyvtáros
- 1 fő segéd könyvtáros/ kulturális közfoglalkoztatott
- 1 fő takarító

A Vár dolgozói november 1-től március 31-ig a Művelődési házban teljesítenek szolgálatot.

## III. Szakmai tevékenység

### 1. ALAPTEVÉKENYSÉG

A Művelődési Központ 2015. évi programjairól részletes táblázat található a beszámoló végén. Mint a táblázatban látható ebben az évben is igyekeztünk a város legszélesebb rétegeinek kulturális, közművelődési igényeit kielégíteni változatos, sokrétű programokkal. A felsoroltakból érdemes néhányat kiemelni:

- ✓ Január 22-én a *Magyar Kultúra Napján* dr. Say István a Tolna Megyei Értéktár bizottság elnöke mondott ünnepi köszöntőt, majd a Dunaföldvár Kultúrájáért és az Év Mecénása díjak átadása után remek koncertet láthatott a közönség Magyar Valentin ifjú zongorista, és Bán Máté Junior Prima díjas fuvolista közreműködésével.
- ✓ Tavaly február elején a „Tiéd a Művház” című programmal csatlakoztunk a *Kultúrházak Éjjel Nappal* elnevezésű országos eseményhez. Ebben volt többek között Mozimánia, kézműves foglalkozás, játékok, kareoke parti, művház teszt és farsang.
- ✓ A *Város napján* a várostörténeti vetélkedő Dunaföldvár jelenéről szólt, mely nagy sikert aratott a gyerekek és a pedagógusok körében egyaránt. A napot a hagyományoknak megfelelően a városi kitüntetések átadása zárta színvonalas gálaműsor keretében.
- ✓ A *Költészet napja* alkalmából tavaly is rangos versmondó versenyt szerveztünk a Bánffy szalon közreműködésével. A zsűri elnöke Hűvösvölgyi Ildikó színművész volt.
- ✓ A *Népszerű tudomány* előadássorozat változatlanul nagy népszerűségnek örvend. A tavalyi hat színvonalas előadás közül nehéz kiemelni bármelyiket, de talán érdemes megemlíteni Nádasy Borbála grófnő előadását, Reisinger János irodalomtörténész előadását „Az iszlám a Bibliában „címmel, vagy a Ferences templomunkról szóló remek előadást.
- ✓ A *Gyerekszínházi sorozatba* tavaly is értékes, a gyerekek számára szórakoztató, és egyben tanulságos előadásokat hoztunk: *Pom-Pom meséi*, *Malom mese*, *Ludas Matyi*, *Mirkó királyfi*, *Jégkirálynő*, *Holló együttes koncertje*
- ✓ A *Filharmonia bérletsorozat* keretében tavaly is három színvonalas koncertre vártuk a zeneiskolásokat és a gimnazistákat: „A virtuóz zongorista”- *Balog József*, *Pécsi Szimfonia: „Szimfonikus varázslatok”*, „Zenél a film”- *Philharmonic Brass*
- ✓ Tavaly is volt *Téli színházi bérletsorozat* három előadással, melyek nagy sikerrel, jó nézőszámokkal zajlottak.

- ✓ A **pedagógus napon** a népszerű szaxofon művész, Szt. Martin aratott nagy sikert
- ✓ Aztán volt még többek között origami és játék kiállítás, Dumaszínház, Húsvéti, Adventi játszóház, gála a Tánc világnapján és még sorolhatnánk

Feltétlenül meg kell említeni, hogy számtalan program valósul meg civil szervezetek, egyesületek önálló, vagy intézményünkkel közös szervezésben. Ilyenek pl. a véradások a Vérellátó szolgálattal és a Vöröskereszttel, egészség nap és baba-mama klub a védőnőkkel, Téli esték előadás sorozat a kertbarátokkal, közös varrás a Foltvarrókkal, táncházak a Levendulával, a Tánc világnapi gála az Ördögszekérrel stb.

**A város kulturális csoportjai, civil szervezetei,** továbbra is aktívan használják a művelődési házat, igénybe veszik szolgáltatásainkat.

*2015-ben a következő csoportok működtek az intézményben:*

*Ördögszekér Néptánc együttes, Levendula Művészeti iskola néptánc tagozat, Bokszt Klub, Zumba csoport, Kertbarát Klub, Nyugdíjas Klub, Annamátia Nőikar, Foltvarró klub, Süni klub, Máltai szeretet szolgálat, Löfan Mazsorett csoport, Zsigec Musical csoport, Süni zene klub, Baba-mama klub, Hastánccsoport, Meridián torna csoport, Hip-hop tánc csoport*

A felsoroltakon kívül, akik rendszeres használói intézményünknek, több civil szervezet, cég, egyesület, intézmény stb. tartotta nálunk kisebb nagyobb rendszerességgel, vagy alkalmanként összejöveteleit, közgyűléseit, gálaműsorait, stb. amelyekhez szakmai, technikai segítséget nyújtanak munkatársaink.

## 2. SZABADTÉRI PROGRAMOK

A Nagyrendezvények lebonyolításához 2015-ben a képviselő testület döntése nyomán az önkormányzat a korábbiaknál nagyobb összeggel járult hozzá, így lehetőségünk volt komolyabb előadókat hívni. Az időjárás viszont nem volt kegyes a tavalyi szabadtéri rendezvényekhez, szinte minden rendezvényen harcoltunk a rossz idővel.

A **Majálist** tavaly újra a horgásztanyán rendeztük, ahol egész nap színes programok várták a város lakosságát. Fellépett többek között a Junior Band, Marót Viki és a Nova kultúr zenekar, a Delta Rock Band, valamint a Levendula és az Ördögszekér táncosai. A rendezvény külön érdekessége volt, hogy elkészült a kerékpárút, és a biciklivel érkezők sorsoláson vehettek részt.

A **Földvári Nyári Esték** szabadtéri színházi sorozat 2015-ben sem vesztett népszerűségéből. Tavaly is négy előadásra vártuk a közönséget: A bolha a fülben című fergeteges vígjáték, a Coincidance együttes látványos tánc-showja, a Hegedüs a háztetőn musical, és A bécsi vér című operett volt a választék. A minden igényt kielégítő színvonalú produkciók nagy sikert arattak és közel 1.500 nézőt vonzottak.

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a tavalyi augusztus 20-i **Szent István Naphoz** hasonló pocsék időt a korábbi években nem tapasztaltunk. Ennek ellenére a rendezvény az évek óta bevált forgatókönyv szerint zajlott. A halászléfőző versenyre 26 nevezés érkezett, és a nevezési díj fejében halat is adtunk a főzőknek. A szokatlan hideg, és az eső ellenére a főzőcsapatok kitettek magukért és színpadi produkció sem maradt el. Hallhattunk nótát az ebédhez Szávolicz Gabi és Dócs Péter előadásában, a gyerekeknek zenélt a Mintapinty zenekar, felléptek a helyi csoportok, zenélt a Children of Distance, este pedig az ország egyik vezető zenekara a Magna Cum laude koncertezett hatalmas sikerrel. Délután Vári Gyula műrepülő világbajnok produkcióját csodálhatta a közönség, már amennyit látott belőle a felhőktől. A napot a szokásoknak megfelelően tűzijáték zárta.

A **Szüreti Fesztivált** tavaly a szokottnál is tartalmasabb és nagyobb szabású volt, hiszen a rendezvény keretei között zajlott a **Földváriak találkozója** is. A Fesztivált már csütörtökön kezdtük kórustalálkozóval, aztán a korábbi Fesztiválok minden fontosabb eleme megrendezésre került a Szület ízei főzőversenytől a felvonulásokon át a néptánc gáláig. Különlegesség volt a kiállítás a Szerb templomban és a Kertbarát Egyesület terménybemutatója. A péntek esti nótaest is népszerű volt, ahogy a többi program is a borkóstolástól a főzőversenyig. A fesztivál csúcspontja a szombat esti Hooligans koncert volt, mely mind külsőségeiben, mind hangulatilag igazi fesztivál hangulatot varázsolt. A többi Földvállról érkezett barátaink nagyon jól érezték magukat nálunk. Elmondható, hogy igazán tartalmas Fesztivált tudhatunk magunk mögött.

A **Márton napot**, 2015-ben is a Rókus pincéknél rendeztük, bevonva a pincés gazdákat, Kertbarát Klubot, Szent Rókus Borlovag rendet. Újra nyitva voltak pincék, baráti társaságok jöttek össze, és kínálgatták a betérőket borral és harapnivalóval. Volt borszentelés a Rókus kápolnánál, kézműves foglalkozás, és „Hová bújtál Márton” címmel tréfás kalandjáték. A jó hangulatról a *Halmos Attila és barátai* zenekar gondoskodott Appelshoffer János táncos közreműködésével. Volt libatepertős kenyér, forralt bor, de a legnépszerűbb program kétségtelenül a libafuttatás volt. A program zárásaként hangulatos lampionos felvonulás járta végig a pincéket nótaszóval, zenei kísérettel.

Az **Adventi programok helyszíne** a Fötéren a Díszkút körül volt. Mind a négy Adventi vasárnapon hangulatos vásár és programok várták az érdeklődőket. A műsort az óvodások alsó és felső tagozatos iskolások, gimnazisták, Levendulások, Ördögsekeresek, cserkészek, Annamatia nőikar, és az óvónők kórusa adták. Az étel-italról a Kertbarát Egyesület, a Máltai Szeretetszolgálat, a Szent Rókus Borlovagrend, a Sárga Pincésgödör Egyesület, a Mélyúti pincések és a mezőőrök, valamint a Fuvarozók gondoskodtak.

### 3. MOZI

A korábbi évekhez képest 2015-ben megváltozott a mozi szolgáltatásunk. Az aktuális sikerfilmeket a Mozgó Mozi hozza el hozzánk havi egy alkalommal, alkalmanként öt vetítéssel. További havi három-négy alkalommal mi vetítünk, javarészt európai filmeket.

vetítések száma: 83

nézőszám: 2.200

### 4. DUNAFÖLDVÁRI VÁR

A Vármúzeumban tavaly egy új időszak kiállítást nyitottunk „*Elfeledett órák*” címmel Krauss Péter gyűjteményéből. Továbbra is látogatható volt a „*Rózsalevél, felkap a szél...*” című, Sárdy János emlékkiállítás, valamint a *Vak Bottyán emlékezete* c. kiállítás.

Az Ispánházban „*Gondolatok*” címmel Bakos András helyi grafikus művész munkáiból rendeztünk kiállítást.

A Fafaragó galériában „*Csepeli 70*” címmel rendeztünk nagyszabású jubileumi kiállítást, melyen **Csepeli István** faragó népi iparművész munkásságát mutattuk be.

Tavaly is lehetőség volt a Várban **Hőspróbázni**, illetve több alkalommal tartottunk tárlatvezetést iskolai és felnőtt csoportoknak, valamint múzeumpedagógiai foglalkozást.

2015-ben 11 csoportot fogadtunk, akik **osztálykirándulással** érkeztek hozzánk. Ez azért örvendetes, mert szerettük volna a Dunaföldvári Várat az „osztálykirándulások célpontjai térképre” feltenni, és ez talán sikerült. A csoportok nagyobbik része az interneten szerezte az információt, a többiek vagy már jártak itt korábban, vagy mástól hallottak rólunk. A csoportok szívesen fogadják az általunk kínált szolgáltatásokat és igénybe veszik a hőspróbát, a tárlatvezetést, múzeumpedagógiai foglalkozást, kézműves foglalkozást.

Június 20-án rendeztük meg az egyre népszerűbb **Múzeumok ékszakája** programot, csatlakozva az országos akcióhoz. A programban szerepelt kézműves foglalkozás, jósda, börtön kalandtúra, hőspróba, rendhagyó tárlatvezetés az összes kiállításunkban. Nagy sikert aratott ismét a bátorság próba az elsötétített Vártoronyban. Rendkívül hangulatos volt a fényfestés, mely gyönyörű színekbe öltöztette a Vár épületeit. A hangulatos programot az All inclusive és a Pankastic együttesek koncertje és máglyagyújtás zárta.

A Várban működik a **Tourinform** iroda, mely 2009 óta munkaszervezetileg a Dunaföldvári Művelődési Központhoz tartozik. 2013-tól szezonális irodaként látja el feladatát. A szakmai irányító Magyar Turizmus Zrt-vel kötött névhasználati szerződés értelmében a Tourinform irodáknak az alábbi három fő feladatkört kell ellátniuk:

**Információ szolgáltatás:** a magyaron kívül legalább két idegen nyelven (irodánk esetében német-angol) kell a vendégeket tájékoztatni szálláshelyekről, vendéglátóhelyekről, a térség gasztronómiájáról, eseményekről, városi és térségi rendezvényekről, épített és kulturális



örökségekről, néphagyományokról, természeti értékekről, nemzeti parkokról, a térség földrajzáról, történelméről, szolgáltató iparáról, mezőgazdaságáról, hasznos információkról.

**Marketing tevékenység:** - idegenvezetés előre bejelentkező csoportoknak, promóciós anyagok terjesztése, látnivalók, turisztikai attrakciók promótálása az írott ill. elektronikus médiumokban, rendezvények, garantált programok népszerűsítése, kiajánlása, részvétel kiállításokon, szakvásárokon, kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel, csatlakozás országos turisztikai kampányokhoz.

**Adatgyűjtés, adatszolgáltatás:** a tourinform irodák egyik legszigorúbban ellenőrzött feladatköre a turisztikai objektumok (TOB) adatainak naprakész gyűjtése és karbantartása. Irodánk 2015-ben 16 település, ill. puszta (Andráspuszta, Bikács, Bölcske, Dunaföldvár, Györköny, Madocsa, Nagydorog, Németkér, Kanacspuszta, Szluhapuszta, Paks, Csámpa, Cseresznyés, Dunakömlőd, Gyapa, Bezzegpuszta) adatait gyűjtötte és frissítette a kistérségben

2014-től a Tourinform iroda egyben látogatóközpontként is működik. Ide érkeznek a Dunaföldvári Vár látogatói, tájékoztatást kapnak a vár szolgáltatásairól, kiállításairól, és megvásárolhatják a belépőjegyeket, ajándéktárgyakat.

A Vár munkatársai naprakészen vezetik a látogatottsági adatokat, a telefonos illetve írásos megkeresések számát. A Dunaföldvári Várat és a Tourinform irodát 2015-ben összesen **7.044 fő** kereste fel, ebből 2867-en váltottak belépőjegyet a múzeumokba. A helyi diák csoportok, idegenvezetők, csoportkísérők, fogyatékkal élők ingyenesen látogathatták a kiállításokat. A Tourinform irodát 404 fő külföldi kereste fel információs igénnyel, kb. 10%-uk váltott belépőjegyet a kiállításokra.

## **5. BERZE - NAGY ILONA VÁROSI KÖNYVTÁR**

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott jövőképhez és Dunaföldvár város könyvtár használói igényeihez igazítva készítettük el a 2015. évi munkatervünket, és végeztük munkánkat.

### **Fő irányelvek:**

- a város lakóinak számára minden nyilvánosságra került információt, adatot és a nemzeti kultúra dokumentumaihoz hozzáférést biztosít,
- hozzájárul az olvasáskultúra fejlesztéséhez,
- a társintézményekkel való együttműködés (Művelődési Központ, oktatási intézmények, óvodák).

**Könyvtárunk alaptevékenysége** a dokumentumok beszerzése, kölcsönzésre alkalmassá tétele, a tájékoztatás, és a helyben olvasás biztosítása. Erre rendelkezésre áll saját állományunk illetve az Országos Dokumentum Ellátási Rendszeren belül a könyvtárközi kölcsönzés.

Nyitvatartási időnk (hétköznap 8-18 óráig) lehetővé teszi, hogy szolgáltatásaink egész nap rendelkezésre álljanak a lakosság szolgálatára: térítés ellenében fénymásolás, színes és fekete-fehér nyomtatás, szkennelés, számítógép- és internethasználat.

Az érdekeltségnövelő pályázat keretében 295 000 Ft összeget dokumentum beszerzésre fordítottuk (könyv, CD, DVD, hangoskönyv).

Az elmúlt évben is meghírdették a Márai könyvbeszerzési programot, az V. forduló keretén belül 260 000 Ft értékben rendelhattunk tény- és szépirodalmi műveket az elmúlt évek könyvterméséből.

Ugyancsak a Nemzeti Kulturális Alap kezdeményezésében jelent meg egy könyvtámogatási pályázat, ennek keretében 43 dokumentummal nőtt állományunk 118 000 Ft értékben.

A költségvetési könyvbeszerzési keretünkkel együtt 1 289 754 Ft-ot költöttünk dokumentumokra, ezzel 939 db-bal nőtt az állomány.

Ötféle napilap (Dunaújvárosi Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, Tolnai Népujság, Nemzeti Sport), valamint 65 féle hetilap és folyóirat áll az olvasók rendelkezésére, ennek nagy hányadát (60 cím) NKA pályázaton nyertük. Ezeket a periodikákat a helyben olvasáson kívül kölcsönözzük is olvasóinknak.



A könyvtárhasználati mutatók lényeges változást nem mutatnak (ld. táblázat). Nőtt a látogatók száma, a kölcsönzők száma összességében gyakorlatilag nem változott. A kölcsönzött dokumentumok számánál látható jelentős csökkenés a tavalyi adatokhoz képest, ez azonban nem jelent tényleges visszaesést, csak a statisztika számításának módját kellett megváltoztatnunk. 2014 decemberében ugyanis szakfelügyelő látogatott meg minket, s felhívta a figyelmünket arra, hogy a dokumentumok visszavételét nem lehet a kölcsönzési statisztika kiszámításánál figyelembe venni. Ha ezt ugyanúgy állítanánk össze, mint az előző években, akkor semmilyen számottevő változást nem tapasztalnánk a kölcsönzött dokumentumok számánál. A személyes használat növekedése a sok rendezvénynek, programnak köszönhető. Ezen belül is ki kell emelni a gyermekrendezvényeket, amelyek következtében mind a 14 év alatti könyvtárlátogatók száma, mind a 14 év alatti kölcsönzők száma láthatóan emelkedett. Ez az oktatási intézményekkel (óvodák, általános iskola) való jó kapcsolatnak, s a sok gyermekfoglalkozásnak köszönhető, ezeket a beszámoló "Rendezvényeink" pontjában részletesen felsoroltam. l.

A könyvtár szolgáltatása nem minőségi, ha az csak kevesek számára elérhető, vagy akadályok árán érhető el. Könyvtárunk eddig is jelentős nyitvatartási időben állt az olvasók rendelkezésére, de az internetes hozzáférés katalógusunkhoz, levelezésünkhöz a nap 24 órájában biztosítja elérhetőségünket. Bár honlapunk frissítése az informatikus státusz megszűnése óta akadozik, ennek továbbfejlesztéseként egy tartalmában és formájában igényesebben szerkesztett közösségi oldalt üzemeltetünk, (Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár facebook-oldala) amiből folyamatosan értesülnek az érdeklődők a beszerzett új dokumentumokról, rendezvényekről, a könyvtárban folyó tevékenységekről, felkerülnek a meghívók, beszámolók, fényképek, programjaink sajtóvisszhangjai. Az idei évben a határidő hosszabbítások jelentős részét is interneten keresztül kérték.

A könyvtárközi kölcsönzések száma idén is emelkedett annak ellenére, hogy a visszaút postaköltsége a megrendelőt terheli. Ez alól a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár kivétel, ugyanis a velük kötött megállapodás alapján térítésmentesen küldhetők vissza az eredeti dokumentumok. A könyvtárközi kérések keretében több mint 100 dokumentumot értünk el más városok könyvtáraiból. Az ODR-en belül lehetőség van digitálisan feldolgozott dokumentumok elektronikus kölcsönzésére is, egyre több ilyen kérésünk is beérkezik.

<b>Statisztika</b>	<b>2014.12.31.</b>	<b>2015.12.31.</b>
Személyes könyvtárhasználat	9961	9987
Ebből 14 év alatti	3407	3451
Távhasználat	1346	1390
Az összesből kölcsönző	3841	3869
Ebből 14 év alatti	1336	1352
Kölcsönzött dok. száma	20907	12494
Ebből 14 év alatti	4770	3210

Könyvtárunkban a 2015. év folyamán több személyi változás is történt. Az intézményegység korábbi vezetője szülési szabadságra ment 2015 márciusától, így új könyvtáros kollégát kellett felvenni áprilistól. Ő azonban csak október végéig dolgozott nálunk, ekkor ismét szükségessé vált az állás betöltése. Így december elsejétől az új könyvtáros kollégánő felvételével megint két fő lett a szakfeladatot ellátó munkatársak száma. A számítógép és internet használók körét úgy tudnánk bővíteni, hogy segítjük az informatikai ismeretek minél szélesebb körben való megszerzését. Tanfolyamok szervezésével 2013 szeptembere óta (mióta az informatikus státusz megszűnt) nem tudjuk ezt elősegíteni. A saját státuszú informatikus hiánya szembetűnő, mind a felhasználók, mind a könyvtár dolgozóinak szempontjából. Egyes munkafolyamatok (pl. honlap frissítése) teljesen megszűntek, mások (felhasználók segítése, központi adatbázis hibáinak javítása, hangoskönyvek és cd-k, dvd-k feldolgozása, stb.) jelentősen akadályoztatva vannak. Ennek ellenére időnk és tudásunk függvényében próbáljuk segíteni felhasználóinkat.

## Rendezvényeink

**Kiállításaink:** folyosógalériánkban folyamatosan kiállítási lehetőséget adunk elsősorban városunkhoz, megyénkhez kötődő alkotók számára, mindig hangulatos közösségteremtő megnyitókklal egybekötve.

- Janikovszky Éva vándorkiállítás (2015.január 19.)
- Folyóirat kiállítás könyvtárunk folyóirat állományából (2015. május)
- Berze-Nagy Ilona emléksarok létrehozása: könyvtárunk névadójának személyes tárgyait, emlékeit, írásait mutattuk be.(2015. június)
- „Fenntartható virág” címmel Szőke Sándor szárazvirágból készült alkotásai kerültek bemutatásra (2015.08.17.)
- „Földvári pillanatok”: Dunaföldvár és a „Földvárak találkozóinak” többi települése fotókból összeállított tablókon mutatkozott be (2015. szeptember)
- Adventi tárlat és vásár - helyi képző-, iparművészek és kézművesek bemutatkozása (2015. december 1.)

### **Előadások, rendezvények:**

Az *Irodalmi Kávéház* a 2015-ös évadban újraindult, a könyvtár intézményi háttérével tartotta összejöveteleit.

2015. évi előadások:

- „Kocsiúton”: Ékes László író előadó estje (2015. november 17.)
- „Karácsonyi hangulatban”: egymást ajándékozták meg a résztvevők kedvenc történetük, versük felolvasásával (2015. december 8.)

### *Könyvbemutatók, szerzői találkozók:*

- Ünnepi Könyvhét és Országos Gyermekkönyvnapok: Író-olvasó találkozó Móra Pirossal, aki Sorskönyv c. művét mutatta be (2015. június 10.)
- „Csepeli, a lélekvéső” címmel Csepeli István dunaföldvári falfaragóművészről szóló könyv bemutatója az Országos Könyvtári Napok keretében (2015.október 8.)

### *Egyéb előadások:*

- A Janikovszky Éva vándorkiállítás bemutatása, vetítés, felolvasás, foglalkozások az óvodásoknak és az általános iskolásoknak (2015. január 19-február 18. 25 csoportban)
- „Mi fán terem?”: Könyvtárhasználati vetélkedő O. Nagy Gábor születésének 100. évfordulóján az általános iskola 5. osztályos tanulói számára (2015. március 17.)
- Könyvtárhasználati óra elsősöknek (2015. június 4.)
- „Várak, kastélyok”- foglalkozás óvodásoknak (2015. június 11.)
- Ismerkedés Dunaföldvárral- a várost bemutató foglalkozás bölcskei táborozó gyermekeknek (2015.július 13.)
- A szárazvirág kiállítás bemutatása, filmvetítés az Őszi Alkony nyugdíjas klub tagjainak (2015.szeptember 2.)
- A magyar népmese napja az általános iskola alsó tagozatosai számára- Kassovitz László mesemondó, meseíró, népi rímfaragó tartott előadást három csoportban a gyermekek részére (2015. október 1.)
- „Ünnepi készülődés a könyvtárban” címmel karácsonyi kézműves foglalkozás (2015.december 21.)

Az Országos Könyvtári Napok rendezvényei 2015.október 5-11-ig:

„Könyvtárba mentem, gyere utánam!”

- „Egészségesen minden korban”- Nagyné Szalai Melinda természetgyógyász, fitoterapeuta, „dúla előadása az egészségmegőrzésről (2015.okt.5.)

- „Drogprevenció szülőknek”- Heisler Judit rendőr őrnagy előadása (2015.okt.7.)
- „ A könyvtárban alszom, gyere utánam!”: könyvtári éjszaka gyermekek számára vetélkedőkkel, játékokkal, vacsorával, filmvetítéssel, esti mesével egybekötve (2015.okt.9.)
- Könyves vasárnap rendkívüli nyitva tartással, ingyenes beiratkozással (2015. okt.11.)
- Az egész hét folyamán: „Legek könyvei”- könyvkiállítás, „Könyvtári meglepetés”, „Könyv csere-bere”

Rendezvényeinken túl a könyvtár, mint közösségi tér is működik. Időközönként itt tartja összejövetelet az Ufo klub és az Őszi Alkony Nyugdíjas klub, valamint zenekari próbáknak is színtere az intézményünk.

Folyamatosan rendhagyó könyvtárhasználati és irodalmi órákat, mese délelőttöket tartunk a dunaföldvári iskolásoknak, óvodásoknak.

Dunaföldvár, 2016. január 18.

*Bertalané Bóka Zsuzsanna*  
**Bertalané Bóka Zsuzsanna**  
 intézményegység-vezető



*Pataki Dezső*  
**Pataki Dezső**  
 igazgató

## Rendezvények adatai 2015.

Dátum	Rendezvény	Nézőszám	Előadász	Bevétel	Kiadás
január-február	Téli esték sorozat - Kertbarát Egyesület	500	8	0 Ft	0 Ft
január 12.	Filharmónia - Balog József - Zongora virtuóz	200	1	0 Ft	0 Ft
január 13.	Népszerű Tudomány -I. Világháború Dr. Balla Tibor	80	1	0 Ft	10 000 Ft
január 14.	Véradás	40	1	0 Ft	0 Ft
január 15.	Gyerekszínház – Pom - pom meséi	373	2	335 700 Ft	370 840 Ft
január 22.	Magyar Kultúra Napja	150	1	0 Ft	179 140 Ft
január 25.	Mozgó mozi	192	5	10 000 Ft	0 Ft
január 27.	Népszerű Tudomány - gróf Nádasdy Borbála	100	1	0 Ft	29 400 Ft
január 30.	Szólít egy dal - Énekverseny	100	2	0 Ft	0 Ft
január 31.	Kertbarát évzáró	120	1	0 Ft	0 Ft
február 5.	Színház - Barbara	99	1	303 300 Ft	750 000 Ft
február 8.	Cserkész Farsang - kicsiknek	60	1	0 Ft	0 Ft
február 12.	Süni Farsang	20	1	0 Ft	0 Ft
február 14.	Kultúrházak Éjjel Nappal	150	1	0 Ft	26 822 Ft
február 14.	Katolikus Farsang	60	1	0 Ft	0 Ft
február 15.	Cserkész Farsang - nagyoknak	80	1	0 Ft	0 Ft
február 16.	Nyugdíjas Klub - Farsang	100	1	0 Ft	0 Ft
február 16.	Filharmónia - Zenél a Film	220	1	0 Ft	0 Ft
február 17.	Népszerű Tudomány- Az Iszlám a Bibliában	80	1	0 Ft	30 000 Ft
február 22.	Mozgó mozi	313	4	10 000 Ft	0 Ft
február 25.	Work Shop	40	1	49 500 Ft	25 400 Ft
február 26.	Színház: Estére szabad a kecé	254	1	679 800 Ft	690 000 Ft
február 27.	Várostörténeti vetélkedő	50	1	0 Ft	15 148 Ft
február 27.	Horgász Egyesület gyűlése	45	1	0 Ft	0 Ft
március 2.	Kertbarát Egyesület gyűlés	50	1	0 Ft	0 Ft
február 28.	Város napja Gálaműsor	180	1	0 Ft	0 Ft
március 5.	dr. Földi Ágnes Homeopátia előadás	30	1	0 Ft	0 Ft
március 7.	Cirkusz előadás	30	1	20 000 Ft	0 Ft
március 7.	Borverseny Kertbarátok	70	1	0 Ft	0 Ft
március 7.	Málta évzáró	60	1	0 Ft	0 Ft
március 8.	Nőnap Nóta Gálaműsor	240	1	0 Ft	0 Ft
március 9.	Szagató zenekar	30	1	0 Ft	0 Ft
március 11.	Állásbörze	15	1	3 000 Ft	0 Ft
március 11.	Origami kiállítás megnyitó	30	1	0 Ft	86 970 Ft
március 13.	Iskolai ünnepség	230	1	0 Ft	0 Ft
március 14.	Baba - Mama börze	40	1	0 Ft	0 Ft
március 15.	Városi Ünnepség	200	1	0 Ft	5 000 Ft
március 19.	Örkény előadás - Egy pocsolya emlékirata	34	1	27 200 Ft	50 000 Ft
március 22.	Levendula Gála	400	2	0 Ft	0 Ft

március 28.	Mozgó mozi	51	5	10 000 Ft	0 Ft
március 29.	Húsvéti játszóház	41	1	12 300 Ft	4 819 Ft
március 29.	Malom mese - Bábszínház	74	1	49 200 Ft	190 500 Ft
március 31.	Állásbörze	18	1	3 000 Ft	0 Ft
április 7-8.	Véradás	70	2	0 Ft	0 Ft
április 8.	Paks II. tájékoztató	103	1	0 Ft	0 Ft
április 9.	Homeopátia előadás	35	1	0 Ft	0 Ft
április 11.	Foltvarró közös varrás	60	1	0 Ft	0 Ft
április 13.	Kertbarát Egyesület gyűlés	55	1	0 Ft	0 Ft
április 13.	Kávészünet együttes ált. isk.	230	1	0 Ft	0 Ft
április 15.	Málta - csomagosztás	155	1	0 Ft	0 Ft
április 16.	Állásinterjú	16	1	3 000 Ft	0 Ft
április 16.	Dumaszínház - Kóhalmi Zoltán	225	1	38 100 Ft	0 Ft
április 17.	Vár Szezonnyitó/Csepeli kiállítás megny.	120	1	0 Ft	130 140 Ft
április 18.	Mozgó mozi	121	5	10 000 Ft	0 Ft
április 18.	Borverseny borlovagok	75	1	0 Ft	0 Ft
április 22.	Zsigec musical ált. iskolának bemutató	460	2	0 Ft	0 Ft
április 25.	Zsigec musical Gála műsora	150	1	0 Ft	0 Ft
április 26.	A tánc világnapja	230	1	0 Ft	0 Ft
április 27.	Gyerekelőadás: Ludas Matyi	351	2	315 900 Ft	250 000 Ft
május 4.	Kertbarát Egyesület gyűlés	60	1	0 Ft	0 Ft
április 28.	Versmondó verseny	55	1	0 Ft	32 100 Ft
május 8.	Takarék Szöv. Közgyűlés	180	1	0 Ft	0 Ft
május 9-10.	Mah-jong verseny az Ispánházban	40	1	20 000 Ft	0 Ft
május 14.	Fidesz gyűlés	25	1	0 Ft	0 Ft
május 15.	Kiállítás megnyitó - Bakos András	60	1	0 Ft	63 763 Ft
május 18.	Múzeumok világnapja	60	1	0 Ft	10 445 Ft
május 19.	Holló koncert Várban az ovisoknak	357	1	178 500 Ft	181 610 Ft
május 28.	Mozgó Mozi	182	5	10 000 Ft	0 Ft
május 29.	Ovis Évzáró Jókai és Faház óvoda	462	2	0 Ft	0 Ft
június 1.	Kertbarát gyűlés	48	1	0 Ft	0 Ft
június 4.	Nemzeti összetartozás napja - Sorstörédek	64	1	114 000 Ft	227 000 Ft
június 6.	Levendula Gála	460	2	0 Ft	0 Ft
június 11.	Pedagógus Nap	230	1	0 Ft	150 000 Ft
június 12.	Mozgó mozi	32	4	10 000 Ft	0 Ft
június 12.	Kertbarát Egyesület gyűlés	60	1	0 Ft	0 Ft
június 16.	Zeneiskola évzáró műsora	212	1	0 Ft	0 Ft
június 19.	Hastánc bemutató	40	1	0 Ft	0 Ft
június 20.	Múzeumok éjszakája	250	1	150 000 Ft	534 875 Ft
június 24.	Véradás	50	1	0 Ft	0 Ft
június 25.	Munkahelyi egészségnevelés előadás	60	1	49 500 Ft	15 000 Ft
július 6.	Kertbarát gyűlés	52	1	0 Ft	0 Ft
július 8.	Állásbörze	20	1	3 000 Ft	0 Ft
augusztus 10.	Kertbarát gyűlés	55	1	0 Ft	0 Ft
augusztus 15-16..	Tanfolyam az Ispánházban	10	2	30 000 Ft	0 Ft
augusztus 27.	Tanévnyitó értekezlet	230	1	0 Ft	0 Ft



augusztus 29.	Mozgó mozi	75	4	10 000 Ft	0 Ft
szeptember 7.	Kertbarát gyűlés	60	1	0 Ft	0 Ft
szeptember 11.	Fidesz gyűlés	30	1	0 Ft	0 Ft
szeptember 19.	Szüreti kórusfesztivál	200	1	0 Ft	0 Ft
október 2.	Idősek világnapja	100	1	0 Ft	10 000 Ft
október 3.	Cserkész szüreti	300	1	0 Ft	0 Ft
október 5.	Kertbarát Egyesület gyűlése	58	1	0 Ft	0 Ft
október 6.	Aradi vértanúk megemlékezése	60	1	0 Ft	2 500 Ft
október 6-7.	Véradás	85	2	0 Ft	0 Ft
október 10.	Máltai egészségnap	100	1	0 Ft	0 Ft
október 12.	Játék kiállítás megnyitója	45	1	0 Ft	3 641 Ft
október 16.	Gyerekelőadás: Mirkó királyfi	233	1	163 100 Ft	105 000 Ft
október 21.	Malom mese	145	1	145 000 Ft	190 500 Ft
október 22.	Általános Iskolai ünnepély	245	1	0 Ft	0 Ft
október 22.	Gimnázium Iskolai ünnepélye	200	1	0 Ft	0 Ft
október 23.	Városi Ünnepe	100	1	0 Ft	2 500 Ft
október 24.	Mozgó mozi	148	5	10 000 Ft	0 Ft
november 2.	Kertbarát gyűlés	60	1	0 Ft	0 Ft
november 7.	Baba- Mama börze	35	1	8 000 Ft	0 Ft
november 7.	Márton nap	300	1	0 Ft	138 256 Ft
november 10.	Népszerű Tudomány - Bakay Péter: Cigányokról, cigányokkal együtt	50	1	0 Ft	2 800 Ft
november 11.	Filharmónia - Vivat Bacchus énekegyüttes	203	1	243 600 Ft	243 600 Ft
november 11.	Fidesz gyűlés	30	1	0 Ft	0 Ft
november 18.	Irodalmi kávéház	30	1	0 Ft	0 Ft
november 23.	Dumaszínház - Hadházi László	250	1	38 100 Ft	0 Ft
november 24.	Népszerű tudomány - Oborni Teréz - Bethlen Gábor fejedelemről	70	1	0 Ft	40 540 Ft
november 26.	Málta csomagolás	12	1	0 Ft	0 Ft
november 29.	Földvári Advent	160	1	0 Ft	0 Ft
november 30.	Kertbarát Egyesület gyűlés	58	1	0 Ft	0 Ft
december 1.	Gyerekszínház - Az igazi Mikulás	212	1	169 600 Ft	120 039 Ft
december 4.	Takarék Szöv. Bankbiztonsági előadás	80	1	0 Ft	0 Ft
december 5.	Mozgó mozi	154	5	10 000 Ft	0 Ft
december 6.	Kajak-kenu évzáró	50	1	0 Ft	0 Ft
december 6.	Földvári Advent	150	1	0 Ft	0 Ft
december 7.	Téli színház - A muzsika hangja	170	1	547 390 Ft	765 810 Ft
december 8.	Gyerekelőadás- Jégkirálynő	236	1	236 000 Ft	228 600 Ft
december 8.	Mezőőr évzáró	20	1	0 Ft	0 Ft
december 8.	Irodalmi kávéház	30	1	0 Ft	0 Ft
december 13.	Földvári Advent	150	1	0 Ft	0 Ft
december 13.	Ádventi játszóház	25	1	0 Ft	2 274 Ft
december 15.	Népszerű Tudomány - Dr. Korhecz Papp Zsuzsanna restaurátor	80	1	0 Ft	43 886 Ft
december 16.	Ált. Iskola karácsonyi műs. - Nyugdíjas dolgozóiknak	50	1	0 Ft	0 Ft

december 18.	Általános Iskola Karácsonyi műsora	400	2	0 Ft	0 Ft
december 18.	Holler UFC évzáró	200	1	0 Ft	0 Ft
december 18.	Fidesz gyűlés	30	1	0 Ft	0 Ft
december 19.	Levendula Karácsonyi műsora	230	1	0 Ft	0 Ft
	Földvári Advent	480	4	0 Ft	0 Ft
december 21.	Málta csomagosztás	200	1	0 Ft	0 Ft
december 22.	Gyerekjóléti - Karácsonyi készülődés	50	1	0 Ft	0 Ft
	Terembérlet			1 046 200 Ft	
	Váruddvar bérleti díja		5	250 000 Ft	
		<b>Nézőszám</b>	<b>Előadások száma</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>Összes kiadás</b>
		17498	188	5 071 990 Ft	5 958 918 Ft

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. február 2. napi ülésére

**Tárgy: Beszámoló a Napsugár Idősek Otthona 2015. évi munkájáról**

**Előadó:** Horváth Zsolt - polgármester

**Előterjesztést készítette:** Veszprémi Melinda - köznevelési, közművelődési ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Napsugár Idősek Otthona a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján végzi a tevékenységét.

Az intézmény az alábbi tevékenységeket látja el:

- időskorúak tartós bentlakása,
- demens részleg,
- tanyagondnoki szolgáltatás,

Az intézmény 2015. évi tevékenységéről a beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

Dunaföldvár, 2016. január 20.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

**„A” változat**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Idősek Otthona 2015. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester

**„B” változat**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Idősek Otthona 2015. évi munkájáról készült beszámolót átdolgozásra javasolja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester

DUNAFÖLDVÁRI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
IKTATÓ

2016 JAN 13.

Érkezett: ..... Melléklet: .....  
Szám: 61-2/2016 Eladó: Varga L. K.

## Szakmai Beszámoló

Napsugár Idősek Otthona Intézményének szakmai  
tevékenységéről

Beszámolási időszak  
2015. január 01. - 2015. december 31.

Készítette Jenei Judit  
intézményvezető

Tisztelt Képviselő – testület!

## **Bevezetés**

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. tv. 92./B.§. (1.) bek. d./pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartója évente egy alkalommal értékeli az intézmény szakmai munkáját.

A jogszabályban leírtaknak megfelelően az intézmény működéséről szóló szakmai beszámolót a fenntartó részére tájékoztatásul készítem azért, hogy megfelelő információk alapján értékelhessék az intézmény szakmai munkáját.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások formáit a 1993.évi III. tv. 57.§-a tartalmazza.

A Napsugár Idősek Otthona a személyes gondoskodás keretében, szolgáltatásai nyújtásával igyekezett hozzájárulni, a Dunaföldvár Város Önkormányzatának szociálpolitikai céljai megvalósításához, a magas fokú szociális biztonságot és minőséget biztosító, fenntartható, esélyteremtő helyi jóléti rendszer létrehozásához, fejlesztéséhez. Az intézmény szolgáltatásaival részt vállalt a lakosság életminőségének javításában, a hátrányos helyzetben lévő lakosság esélyegyenlőségének elősegítésében, a társadalmi kohézió erősítésében.

Igyekeztünk a Dunaföldvár Város külterületén élő lakosság szükségleteihez és igényeihez alkalmazkodni, ugyanakkor próbáltunk hatékony és átlátható ellátási struktúrát kialakítani. A bentlakásos idősök otthona esetében az egész ország területéről fogadtunk lakókat, rugalmasan, gyorsan megoldottuk felvételüket az intézménybe.

### **A Napsugár Idősek Otthona által nyújtott szolgáltatások:**

Az intézmény tevékenységét az ápolási- gondozási részleg, mentálhigiénés csoport, gazdasági részleg, konyha, mosoda, takarítás, karbantartás és a tanyagondnoki szolgálat csapatmunkája határozza meg.

2015-ben a már előző években kialakult rendszer alapján történt a feladat ellátása.

Az intézmény működési engedélye alapján az alábbi szolgáltatásokra jogosult:

- Idősek otthona: 92 férőhellyel, melyből: átlagos férőhelyek száma: 40 fő  
emelt szintű férőhelyek száma: 52 fő
- Tanyagondnoki szolgálat

Működési engedély hatálya mint két szakfeladaton: Határozatlan idejű

Működési ellátási területe :

- idősök otthona vonatkozásában: az ország egész területe
- tanyagondnoki szolgáltatás vonatkozásában: Dunaföldvár Város lakott külterületei

Az intézmény a szolgáltatásokat az állam által biztosított feladat finanszírozásból, fenntartói hozzájárulásból, illetve térítési díjakból tudja biztosítani. A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.

2015. évben két alkalommal kértük az intézmény működési engedélyének módosítását:

- 2015. április 1-jével: az alapellátás és családsegítő szolgálat kiválása a Napsugár Integrált Szociális Intézményből, és az intézmény nevének módosítása: Napsugár Idősek Otthona
- 2015. december 1-jével: Dunaföldvár Város Önkormányzata pályázaton nyert tanyagondnoki szolgálat ellátására új gépjármű bejelentése



## Szolgáltatásaink feladata:

Intézményünk szolgáltatásai/idősek otthona/ önkéntesen igénybe vehetők. Intézményi felvételre gondozási szükséglet vizsgálatot követően kerülhet sor, melyet intézményünk végez (minimum napi 4 órás gondozási szükséglet), illetve jövedelem és vagyonvizsgálat után, de 2010 évtől a jövedelem és vagyon vizsgálat mellőzhető, amennyiben az ellátott, vagy a hozzátartozója nyilatkozatban vállalja a teljes intézményi térítési díj megfizetését.

2015. december 31-én az otthonban elhelyezett lakók száma 90 fő, ebből 73 fő nő, 17 fő férfi.

### *A lakók kor szerinti megoszlása:*

Korcsoportok	nő	férfi
41-50 év	-	1
51-60 év	-	2
61-70 év	4	4
71-80 év	25	3
81-90 év	35	7
90 év felett	9	-

Átlagéletkor a férfiaknál 73,5 év, a nők esetében 82,5 év.

Lakóink *önellátó képessége* az alábbiak szerint oszlik meg:

önellátó	16 %
részben önellátó	32 %
teljes ellátásra szorul	52 %

Incontinens (vizelet, széklet tartási nehézség) a lakók 65 %-a.

Mozgássérült, s így segédeszközt (járó botot, járókeretet 31 fő, kerek kocsi 5 fő, kerekesszéket 33 fő) használ a lakók 75 %-a, 1 fő ágyban fekvő beteg.

16 fő súlyos dementiában szenvedő lakót láttunk el 2015 évben, ezenkívül 3 főnél közép súlyos, 1 főnél enyhe értelmi hanyatlást mértünk.

Lakóink részére ruházatot nem kell biztosítani, abból teljes egészében önellátóak.

A fentiekből is látható, hogy az idősek otthonában dolgozó nővérek munkája nehéz fizikai és mentális megterheléssel járó feladat. Ugyan az ágazati szakmai rendeletben előírt ápolói létszám biztosított, de sajnos ez a létszám az évek óta növekvő terhek, illetve az ellátottak általános állapotának folyamatos romlása következtében már veszélyezteti a biztonságos, hatékony munkavégzést.

Lakóinkat egy házi orvos Dr. Hallai Róbert látja el heti vizit, illetve igény szerinti hívással.

A rendelőintézeti Paks- Dunaújváros, illetve kórházi háttérrel a Dunaújvárosi Kórháza biztosítja, melyhez intézményi autót is tudunk biztosítani, amennyiben a lakó igényli, illetve állapota nem teszi szükségessé a betegszállító igénybevételét.

Az intézményben a pszichiáter szakorvosi teendőket Dr. Szita István látja el. Pszichiátriai gyógyszeres kezelés alatt áll a lakók több, mint fele.

Lakóink mozgásterápiáját gyógytornász végzi heti 2 alkalommal.

Lakóink diétás étrendjét dietetikus előírása alapján készítjük el.

A lakók jogainak, érdekeinek érvényesítése érdekében működik az Érdekképviselői Fórum, az Ellátott,- ill. Betegjogi képviselő.

Mentális állapotuk miatt szoros felügyeletet igénylő gondozottaink elhelyezését továbbra is a részükre speciálisabb felszereltségű, demens csoportba összpontosítjuk, lehetőség szerint. Szakszerű, emberi és mindenre kiterjedő ellátásuk komoly szervezési, fizikai, szellemi és szakmai munkát igényel minden dolgozó részéről.

A szobatársi konfliktusok száma ebben az évben sem volt kiugróan magas, de több alkalommal került sor szobatárs cserére, melyet már csak akkor alkalmaztunk, amikor már a konfliktusban álló személyek nem voltak képesek a problémákat megbeszélni, illetve nem is akarták.

Míg az 2014-es évben 1 fő esetében volt Érdekképviseleti Fórum összehívásának kezdeményezése Házirend súlyos megsértése miatt, addig a 2015-es évben nem volt ilyen kezdeményezés.

### **A beszámolási időszakban a létszám alakulása**

A beszámolási időszak alatt intézményi elhelyezést nyert 44 fő, és sajnos 36 fő elhalálozott, 9 fő elköltözött az intézményből. 6 fő azért költözött el, mert családjába lakóhelyéhez közelebbi intézményben sikerült a felvétele, 2 fővel kérésükre határozott időre kötöttünk megállapodást, 1 fő pedig 1 hetet töltött az intézményben és úgy érezte, hogy nem tudja megszokni az intézményi életet.

2015 évben a fluktuáció átlagos, illetve az átlagosnál jobb volt, annak ellenére, hogy az idősök zömében a kórházból kerültek felvételre.

Amennyiben az intézményben férőhely szabadul fel, az a lehetőleg rövidebb idő alatt betöltésre kerül, az intézmény kihasználtsága 2015. december 31-én 98%-os. Az ellátás iránti igény nagyon magas. Az intézmény iránti érdeklődés az előző évhez képest sem csökkent. Az elhelyezésre várakozók száma jelenleg 26 fő, ami idős emberekről lévén szó, naponta változik.

Jellemző, hogy az ellátást igénybe vevők rossz egészségi és fizikai állapotban érkeznek az otthonba. Szinte 80%-ban nagyon elesett állapotban vannak az intézményi felvételkor, ezért ez egyre nagyobb feladatot kíván az intézmény munkatársaitól. Az adminisztrációs feladatok is megnövekedtek, de a munkatársak lelki állapotán is mély nyomot hagy a magas számú halottak aránya. Sajnos jellemző, hogy az újonnan felvettek van amikor csak néhány hetet, hónapot töltenek az intézményben és meghalnak. A felvételek folyamatosak, gyakran elő fordul, hogy mire a felvételi eljárás végére érünk, addigra meghal a kérelmező, tehát be sem kerül az intézménybe.

### **Egészségügyi ellátás**

Egészségügyi ellátás keretében személyre szóló, egyéni szükségletnek megfelelő 24 órás felügyeletet, gondozást, ápolást biztosítunk. Az egészségügyi ellátás a gyógyító – megelőző ellátás alapelvéből indul ki, mely szerint a megelőzés és a gyógyítás fogalma egymástól nem választható szét. Az intézményben egészségügyi ellátás célja, feladata az egészségmegőrzés, az egészség védelme, a megbetegedés megelőzése, a már kialakult betegségek korai felismerése és gyógyítása, az állapotromlás megakadályozása, a gyógyíthatatlan beteg panaszainak enyhítése.

Egyre inkább jellemző, hogy nő a teljes ellátást igénylők száma és csökken az önellátók száma és aránya. A mozgásukban nehezített lakók száma megemelkedett. Általában gyengülőnek ítéltető a beköltözők fizikális és egészségügyi állapota.

### **Gondozási, ápolási tevékenységek**

A gondozás, ápolás mértékét mindenkor a lakó egészségi állapota, egyéni szükséglete határozza meg. **Az ápolónők munkája** több az egyszerű ellátásnál, törődést és együttérzést is jelent. A hivatás

végzéséhez olyan speciális ismeretek és készségek szükségesek, amelyek elősegítik a lakók lelki, testi és szociális fejlődését.

- havonta vérnyomás, testsúly ellenőrzés
- cukorbetegeknek hetente, ill. szükség szerint vércukormérés
- háziorvosi ellátás
- pszichiátriai szakorvosi ellátás
- vérvételek helyben történnek
- szakorvosi vizsgálatokra időpontkérés, rendelőbe bejutáshoz betegszállítást megrendelés
- gyógyszerelés, gyógyszerek felírása, szükség szerint kiváltása
- segítség étkezésben, folyadékpótlásban, hely-és helyzetváltoztatásban,
- inkontinenciában szenvedő lakóknak segítségnyújtás,
- sürgősségi, valamint kórházi kezeléshez ellátáshoz való hozzájárulás,
- 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 52.§.-ában meghatározott gyógyszerellátás, gyógyászati segédeszközökkel való ellátás.

Az intézmény gondoskodik a gyógyászati segédeszköz ellátás körében a vényre felírt test távoli eszköznek beszerzéséről, a testközeleli segédeszköz az ellátást igénybe vevő költségén történő beszerzéséről. (A testközeleli segédeszköz költségeinek viselésére az intézmény csak az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. Rendelet 5 2.§ (6) bekezdésében szabályozott esetben köteles.)

- Az egészség gondozásához, illetve helyreállításához az ápolási eszközök, segédeszközök biztosítottak,
- lakók testi - lelki állapotának folyamatos figyelemmel kísérése,
- segítségnyújtás a napi élet menetében (mosdatás, öltözködés),
- segítségnyújtás a lakók mobilizálásában (hely- és helyzetváltoztatásban),
- a személyi higiéne biztosítása (fürdetés),
- életveszélyes állapotok felismerése, megelőzése,
- kenőcsök felvitele, bedörzsölések alkalmazása, kötések felhelyezése,
- különböző időskori megbetegedéseknél és zavaroknál ápolási tevékenység ellátása (pl. öregkori Parkinson-kórosoknál, szklerózis multiplex),
- sürgős intézkedések elvégzése, így például gondozási intézkedések különleges helyzetekben (pl. baleseteknél elsősegély),
- speciális gondozás (mozgássérült emberek, idősek egyéni gondozása),
- halott ellátás.

Az intézményben lakók körében a BNO szerinti besorolásban megnevezett betegségek széles skálája megtalálható, ezért eltekintek ezeknek felsorolásától.

#### Fizikai ellátás:

- az intézmény lakói részére saját konyhákról napi ötszöri étkezést biztosítunk és orvos által rendelt diétát (epés, cukros, pépes, tejmentes) biztosítunk,
- ruházatot szükség esetén pótolunk, tisztításukról az intézmény saját mosodája gondoskodik, javításáról úgy szintén,
- a lakók személyi higiéne-jének biztosítása,
- borotválást, körömvágást az ápoló személyzet végzi, igény szerint térítés ellenében igénybe vehető fodrász, manikűr- pedikűr, masször,
- a takarítást naponta végezzük.

A végzett tevékenységek jelzik, hogy a szolgáltatást igénybe vevők alapápolásban részesülnek, azonban megfigyelhető a szakápolás iránti szükséglet (katéterezés, vérvétel, injekciózás, sebellátás stb) ezért felmerült a szolgáltatásfejlesztés a szakápolás irányába. Intézményünk 2014 évtől

rendelkezik szakápolásra működési engedéllyel.

Korábbi években, akik beköltöztek az idősek otthonába azok még jól bírták magukat, tulajdonképpen csak a közösség miatt éltek az intézményben, vagy azért, hogy szükség esetén felügyelet alatt legyenek. Mára ez megváltozott, gyakran kórházi ápolási feladatokat látnak el a munkatársak. A megnövekedett ápolási feladatok mellett jelentős időt vesz igénybe a napi adminisztráció elkészítése is, amit minden körülmények között el kell végezni.

Az ápoló-gondozók, takarítók, mosodások, konyhások, karbantartók és a mentálhigiénés munkatársak fizikai és mentális erejüket megfeszítve végzik mindennapi munkájukat annak érdekében, hogy az ellátottaknak, hozzátartozóknak, a szakmai követelményeknek és saját lelkiismeretüknek megfeleljenek.

### Tárgyi feltételek

Intézményünkben biztosítjuk a napi 24 órás szolgálatot, a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

Lakóink részére rendelkezésre áll a rendeletben előírt 6m<sup>2</sup>/ fő alapterület.

Az intézményben található szobák többségében egy, illetve két ágyasak, de három ágyas szoba is van, valamint 2 db. négyágyas (a demens csoportban).

Minden szobához tartozik tusoló és wc.

Rendelkezésre áll:

- orvosi szoba: 1 db.
- nővérszoba: emeletenként
- közösségi helyiség: társalgó emeletenként
- étkeztetésre: ebédlő a földszinten, a demens csoportban és a 3 emeleten
- könyvtár
- imaszoba
- betegszoba
- tornaszoba
- iroda
- mentálhigiénés szoba
- pénztár

### Foglalkoztatás és mentálhigiéné

A mentális gondozást prioritásként kell szerepeltetnünk gondoskodó tevékenységünk során, hiszen tudjuk, hogy az idősek szomatikus tüneteit gyakran nem a szervek működésének zavarai okozzák, hanem a pszichikus működés deficitjei miatt alakulnak ki úgynevezett pszichoszomatikus tünetek.

A foglalkoztatás által megtarthatók a képességek, a szunnyadó készségek felébreszthetőek, illetve az értelmi és fizikális leépülés lelassítható.

A mentálhigiénés gondozás és a foglalkoztatás célja, az ellátottak aktivitásának megőrzése, fejlesztése a szomatikus-pszichés állapotok szinten tartása.

Az ápolási-gondozási munka (egészségügyi, fizikai ellátás) mellett jelentős szerepe van a **mentálhigiénés csoport** munkájának. A csoport feladatai közé tartozik, a felvételi kérelem beérkezésétől – az idős ember eltávozásáig, az előgondozás, a pszichés gondozás, a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése, a foglalkoztatás. Célja az önálló képesség megtartása, a függőség érzésének csökkentése.

A gondolatok terelésének, irányításának különösen nagy jelentősége van idős korban, amikor az ember könnyen belefeledkezik a problémáiba, és erősen kötődik a múlthoz.

A **pszichés gondozás** keretében végezzük a lakók előgondozását, az új lakó közösségbe való



beilleszkedését. 2015 évben 44 esetben végeztünk előgondozást.

Minden lakóval egyéni beszélgetést folytatunk, mely beszélgetések igazodnak a lakó érdeklődésének megfelelő témákhoz, a szomatikus és mentális állapotához.

Elősegítjük a családdal, a barátokkal, a társadalommal való kapcsolattartást, megismertetjük az otthon mindennapi életével, és a Házirenddel.

Kórházba kerülés esetén értesítjük a hozzátartozókat, s lehetőség szerint hetente meglátogatjuk lakóinkat. 2015 évben átlag heti egy alkalommal, illetve állapotuktól függően látogattuk meg lakóinkat.

A demens betegek ápolása-gondozása komoly kihívást jelent az ápolók és a mentálhigiénés szakemberek számára egyaránt. A demencia az emlékezet olyan mértékű hanyatlása, mely ellehetetleníti a mindennapi önálló életvitelét. A gondolkodásban, tervezésben, mindennapi cselekvésekben hanyatlás következik be. A környezetben történő tájékozódás beszűkül időben és térben. Az érzelmi kontroll csökkenése miatt változások következnek be a társas kapcsolatokban.

A demens csoportnak heti 4 alkalommal tart a mentálhigiénés munkatárs csoportfoglalkozásokat, és átlagosan 10-12 fő vett részt ezeken a csoportfoglalkozásokon. A munka gerincét a munkaterv biztosította, mely a csoport összetételnek megfelelően van kidolgozva, hiszen ezek az idős emberek demencia kórképpel rendelkeznek.

A csoportfoglalkozásokon sor került a tér-és időbeli orientáció fejlesztésére, a rövid és hosszú távú memória szinten tartására fejlesztésére. Az időbeli orientáció tekintetében csak lassítani tudtuk a hátrányos folyamatot. Ennek okai közül kiemelendő a zárt, biztonságot adó intézményi környezet, nem igényli a pontos dátum szintű időbeli orientációt. Ezért az év és a napok meghatározása tekintetében tapasztaltunk bizonytalanságot. A következő időszakban ezen a területen szükséges irányított fejlesztés. A manuális készség tekintetében a fejlesztés eredményes és sikeres volt az adatok alapján és a foglalkozásokon elvégzett feladatok eredményeit látva.

A mentálisan ép ellátottak számára heti terv alapján szervezünk közösségi programokat, csoportfoglalkozásokat. A közösségi programok helyszínei: emeleti és földszinti közösségi terem. Időjárás függvényében az egyes foglalkozásokat az udvaron tartjuk.

A programterv szerint az alábbi módon alakulnak/alakultak a csoportfoglalkozások és a közösségi rendezvények:

➤ Minden héten, hétfőn- Meridián torna, kedd- gyógytorna gyógytornász irányításával, és csütörtök- pénteken idős tornát szervezünk, szerda filmvetítés. Ez nagyon kedvelt foglalkozás az idősök körében. A résztvevők száma általában 12-25 fő.

➤ Kézműves foglalkozásokat szerveztünk eseti jelleggel. A foglalkozások témái kapcsolódnak a népszokásokhoz, aktuális ünnepekhez, farsanghoz, húsvéthoz, karácsonyi ünnepekhez. A feladatok végrehajtása egyre nehezebb, mert a kézügyességük romlik, a látás élességük csökken. Több ellátott csak megfigyelőként vesz részt a foglalkozáson, mert nem képesek a feladatok végrehajtására. A létszám 10-15 fő között változik. A karácsonyi és a farsangi ünnepséggel kapcsolatos foglalkozások mindig a legnépszerűbbek.

➤ Zenei foglalkozást is szervezünk, ahol zenei kívánságműsort tartunk. Mondhatjuk, hogy a lakók 70%-a szívesen hallgat zenét, és nagy örömeinkre szolgál, hogy van olyan lakónk aki énekelni is tud, és szívesen mutatja meg tudását lakótársainak.

➤ Az intézményben kialakított imateremben lehetőség van közösségi és egyéni vallásgyakorlásra is. Az Otthonban biztosítjuk, minden felekezet számára, a hitélet rendszeres gyakorlásának lehetőségét. Minden hónapban katolikus mise kerül megszervezésre és minden héten önkéntes által irányított ima délutánt.

➤ Negyedévente szervezünk születésnap ünnepségeket lakóink számára. Ezek az összejöveteleken ünnepi műsorral és ajándékkal kedveskedünk a születésnapjukat ünneplőknek.



Munkánk során hangsúlyt helyezünk arra, hogy a csoportfoglalkozásokra az időseink önként jelentkezzenek és aktívan vegyenek részt. Amennyiben hiányzik az önkéntesség, akkor is folyamatosan ösztönözzük, bátorítjuk Őket a foglalkozási lehetőségek igénybevételére. Programjaink változatosak, az összeállításnál figyelembe vettük lakóink egészségi, fizikális és mentális állapotukat, valamint igényeiket és képességüket is. Fő célunk annak megelőzése, hogy lakóink a teljes tétlenségbe vonuljanak vissza. Fontos számunkra azon lakók foglalkoztatása is, egyénre szabott módon, akik nem tudnak részt venni a csoportos foglalkozásokon. A munkánk során arra törekszünk, hogy programunk biztosítsa a tartalmas öregkor megélésének lehetőségét itt a Napsugár Idősek Otthonában.

Szükség szerint lakógyűlést tartunk (általában három alkalommal évente), ahol lakóinknak lehetősége van arra, hogy elmondják az Őket érintő, foglalkoztató problémáikat, gondjaikat, örömeiket, élményeiket.

Nagyobb rendezvényeinken (Húsvét, Farsang, Pünkösöd, Anyák napja, Augusztus 20., Idősek Világnapja, Karácsonyi Ünnepségek,...) a dunaföldvári Nyugdíjas klub tagjai is részt vesznek, s természetesen minden alkalommal vendégeink a Faházás Óvoda gyermekei és a Zsigec Musical csoport fiataljai is.

Rendszeresen részt veszünk a társotthonok rendezvényein ( Színház az egész világ- Tengelic). Programjainkon a kerekesszékekhez kötött lakóink is részt vesznek, ami nagy élmény számukra és számunkra is.

### **Konyha**

A konyha 2015.-ben is 8 fős létszámmal működött, 2 fő diétás szakács, 6 fő konyhalány. Az új Közétkeztetési törvény értelmében dietetikust alkalmazunk megbízásos jogviszonyban heti 3 órában. Az étkezések számának emelése napi 3-ról - 5-re indokolja, hogy még nagyobb figyelmet fordítsunk a szállítók és a nyersanyag beszerzésére.

2015 évben a konyhánk az otthon lakói részére 32.850 adagot, dolgozói 3.095 adag, a bölcsőde részére 4.376 adag, külső étkezők 932 adag, iskola 416 adag, az alapszolgáltatás keretében igénybevevők étkezése 13.489 adag, nyári gyermekétkeztetés 378 adag és óvoda 183 adagot állított elő.

A konyhai dolgozók jó viszonyban vannak a lakókkal, mindenkit névről ismernek, ismerik szokásaikat, kívánságaikat, amit igyekeznek teljesíteni.

A konyha kapacitása jelenleg 300 adag biztosítását teszi lehetővé. Rendelkezik az ÁNTSZ által kiadott működési engedéllyel, a jogszabályok által előírt élelmiszer- higiéniai és szakmai követelményeknek megfelel. Diétás étkezést is tud biztosítani.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) a minőségvezérelt közétkeztetés projekt keretében 2015. évben ellenőrzést tartott és minősítette konyhánkat.

A minősítés 79%- os, jövőre nézve feladatunk, hogy ezt a minősítést lehetőségeink szerint emeljük.

### **Karbantartás**

Nagyon sokrétű munkát végeznek, a létszám 2 fő. Fűtés ellenőrzése, villanszerelési, karbantartási munkák, az intézményt körülvevő park rendezése, az intézményen belüli festési mázolási, illetve átalakítási munkát végeznek, lakók költöztetésében segítenek, gépkocsit vezetnek. Bármire meglehet őket kérni, a csapat munkából sosem húzzák ki magukat. A hétvégén is lehet rájuk számítani, ha szükséges.

## **Mosoda**

Lakóink állapota egyre rosszabb ezért a mosodának is sokkal több a dolga. A feladat ellátásában 3 fő vesz részt. Fokozott figyelmet fordítunk a fertőtlenítő mosásra, és a szennyes ruhák megfelelő kezelésére.

2015. évben a mosodát egy új szárítógéppel láttuk el.

Az ipari mosógépeink még bírják a mosást, reméljük sokáig.

## **Takarítás**

A feladatot 5 fő látja el. Az ő feladatuk is nagyon nehéz, hiszen hatalmas felületek tisztításáról van szó és maradéktalanul meg kell felelni a higiénés követelményeknek. A napi takarítások során, padozat és felület fertőtlenítést is végeznek. A lakók között is már nagyon kevés az, aki saját maga tartja rendben lakrészét.

## **Tanyagondnoki szolgáltatás**

*A szolgáltatás célja:* a külterületi lakosok települési hátrányainak enyhítése a tanyán egyedül élők, idősek, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt, valamint a rászorultak lakossági szükségleteinek kielégítése.

### **A tanyagondnoki szolgálat feladatai többek között :**

- A közösségi és szociális információk szolgáltatásában
- Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben
- Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban
- Tömegközlekedéshez való hozzájutásban
- A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények segítése
- Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása
- Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, sportolók szállítása
- Intézményi, önkormányzati információk közvetítése
- Téli tüzelő igénylésében segítség
- Bolti bevásárlások
- Gyógyszerek, segédeszközök felírata, kiváltása, kiszállítása
- Hivatalos ügyintézesek, befizetések lebonyolítása

A tanyagondnoki szolgáltatást szóban lehet kérelmezni a tanyagondnoknál, a szolgáltatás számára nyitva álló helyiségben (Napsugár Idősek Otthona) illetve telefonon.

Kötelezően vezetendő dokumentáció a tanyagondnokoknak a menetlevél és a tevékenységnapló, melyet naprakészen vezet.

Pályázati forrásnak köszönhetően 2015. december 1-től a tanyagondnoki szolgálatot új gépjárművel végezzük.

A tanyagondnok helyettesítését a Napsugár Idősek Otthona villanyszerelő- gépkocsivezetője látja el.

Ellátási területe tanyagondnoki szolgáltatás vonatkozásában: Dunaföldvár Város lakott külterületei Alsóöreghegy, Alsótó, Annahegy, Barotapuszta, Felső-fok, Felső homokerdő, Gyulahegy, Itató, Jánoshegy, Kéri út vége, Közép homokerdő vége, Külső bölcskei út, Külső kéri út, Külső téglaház vége, Matildmajor, Mozsola, Munkácsy Mihály utca, Nagyhegy, Piripócs, Sárgaház.

2015. évben napi rendszerességgel bevásárlás, járóbeteg, szakorvosi ellátáshoz és egyéb teendőkre igényt tartók száma 4-6 fő.

A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes ellátás. A tanyagondnoki szolgáltatás határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.

A dolgozó szakképzett, továbbképzésre kötelezett, hat év alatt 60 kreditpontot kell gyűjtenie, és működési nyilvántartásba bejegyzett.

### **Az intézmény gazdálkodása:**

#### Létszám és bér gazdálkodás:

Az intézmény engedélyezett létszáma 2015. december 31-én 51 fő.

A 2014 évhez hasonlóan ez évben is csak a közalkalmazotti törvény által garantált soros lépések, a szociális ágazati pótlék, illetve a minimálbér emelkedése miatt növekedett azoknak az illetménye, akik erre jogosultak voltak.

Az intézmény szakmai munkaköreiben a szakképzettségi arány 100%-os, tehát minden munkavállaló rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú végzettséggel.

A dolgozók képzésére, továbbképzésére folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk. A jogszabályi előírásoknak megfelelően szakdolgozóink részt vesznek a kredit pontot adó továbbképzéseken, illetve mi magunk is szervezünk belső képzéseket.

A kötelező kredit pontok megszerzésére továbbra is intézményünk az e-learning képzéseket preferálja: alacsonyabb tandíj, nincs útiköltség és nincs szükség helyettesítésre.

#### **2015 évben az intézmény költségvetéséből megvalósult *felújítások, beruházások*:**

- Műanyag bejárati ajtók cseréje az intézmény 3 bejáratánál
- A második emeleti hátsó bejárat ablakcseréje
- Egészségügyi csoport: vérnyomás mérők, cukormérők, fonendoszkópok, kapaszkodók,
- Konyha, ebédlő: légkondicionáló készülékek felszerelése, étkezéshez szükséges eszközök pótlása,
- Mosoda: 1 db. Szárítógép vásárlása
- Demens csoport: új függönyök minden szobába és az ebédlőben, illetve minden ágyra új takarók vásárlása
- Minden emeleti társalgóban és a demens csoportban az ülőgarnitúrák és a székek textil bőrhuzattal lettek áthúzva
- Az intézményben 4 új heverő vásárlása, sajnos a jövőben is folyamatosan a heverők cseréje szükséges
- Szükség szerinti munkaeszközök pótlása minden részlegen

**2016. évben is** szeretnénk megtartani az ellátás színvonalát. Ennek érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. 2015 évben is volt egy kezdeményezésünk, de sajnos eredménytelen/ nyílászárók cseréje, betegágyak/. A pályázatban előnyben voltak részesítve elsősorban azok az intézmények akik határozott idejű működési engedéllyel rendelkeztek.

Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúly helyeződött a szolgáltatások minőségére. A szociális szolgáltatási szektor korszerűsítésének folyamatában rendkívül fontos szerepet játszik a megfelelő minőségi ellátások biztosítása.

Intézményünk tevékenysége mind magasabb szintű minőséget és megbízhatóságot követel. Annak érdekében, hogy szolgáltatásunkat igénybe vevők növekvő követelményeinek megfeleljünk, színvonalunkat nem csupán stabilizálni, hanem állandóan fejleszteni és javítani kívánjuk. Minden intézkedésünk középpontjában a szolgáltatásunkat igénybe vevők megelégedettsége áll. Ezért döntöttem úgy, hogy 2015 évben egy elégedettségi kérdőíves vizsgálatot végzek a lakók, hozzátartozók/demens csoport/ és dolgozók körében.

A kérdőíves felmérésem eredményei bizonyítékot szolgálnak arra, hogy intézményünk lakói igényeit magas szinten képes kielégíteni és a hozzátartozók is elégedettek az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségével/97%/.

Az intézményben ellátott lakó elégedettsége elválaszthatatlan az ellátók elégedettségétől, ezért a dolgozói elégedettséget is vizsgáltam. Fontosnak éreztem megtudni, hogy az intézményben dolgozók miképpen vélekednek munkájukról, munkatársi kapcsolataikról, önmagukról.

Rendkívül örömteljes a dolgozók 77%-os elégedettsége. Az elégedetlenség az alacsony bérek és az alacsony létszám miatt mutatkozik.

Az elégedettség megőrzése és óvása az intézmény menedzsment számára fontos kötelesség, hasonlóan az elégedetlenségi okok további feltárásához és elemzéséhez.

Hasznosítva az első felmérés tapasztalatait, tervezem a vizsgálat megismétlését.

Első alkalommal 2015 évben szerveztünk szavazást/lakók, dolgozók/” Az év dolgozója” címre. A lakók és dolgozók szavazatai alapján Vagyon Melinda -ápolónő- nyerte el „Az év dolgozója” címet, akit egy kis ajándékkal jutalmaztunk.

Az intézmény gazdálkodását évek óta a megszorítások, és a takarékoság jellemzi. Ennek ellenére, kihasználva a belső és külső lehetőségeket, biztosítani tudtuk a színvonalas ellátást, gondozást.

Az intézmény számára igen fontos a **külső kapcsolattartás**. Így rendszeres és folyamatos jó kapcsolatunk van:

- a fenntartó önkormányzatunkkal, ill. annak hivatalával,
- a Tolna megyében működő valamennyi szociális intézménnyel,
- a szociális- és egészségügyi képzést végző intézményekkel, melyek tanulói részére gyakorlóléhelyet is biztosítunk intézményünkben,
- valamennyi karitatív szervezettel,
- Dunaföldvár Város Oktatási intézményeivel,
- a médiával.

Igyekszünk részt venni más intézmények programjain, nyílt napjain, szakmai kerekasztalokon.

Össz-dolgozói szinten a szakmai fejlődéshez hozzájárul a dolgozók továbbképzéseken való részvétele. Az egyre bővülő feladatellátás is szükségessé teszi a naprakész szakmaiságot.

A más intézményekkel való együttműködés keretében szakmai gyakorlati lehetőséget biztosítunk a dunaújvárosi Pannon Oktatási Központ és a Marcali Tanít-Oktat Bt. diákjai számára, továbbá nyitottak vagyunk bármelyik szakképző intézmény felé, hogy a kötelező közösségi szolgálat teljesítéséhez diákjaiknak terepet biztosítsunk, jelenleg 8 oktatási intézménnyel van együttműködési szerződésünk.

### **Összegző gondolatok**

Az összehangolt munka teremti meg a lehetőséget, hogy megvalósíthassuk intézményi filozófiánkat, amely az emberi méltóság megőrzését, az emberhez méltó élet biztosítását az életkor legvégső határáig, a személyre szóló gondozás-ápolás megvalósítását tűzte ki célul. Intézményünk biztosítja azt a humánus, és ideális elhelyezési feltételt, amely garancia az egyénre szabott, minőségi szociális ellátás megvalósítására.

Intézményünk működésének lényeges eleme, hogy a szakma követelmény rendszereinek megfelelő, szerzett, tanult ismereteken nyugvó, tudatos tevékenység legyen. Hisszük, hogy csak magas fokú hozzáértéssel nyújthatunk színvonalas, minőségi szolgáltatást intézményünkben.

Szakmai-erkölcsi-etikai követelmény, hogy az intézményben lakók a szolgáltatás igénybevétele során ne kerüljenek kiszolgáltatott helyzetbe, hogy a munka alapja empátiás támogató magatartás legyen, és az otthon lakói számára tényleges otthont nyújtsunk.

Alapvető célunk a tevékenységi körünkbe tartozó feladatok teljes körű ellátása, melyet hatékony módszerek alkalmazásával a szolgáltatást igénybe vevők igényeit messzemenően szem előtt tartva biztosítsunk.

Működésünk során arra törekszünk, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden munkamozzanatát megfelelően összhangba hozzuk a szolgáltatásainkat igénybe vevők emberileg természetes, szakmailag indokolt elvárásaival; a hazai alkalmazott módszerekkel, eljárásokkal, törvényekkel, rendeletekkel, hatósági elvárásokkal, a szociális munka etikai kódexével.

Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a jelen beszámolási évet is a fokozott takarékoság és fegyelmezett gazdálkodás jellemezte. Az intézmény a működése során a hatékony gazdálkodásra, a szolgáltatások minőségének javítására, szinten tartására törekszik.

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a társ intézményekkel, különböző hivatalokkal, háziorvosokkal, szakrendelőkkel és más egészségügyi szolgáltatást ellátó intézményekkel, a település civil szervezeteivel és intézményeivel, és a fenntartó önkormányzattal.

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az intézményi beszámolót vitassa meg és fogadja el.

Dunaföldvár, 2016. január 11.



*Jenei Judit*  
Jenei Judit  
intézményvezető



## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. február 2. napi ülésére

**Tárgy: Dunaföldvár Város Önkormányzat kormányzati funkció kódok módosítása**

**Előadó:** Horváth Zsolt - polgármester

**Előterjesztést készítette:** Veszprémi Melinda - köznevelési, közművelődési ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet értelmében a kormányzati funkciók módosításra kerültek.

Dunaföldvár Város Önkormányzatára vonatkozóan a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban a kormányzati funkció kódok átvezetése megtörtént, de szükséges további kormányzati funkciók felvétele is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Dunaföldvár Város Önkormányzatot érintő kormányzati funkció kódok változásának elfogadására. Felkéri a polgármestert a kormányzati funkció kódok változásának átvezetésére.

Dunaföldvár, 2016. január 20.

Horváth Zsolt s.k.  
polgármester

## H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város Önkormányzat kormányzati funkció kódjait az alábbiak szerint módosítja:

Kormányzati funkció kód: 102021 – Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása helyett  
kormányzati funkció kód: 102023 – Időskorúak tartós bentlakásos ellátása  
kormányzati funkció kód: 102024 – Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

Kormányzati funkciókód 102030 – Idősek, demens betegek nappali ellátása helyett  
kormányzati funkció kód: 102031 – Idősek nappali ellátása  
kormányzati funkció kód: 102032 – Demens betegek nappali ellátása

Felvételre kerül az alábbi kormányzati funkció kód:  
kormányzati funkció kód: 104031 – Gyermek bölcsődei ellátása

**Határidő:** 2016. március 01.

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. február 2. napi ülésére

**Tárgy: Napsugár Idősek Otthona alapító okiratának módosítása**

**Előadó:** Horváth Zsolt - polgármester

**Előterjesztést készítette:** Veszprémi Melinda - köznevelési, közművelődési ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet értelmében a kormányzati funkciók módosításra kerültek.

A Napsugár Idősek Otthona intézményre vonatkozóan a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban a kormányzati funkciók kódok átvezetése megtörtént, de a költségvetési szerv okiratában is szükséges a módosítások végrehajtása 2016. március 1-jéig, tekintettel arra, hogy az alapító okirat érvénytelen kormányzati funkció kódot nem tartalmazhat.

A Napsugár Idősek Otthona intézmény alapító okiratának módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alapító okirat elfogadására.

Dunaföldvár, 2016. január 20

Horváth Zsolt s.k.  
polgármester

## H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Idősek Otthona intézmény alapító okiratának módosító okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a melléklet szerint elfogadja.

**Határidő:** 2016. március 01.

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester

Okirat száma:

## Módosító okirat

**A Napsugár Idősek Otthona Dunaföldvár Város Önkormányzata által 2015. március 11. napján kiadott, 1413/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom:**

**1. Az alapító okirat 4.4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	051030	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
2	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3	053020	Szennyeződésmegsejtési tevékenységek
4	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
5	101110	Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
6	101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása
7	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
8	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
9	102025	Időskorúak átmeneti ellátása
10	102026	Demens betegek átmeneti ellátása
11	102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
12	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Jelen módosító okiratot 2016. március 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Dunaföldvár, 2016. január 29.

P.H.

---

Horváth Zsolt  
polgármester

**NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA**  
**ALAPÍTÓ OKIRATA**  
**EGYSÉGES SZERKEZETBEN**

*a KT határozattal elfogadott 5. számú módosító  
okiratba foglalt módosításokkal*

*Hatályos: 2016. 03.01-jétől*

Okirat száma:

# Alapító okirat

## módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Napsugár Idősek Otthona alapító okiratát a következők szerint adom ki:

### 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
  - 1.1.1. megnevezése: Napsugár Idősek Otthona
- 1.2. A költségvetési szerv
  - 1.2.1. székhelye: 7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.

### 2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. április 01.
- 2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Dunaföldvár Alapszolgáltatási Központja	7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.

### 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
  - 3.1.1. megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
  - 3.1.2. székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.
- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
  - 3.2.1. megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata
  - 3.2.2. székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.

### 4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  
Az intézmény ellátja a *szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján:*  
Az időskorúak tartós bentlakása: napi 4 órát meghaladó, illetve egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg – gyógyintézeti kezelést nem igénylő,



a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek (ideértve azt a 18. életévet betöltött betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes a fentiek szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is, ha ellátása más típusú, ápolást- gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Tanyagondnoki szolgáltatás: a külterületen vagy egyéb belterületén élő személyek alapvető szükségleteinek kielégítését segítő szolgáltatások hozzájutásának elérésének segítése.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	873000	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása..

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az időskorúak tartós bentlakása: napi 4 órát meghaladó, illetve egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg – gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek (ideértve azt a 18. életévet betöltött betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes a fentiek szerinti gondozási szükséglettel rendelkező személy is, ha ellátása más típusú, ápolást- gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

Tanyagondnoki szolgáltatás: a külterületen vagy egyéb belterületén élő személyek alapvető szükségleteinek kielégítését segítő szolgáltatások hozzájutásának elérésének segítése.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	051030	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
2	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3	053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek
4	086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
5	101110	Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
6	101121	Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása
7	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
8	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
9	102025	Időskorúak átmeneti ellátása
10	102026	Demens betegek átmeneti ellátása
11	102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
12	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Napsugár Idősek Otthona: Dunaföldvár Város valamint Magyarország.

Tanyagondnoki Szolgáltatás: Dunaföldvár Város lakott külterületei.

## 5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A Képviselő-testület nevezi ki pályáztatási eljárásban, a kinevezés 5 évre szól, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény; 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet alapján.

A munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazott	közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet
2	munkaviszony	munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

## 6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2015. április 01. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg 2014. november 27. napján kelt alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Dunaföldvár, 2016. január 29.

P.H.

---

Horváth Zsolt  
polgármester

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 2016. január 29. napján kelt, 2016. március 1. napjától alkalmazandó ..... okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt:

P.H.

---

Magyar Államkincstár

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. február 2. napi ülésére

**Tárgy: A Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása**

**Előadó:** Horváth Zsolt - polgármester

**Előterjesztést készítette:** Veszprémi Melinda - köznevelési, közművelődési ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet értelmében a kormányzati funkciók módosításra kerültek.

A Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodására vonatkozóan a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban a kormányzati funkció kódok átvezetése megtörtént, de a Társulási megállapodásban is szükséges a módosítások végrehajtása 2016. március 1-jéig, tekintettel arra, hogy a társulási megállapodás érvénytelen kormányzati funkció kódot nem tartalmazhat.

A Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a társulási megállapodás elfogadására.

Dunaföldvár, 2016. január 20.

Horváth Zsolt s.k.  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosító okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a melléklet szerint elfogadja.

**Határidő:** 2016. március 01.

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester

**Dunaföldvár – Bölske – Madocsa Köznevelési Intzményfenntartó Társulás**  
**TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS**  
**10. sz. MÓDOSÍTÓ OKIRATA**

Dunaföldvár Város önkormányzatának Képviselő-testülete (...) Kt. határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (.....) Kt. önkormányzati határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (.....) önkormányzati határozatával a Dunaföldvár – Bölske – Madocsa Köznevelési Intzményfenntartó Társulás – Társulási Megállapodását az államháztartásról szóló törvény 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. § - ában kapott felhatalmazás alapján, valamint Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései alapján az alábbiak szerint módosítja:

**1. A Megállapodás I. 8. pontjának b) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:**

013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360	Más szervek részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104030	Gyermekek napközbeni ellátása
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása

**2. Ez a megállapodás 2016. március 1. napján lép hatályba.**

Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

**Dunaföldvár, 2016. január**

**Horváth Zsolt**  
polgármester

**Baranya István**  
polgármester

**Gelencsérné Tolnai Klára**  
polgármester

Dunaföldvár Város  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

Bölske Község  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

Madocsa Község  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

**Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás**  
**10. számú módosító okirattal egységes szerkezetbe foglalt**  
**Társulási Megállapodása**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (Mhöt.) – jelen megállapodás 3. pontjában megnevezett – települési önkormányzatok képviselő-testületei feladat-ellátási kötelezettségük alapján a Mhöt. 13. §. (1) bekezdés 6. pontban előírt kötelező helyi önkormányzati alapfeladatokról, az óvodai ellátásról a Mhöt. 13. § (1) bekezdés 8 pontban foglalt gyermekjóléti alapellátás keretében bölcsődei feladatok végzéséről, valamint a fenti feladatokhoz kapcsolódó étkeztetés biztosításáról, figyelemmel az „Integrált mikrotérségi oktatási központ és hálózat fejlesztése a Dunaföldvár, Bölske, Madocsa településeken a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009. – 0012” azonosítószámú projektben foglaltakra és 2012. december 17-én létrejött „MEGÁLLAPODÁS a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról” tárgyában Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, társulás útján gondoskodnak a jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint.

**I.**

**Általános rendelkezések**

1. A társulás neve: Dunaföldvár, Bölske, Madocsa  
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
2. A társulás székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.
3. A társulás tagjainak neve és székhelye:

Dunaföldvár Város Önkormányzata  
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.  
Képviselője: Horváth Zsolt polgármester  
Lakosságszám 2014. januári adatok alapján: 8735 fő

Bölske Községi Önkormányzat  
7025 Bölske, Kossuth Lajos u. 5.  
Képviselője: Baranya István  
Lakosságszám 2014. januári adatok alapján: 2789 fő

Madocsa Község Önkormányzata  
7026 Madocsa, Fő u. 24.  
Képviselője: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester  
Lakosságszám 2014. januári adatok alapján: 1960 fő

4. A társulás fenntartó és irányító szerve:

Fenntartó:

A 3. pontban megnevezett települési önkormányzatok képviselő-testületei.



Irányító szerve:

Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás – Társulási Tanácsa és annak elnöke.

5. A társulás működési/illetékességi területe:  
A 3. pontban megnevezett társult települési önkormányzatok közigazgatási területe.
6. A társulás jogállása: A társulás jogi személyiséggel rendelkezik.
7. Az alapítói jogokat a három tag közösen gyakorolja egyenlő mértékben.
8. A közösen fenntartott és alapított intézmény neve és székhelye:

Dunaföldvár – Bölske – Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde  
OM azonosító: 201948  
Székhelye: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9.

Gazdálkodással összefüggő jogosítványai:

**A költségvetési szerv gazdálkodási tevékenységeit** az intézményen belül működő gazdasági szervezet látja el. A gazdálkodással összefüggő jogosítványokból adódó feladatokat (kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés) a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve az ezeken alapuló intézményi szabályzatok szerint kell elvégezni. A társulás költségvetését és zárszámadását a társulási tanács önállóan, határozatban állapítja meg. A társulás költségvetése magában foglalja a társulás által létrehozott és fenntartott intézmény költségvetését is.

A társulás zárszámadási határozatát a társulási tanács elnöke a helyi önkormányzatok részére meghatározott határidőket figyelembe véve terjeszti elő a társulási tanács részére.

Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a köznevelés, mely magában foglalja az óvodai nevelést.

a) Szakmai alaptevékenysége:

Ellátja 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését és az óvodai étkeztetést.

Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 – Óvodai nevelés

b) Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360	Más szervek részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104030	Gyermekek napközbeni ellátása
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol e törvény 5. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározottak szerinti óvodai nevelés folyik.

Az óvodai nevelés keretében végzik a 4. § 13. pontja alapján a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek a) pontja különleges bánásmódot igénylő gyermekek és a b) pont szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő program alapján történő segítségét.

A szakértői bizottság vélemény alapján a köznevelési törvény 4. § 25. pontja szerint a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű gyermekek (mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral: súlyos

tanulási, figyelem- vagy magatartászavarral - ) integrált nevelését, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek tanulási zavar kialakulásának prevencióját.

A bölcsődei önként vállalt feladatként ellátja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek szakszerű napközbeni ellátása, gondozása, nevelése, testi és pszichés szükségletek kielégítése, fejlődésük és fejlesztésük elősegítése; a korai fejlesztés és gondozás módszereinek, eszközeinek alkalmazásával az eltérő nevelési igényű gyermekek szakszerű ellátása; időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport indítása.

### **c) Az intézmény további tevékenysége:**

*Biztosítja a nevelési-oktatási intézmények élelmezési tevékenységének ellátását az alábbiak szerint:*

#### **1. Konyhát tart fenn:**

- a) biztosítja az óvodai, az általános iskolai, a gimnáziumi és szakiskolai gyermekek/tanulók étkeztetését a vonatkozó jogszabályok alapján, a kötelezően ott étkező felnőttek, a munkahelyi vendéglátás területén a pedagógus étkezők étkeztetését a fenntartó megrendelése alapján,
- b) étkezést biztosít a nyári táborok számára a fenntartó megrendelése esetén,
- c) további szabad kapacitás esetén más intézmények részére étkezési szolgáltatást végezhet a teljes rezszi költség megtérítése esetén.

2. Biztosítja a közös igazgatású köznevelési intézmény tagintézményei épületeinek működtetését üzemeltetését és karbantartását (saját szakmunkásaival Dunaföldváron, a helyi önkormányzat szakembereivel Bölcskén, Madocsán), továbbá Dunaföldváron a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak átadott

köznevelési intézmények épületeinek működtetését, üzemeltetését és karbantartását.

d) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

9. Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény

10. A közös igazgatású köznevelési intézmény törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos jegyzői hatásköröket Dunaföldvár város jegyzője gyakorolja.

## II.

### A társulás célja

A társulást alkotó társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Mhötv. 13. § (1) bekezdés 6 pontban előírt óvodai kötelező ellátás alapfeladataikat, továbbá a 13. § (1) bekezdés 8. pontban kapott felhatalmazás alapján önként vállalt bölcsődei feladataikat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben az óvodai nevelési feladatot, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott bölcsődei feladatot közösen, mikrotérési keretek között a köznevelési intézményrendszer integrálása útján, többcélú intézményben magasabb színvonalon lássák el.

### A társulás tevékenységi köre, feladata, a feladatellátás módja

#### *A feladatellátás módja:*

Az Általános rendelkezések 3. pontban megnevezett települési önkormányzatok képviselő-testületei az óvodai ellátási feladataikat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 74. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a dunaföldvári Eszterlanc Óvoda Tagintézménye, a bölcskei Mesevár Óvoda Tagintézménye, a madocsai Kölyökkuckó Óvoda Tagintézménye végzi az óvodai nevelési feladatokat, a 74. § (4) és 76. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a dunaföldvári köznevelési intézmények működtetését, a bölcsődei ellátást a 15/1998. (IV. 30.) NM.r.-ben szabályozottak szerint társulásban való részvétellel, intézményi társulás keretében teljesítik.

#### *A közös feladat- és hatáskört gyakorló szerv neve és működése*

A társulás döntéshozó szervének neve: Társulási Tanács.

A Tanácsot a társult települési önkormányzatok által delegált tagok alkotják. Mindegyik Képviselő-testület egy tagot delegálhat a Tanácsba, melynek megbízatása visszavonásig tart.

A Tanács megalakultnak tekintendő, ha a társult képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, megválasztotta képviselőjét, és a Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását.

A Tanács a társulás döntéshozó szerve, döntését ülésén, határozattal hozza.

Szavazni személyesen vagy a Képviselő-testület által meghatalmazott helyettesítő delegált képviselő-testületi tag útján lehet.

A Tanács minden tagjának egy szavazata van.

A Tanács elnökét az önkormányzatok által delegált tagok választják meg.

A Tanács ülését az elnök, távollétében az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti.

Az ülést az azt megelőző 15 napon belül össze kell hívni:

- a) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal;
- b) a tanácsi tagok egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára;
- c) a megyei kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére,

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a munkaszervezeti feladatokat ellátó, Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal jegyzője írja alá. A jegyzőkönyvet tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a megyei kormányhivatalnak.

A Tanács akkor határozatképes, ha valamennyi képviselő jelen van.

A Tanács döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg, a Tanács tagjai egyenlő szavazattal rendelkeznek.

A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.

A Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges:

- a közös igazgatású intézmény intézményvezető (igazgató) kinevezéséhez, felmentéséhez, fegyelmi és kártérítési felelősségre vonásához
- a tanács elnökének, alelnökének megválasztásához
- egyéb személyi kérdésekben való döntéshez
- a költségvetés jóváhagyásához.

A Tanács - a képviselő-testületek előzetes döntései, felhatalmazásai alapján - dönt a következő önkormányzati feladat- és hatáskörökben:

- a közös igazgatású köznevelési intézmény intézményvezető (igazgató) kinevezéséről, felmentéséről, fegyelmi és kártérítési felelősségre vonásáról,
- az intézmény alapító okiratának módosításáról,
- az intézmény pedagógiai programjával, szervezeti és működési szabályzatával, az intézmény házirendjével kapcsolatosan egyetértési jogot gyakorol,
- az intézmény működését érintő egyéb kérdésekről,
- az intézmény költségvetésének megállapításáról, annak módosításáról, zárszámadásának elfogadásáról,
- meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi a minimális és maximális létszámtól való eltérést;
- meghatározza az óvodai beiratkozás időpontját
- az intézményben foglalkoztatottak létszámkeretének meghatározása
- az intézmény gazdálkodási jogkörének, átszervezésének, megszüntetésének, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról.

A Tanács döntése: határozat. A tanács határozatait szóban, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, kivéve, amikor a döntéshez minősített többség szükséges. A társulási tanács döntéseinek előkészítését és végrehajtásuk szervezését a (munkaszervezeti feladatokat) Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal látja el. A tanácskozás ülésein a társult önkormányzatok hivatalának jegyzői és kirendeltség-vezetőik tanácskozási joggal vesznek részt.

A társulás szolgáltatásai igénybevételének meghatározott feltételei:

- az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 88. § 1) (2) bekezdés és a 89. § (4) és (5) bekezdés rendelkezése és a helyi önkormányzatok rendeletei alapján vehetik igénybe az intézményt használók.

A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás:

- Dunaföldvár Város Önkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdés és a 76. § (1) bekezdés alapján működteti a köznevelési intézményeket, melyhez kapcsolódó döntésekhez nem kell a társult települések képviselő-testületeinek és a társulási tanács döntése, ezekről saját hatáskörben dönt.

### III.

A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei biztosítják a közösen fenntartott intézmény működéséhez szükséges anyagi, tárgyi, technikai, személyi feltételeket.

#### A társulás vagyoni viszonyai

A székhely intézmény feladatellátását szolgáló ingatlan és ingóvagyon Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonát képezi.

A tagintézmények használatában lévő ingatlan és ingóvagyon a társult települési önkormányzatok tulajdonát képezi.

A vagyon fekvése szerinti önkormányzatnak a vagyonra vonatkozóan érvényes biztosítással kell rendelkeznie.

Az intézmények működéséhez szükséges ingatlanok az intézményfenntartó társulás térítésmentes használatába kerülnek át.

Az intézmények használatában lévő ingó vagyontárgyak átadása-átvétele 2008. június 30-i fordulónappal készített mérleg és az azt alátámasztó analitikus nyilvántartás adatai alapján elkészített leltárral történik.

A térítésmentesen használatba adott ingatlanok értéknövekedésével kapcsolatban – melyek a költségvetésben szereplő források felhasználásával keletkeznek – előzetesen, külön megállapodásban rögzítik a tulajdonosi hozzájárulást, valamint a tulajdonjog rendezését.

A térítésmentes használatába átadott vagyon – külső forrásokból (pályázat) keletkezett vagyonnövekménye, vagyonszaporulata a társult települési önkormányzat tulajdonát képezi. A pályázathoz szükséges önrészt az ingatlan fekvése szerinti társult település biztosítja.

Az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat által végzett beruházások következtében előállt vagyonnövekmény a beruházó önkormányzat tulajdonát képezi.



Az intézmény a térítésmentes használatába adott ingatlanokat a Ptk. használat jogára vonatkozó előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azok a társulási megállapodásban meghatározott feladatot szolgálják.

A mikrotérségi szintű feladatellátás megszűnése esetén a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a nevelési-oktatási feladatokról önállóan gondoskodnak, úgy a tagintézmény használatában lévő, könyvviteli nyilvántartásban szereplő eszközök a társult települési önkormányzatok tulajdonába visszakерülnek.

A társulás, az intézmény a tagintézmények feladatellátásával kapcsolatos jelentősebb módosításokat a társult települési önkormányzatok egyetértésével hajtja végre.

A tagintézmény feladatellátásához térítésmentes használatba átadott ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges rekonstrukciós, felújítási feladatokat a társult képviselő-testületek a költségvetési koncepció készítésének időszakában áttekintik és egyeztetik.

A rekonstrukciós, felújítási feladatok elvégzéséhez a külső erőforrások bevonására a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei kölcsönösen törekednek.

A DDOP-3.1.2./2 F-2008-002 azonosítási számon regisztrált és a K-2008-DDOP-3.1.2./2F-0001200 iktatószámú levél szerint támogatásban részesített pályázatból a pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A pályázatban megvalósuló beruházás eredményeképpen létrejövő ingó és ingatlan vagyontulajdonosa Dunaföldvár Város Önkormányzata. A pályázatban érintett köznevelési intézmény(ek) működéséhez szükséges, - a pályázati beruházásban keletkezett ingóságok és ingatlanok - a köznevelési intézményt fenntartó intézményfenntartó társulás térítésmentes használatába kerülnek át a projektzárást követően.

A projekt fenntartási kötelezettségének lejártá után a (megvalósítástól számított 5 év) beruházásból származó vagyonszaporulat visszaszáll az intézményfenntartó társulást fenntartó települések önkormányzatainak tulajdonába. A tulajdonátadás lebonyolítása a Vezető feladata, azzal, hogy az átadáskori nettó és bruttó értéken, könyvjóváírással átadja a vagyont a Tagok tulajdonába.

A térítésmentes használat ideje alatt szükségessé váló fenntartási, felújítási kötelezettség azt az önkormányzatot terheli, amelynek a területén a projektből létrejött ingó és ingatlan vagyontulajdon van.

### **Költségek viselése és megosztása**

Az intézmény ill. a tagintézmények közös fenntartásával és működésével kapcsolatos pénzügyi fedezetet a központi költségvetésben a helyi önkormányzatok számára biztosított hozzájárulások, támogatások képezik.

Az intézmény, a tagintézmények közös fenntartásával, működésével kapcsolatos működési költségek fedezetét elsődlegesen:

- az éves költségvetési törvényben meghatározott, az alapító okiratban rögzített feladatokra járó jogcímelek szerinti költségvetési hozzájárulás,

- a bölcsődei és óvodai feladat-ellátási finanszírozással összefüggő kiegészítő támogatások, hozzájárulások,
- központosított előirányzatok,
- kötött felhasználású támogatások,
- pályázati támogatások

biztosítják.

A tagintézmények és Dunaföldvár a feladatfinanszírozáson felüli, a saját bevételből meg nem térülő és külső forrásokból nem fedezett személyi, és működési kiadását, többletköltségét a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei pénzügyi hozzájárulás címén az adott évre elfogadott saját települési költségvetésük terhére biztosítják, amennyiben a feladatfinanszírozási és a tagintézmény saját bevételéből a költségvetési egyeztetések során saját testületük által intézményegységükre, tagintézményeikre jóváhagyott éves költségvetés kiadási oldala nem fedezhető.

A tagintézmények működéséhez, fenntartásához a pénzügyi hozzájárulást a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az éves költségvetési rendeleteikben elkülönített előirányzatként biztosítják. Az óvodai és bölcsődei feladat ellátásához, a tagintézmények működtetéséhez szükséges többletköltséget átadott pénzeszközként átadják a Társulásnak. Az óvodai feladatok finanszírozás pénzeszközeit kötött felhasználású pénzeszközöket Dunaföldvár Város Önkormányzata igényli a központi költségvetésből.

Az igazgató, a gazdasági igazgató helyettes és a Társulási Tanács határozatával engedélyezett létszám gazdasági-pénzügyi ügyintézők, az 1 fő általános adminisztrátor személyi juttatásait a társult települések az alábbiak szerint viselik:

Az adott évre vonatkozó költségvetési határozat elfogadásánál figyelembe vett megelőző évi oktatási statisztikai jelentés (október 1-jei állapot) szerinti létszámnak az egyes településekre eső arányában. Ezt az arányt az adott évi költségvetés elfogadása előtt a tanács évente meghatározza.

- A feladatellátás finanszírozási többletről vagy kiesésről, a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell elszámolni. Amennyiben a feladatellátás finanszírozási többlet miatt az egyes településeknél túlf finanszírozás keletkezett, úgy az adott település dönt a túlf finanszírozott összegnek a pénzmaradvány részeként történő elszámolásról.
- Amennyiben feladatellátás finanszírozási kiesés történt és ennek okán a település kevesebb finanszírozási összeget adott át, mint a tagintézmény adott évi összes teljesített kiadása, úgy a hiányzó finanszírozási összeget a zárszámadásnak a társulási tanács általi elfogadásától számított 30 napon belül átutalja a Társulás elszámolási számlájára.

### **Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési eljárás, egyetértési jog gyakorlása:**

A feladatellátással kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás mértékét a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Tanács útján a költségvetési tervezés időszakában egyeztetik. A költségvetés év közbeni módosítására vonatkozó javaslatot a módosítás szükségességét igénylő település kezdeményezi a társulási tanácsnál. A társulás éves költségvetését, féléves és éves beszámolóját, zárszámadását a Társulási Tanács határozattal fogadja el.

A pénzügyi hozzájárulás összegét a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei költségvetési évenként állapítják meg, vizsgálják felül, és indokolt esetben módosítják.

A közös fenntartású intézmény, az intézményegységek és a tagintézmények költségvetési tervezetét a zárszámadását a Tanács előzetesen egyezteti.

A pénzügyi hozzájárulást a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei havonként, a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjáig teljesítik a Társulás számlájára.

A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni.

A pénzügyi hozzájárulások megállapodás szerinti határidőre történő nem teljesítése esetén a Társulási Tanács Elnöke felszólítja a nem teljesítő települési önkormányzatot 8 napon belüli teljesítésre. A felszólítás sikertelensége esetén a Társulási Tanács Elnöke a felszólítási határidő lejáratí napján jogosult a beszédési megbízás benyújtására a nem teljesítő önkormányzattal szemben.

Abban az esetben, ha a beszédési megbízás alkalmazása sem vezet eredményre (fedezet hiánya vagy elvonása esetén), a Társulási Tanács Elnökének előterjesztésére a Társulási Tanács minősített többséggel dönt a nem teljesítő tag kizárásáról.

A Társulási Tanács elnöke a költségvetési támogatás, a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról minden **költségvetési év** végével az adott évről készített költségvetési beszámoló keretében elszámol.

Az év végi beszámolót a tárgyévét követő évben legkésőbb a zárszámadás határnapjáig a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó, Dunaföldvár Város Jegyzője elkészíti és a tanács elnöke benyújtja a Társulási Tanács elé.

#### **A társulás feladatellátása, pénzügyi ellenőrzése**

A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a feladatellátás, a feladatellátás költségterve, a pénzügyi hozzájárulás befizetése, az előirányzat felhasználás, az elszámolás belső ellenőrzésére a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által a kistérségre kiterjedő jogkörrel rendelkező Belső Ellenőrzési Csoportot bízzák meg.

A belső ellenőrzést végző szervezet tevékenységét a gesztor önkormányzat pénzügyi vezetőjének közvetlen alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a Társulási Tanács elnökének küldi meg.

A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, a gazdálkodás és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a társulás elnöke és a gesztor önkormányzat pénzügyi vezetője részére.

#### **IV.**

#### ***Tájékoztató, beszámoló***

A Társulási Tanácsnak és a társult települési önkormányzatok képviselő-testületeinek a közös igazgatási intézmény igazgatója évente egy alkalommal beszámolási kötelezettséggel tartozik.

A társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek évente legalább egy alkalommal beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Társulási Tanács ülésén végzett munkájukról, a hozott döntésekről, a Társulás működéséről.

## V.

### *Társulás tagsági viszonyai* **Belépés, csatlakozás, kiválás, kizárás szabályai**

A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;

A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete társulási nyilatkozatot tartalmazó határozatát a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testületeinek meg kell küldeni.

A határozatban ki kell mondani a társult települési önkormányzat képviselő-testületének, hogy

- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,
- vállalja az évenként megállapított és felülvizsgált, költségek/pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését,

A csatlakozásról szóló minősített többséggel hozott döntést legalább az új nevelési év első napját megelőző, hat hónappal korábban meg kell hozni a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, és a társulási tanácsot erről értesíteni kell. A csatlakozás időpontja csak új nevelési év első napjára eshet.

### **Kiválás a társulásból**

A társulás tagja a társulásból a nevelési év utolsó napjával – **augusztus 31.** – (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (3) és (7) bekezdése figyelembevételével) válhat ki.

A kiválni szándékozó település a kiválásról szóló minősített többséggel hozott képviselő-testületi döntést az adott nevelési év utolsó napját megelőzően, legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. A kiválás hatálya csak adott év **augusztus 31-re** szólhat.

### **Kizárás**

A Társulás Tanács minősített többséggel hozott határozatával a fontos okból kizárhatja azt a települési önkormányzat képviselő-testületét, amely a társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra sem tesz eleget a megadott határidőre. A kizárásról szóló társulási tanácsi döntést a kizárás időpontját megelőzően legalább 6 hónappal előbb köteles a társulás meghozni és a kizárt taggal közölni. A kizárás az adott nevelési év utolsó - augusztus 31. – napjára szólhat.

Fontos oknak minősül:

- a képviselő-testületet a pénzügyi hozzájárulást nem vagy nem határidőben – legalább kétszer nem fizeti be, utalja át, a beszédési megbízást nem teljesíti,
- a társulás működéséhez a szükséges előzetes egyeztetési, valamint döntési kötelezettségének nem tesz eleget.

### **Megszűnés**

A társulás megszűnik:

- ha az „Integrált mikrotérsvégi oktatási központ és hálózat fejlesztése a Dunaföldvár, Bölcse, Madocsa településeken a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009. – 0012” azonosítószámú projektben foglaltakban előírt fenntartási kötelezettség már nem áll fenn,
- ha a társulás tagjai a Mhöt. 88. § (2) alapján többséggel azt elhatározzák,
- a törvény erejénél fogva,
- a bíróság jogerős döntése alapján.

A társulás tagjai a kiváláskor, a kizáráskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni a III. pontban szabályozottak figyelembevételével. Az elszámolásnak a megszűnés időpontjától számított három hónapon belül meg kell történni.

### **A megállapodás módosítása**

A megállapodás módosítását a társulás bármely tagja kezdeményezheti a módosítás tervezett időpontját megelőzően legalább három hónappal a Társulási Tanácsnál.

A megállapodás módosításához a társulásban résztvevő képviselő-testületek minősített többséggel hozott döntései szükségesek, melyeket be kell szereznie a munkaszervezeti feladatokat ellátó Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal jegyzőjének.

A felügyeleti eljárásban kezdeményezett módosítási javaslatot a társulásban résztvevő képviselő-testületek soron következő testületi üléseire be kell nyújtania a munkaszervezeti feladatokat ellátó Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal jegyzőjének.

## **VI.**

### ***Vegyes rendelkezések***

A társulási megállapodás a feladatellátás átadásával, 2008. július 1-jén lép hatályba és határozatlan időre szól.

A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Mhöt. törvény, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, illetve a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.

A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére a Szekszárdi Törvényszék illetékességét kötik ki.

Dunaföldvár, 2008. május 30.



Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 89/2008. (V. 27.) KT. sz.  
határozatával fogadta el

Nagy Gáborné sk.

Bölcske Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 71/2008. (V. 29.) számú  
Önkormányzati határozatával fogadta el

Kiss József sk.

Madocsa Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 30/2008. (V. 28.) számú  
Önkormányzati határozatával fogadta el

Gelencsérné Tolnai Klára sk.

### Záradék

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 196/2008. (XI. 11.) KT. sz. határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 136/2008. (XI. 11.) KT. sz. határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 73/2008. (XI. 11.) KT. sz. határozatával módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2008. november 11-től kezdődően hatályos.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 88/2009. (V. 12.) KT. sz. határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 61/2009. (V. 13.) sz. önkormányzati határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2009. (V. 13.) sz. önkormányzati határozatával módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2009. július 01-től kezdődően hatályos.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 125/2010. (V. 25.) KT. sz. határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 73/2010. (V. 27.) sz. önkormányzati határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 55/2010. (V. 26.) önkormányzati határozatával módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2010. július 1-től kezdődően hatályos.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 172/2012. (VII. 10.) KT. sz. határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 109/2012. (VIII. 2.) sz. önkormányzati határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 47/2012. (VII. 04.) önkormányzati határozatával módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2012. augusztus 1-től kezdődően hatályos.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 339/2012. (XII. 18.) KT. sz. határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 215/2012. (XII. 19.) sz. önkormányzati határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 97/2012. (XII. 19.) önkormányzati határozatával módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2013. január 1-től kezdődően hatályos.

Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás – Társulási Tanácsa 7/2013. (III. 18.) TT határozatával, Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2013. (III. 05.) KT. sz. határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 30/2013. (III. 25.) sz. önkormányzati határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2013. (IV. 3.) önkormányzati határozatával módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2013. július 1-től kezdődően hatályos.

Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás – Társulási Tanácsa 20/2013. (XI. 28.) TT határozatával, Dunaföldvár Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete 287/2013. (XI. 26.) KT sz. határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 166/2013. (XI. 25.) sz. önkormányzati határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 96/2013. (XI. 27.) önkormányzati határozatával módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2014. január 1-től kezdődően hatályos.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 148/2014. (VII. 08.) KT sz. határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 105/2014. (VI. 23.) sz. önkormányzati határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 65/2014. (VI. 23.) önkormányzati határozatával a Dunaföldvár – Bölske – Madocsa Közoktatási Intézményfenntartó Társulási Megállapodása módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2014. július 15-től kezdődően hatályos.

Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás – Társulási Tanácsa 22/2014. (XII. 11.) TT határozatával, Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 268/2014. (XII.16.) KT sz. határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 228/2014. (XII.17.) sz. önkormányzati határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 117/2014. (XII.17.) önkormányzati határozatával módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2015. január 16. naptól kezdődően hatályos.

Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás – Társulási Tanácsa (.....) TT határozatával, Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (...) Kt. határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (.....) Kt. önkormányzati határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (.....) Kt. önkormányzati határozatával módosítva és egységes szerkezetbe foglalva 2016. március 01. naptól kezdődően hatályos.

Dunaföldvár, 2016. január

Horváth Zsolt  
polgármester

Baranya István  
polgármester

Gelencsérné Tolnai Klára  
polgármester

Dunaföldvár Város  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

Bölske Község  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

Madocsa Község  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. február 2. napi ülésére

**Tárgy: A Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosítása**

**Előadó:** Horváth Zsolt - polgármester

**Előterjesztést készítette:** Veszprémi Melinda - köznevelési, közművelődési ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet értelmében a kormányzati funkciók módosításra kerültek.

A Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodására vonatkozóan a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban a kormányzati funkció kódok átvezetése megtörtént, de a Társulási megállapodásban is szükséges a módosítások végrehajtása 2016. március 1-jéig, tekintettel arra, hogy a társulási megállapodás érvénytelen kormányzati funkció kódot nem tartalmazhat.

A Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a társulási megállapodás elfogadására.

Dunaföldvár, 2016. január 20.

Horváth Zsolt s.k.  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás társulási megállapodás módosító okiratát és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a melléklet szerint elfogadja.

**Határidő:** 2016. március 01.

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester

***DUNAFÖLDVÁR ÉS KÖRNYÉKE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI  
SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI TÁRSULÁS***

***Társulási Megállapodásának  
8. sz. módosító okirata***

**Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás**  
**Társulási Megállapodás**  
**8. számú módosító okirata**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016.(II.02.) KT. sz. határozatával,  
Bölcske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( .) sz. önkormányzati határozatával,  
Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( .) önkormányzati határozatával a  
Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás – Társulási Megállapodását államháztartásról szóló  
törvény 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  
CLXXXIX. Törvény 87. § - ában kapott felhatalmazás alapján, valamint Áht. végrehajtásáról szóló  
368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései bekezdés alapján az alábbiak szerint módosítja:

**1.) A Társulási Megállapodás III. Fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**1. A társulás feladata:**

A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása
102031	Idősek nappali ellátása
102032	Demens betegek nappali ellátása
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzést követően, 2016. március 01. napjától kell alkalmazni.

Dunaföldvár, 2016.....

**Horváth Zsolt**  
polgármester

**Dunaföldvár Város**  
Önkormányzata

**Baranya István**  
polgármester

**Bölcske Község**  
Önkormányzata

**Gelencsérné Tolnai Klára**  
polgármester

**Madocsa Község**  
Önkormányzata



## **8. sz. módosító okirattal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 87. §-ában kapott felhatalmazás alapján a jelen megállapodás I.3. pontjában megnevezett települési önkormányzatok képviselő-testületei (Felek) feladat-ellátási kötelezettségük alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 57.§ (1) bekezdésében foglalt szociális alapszolgáltatások, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a nappali ellátás és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 39. §-ában meghatározott **gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról jogi személyiségű társulás útján gondoskodnak jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint.**

A Felek rögzítik, hogy

a) Dunaföldvár, Bölske, és Madocsa települések 2005. január 28-án Társulási Megállapodást kötöttek Gyermekjóléti Intézmény közös fenntartására.

Az Mötv. 146. § (1) bekezdése a társulás alapításakor hatályos jogszabályokat megszüntette és kimondja, hogy társulás csak jogi személyiségű társulásként működhet tovább 2013. július 01-jétől kezdődően.

b) Dunaföldvár, Bölske, és Madocsa települések a jövőben is együttesen kívánnak a gyermekjóléti szolgáltatásról gondoskodni, ezért a gyermekjóléti szolgáltatást 2013. július 01-jétől jogi személyiségű társulásként működtetik tovább.

c) Dunaföldvár, Bölske, és Madocsa települések a társulás alaptevékenységét az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás alapszolgáltatási feladatokkal bővítik 2015. június 01-jétől.

### **I.**

#### **Általános rendelkezések**

1. **A társulás neve:** Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás
2. **A társulás székhelye:** 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
3. **A társulás tagjainak neve, székhelye és lakosságszáma:**
  - 3.1. Dunaföldvár Város Önkormányzata  
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.  
Képviselője: Horváth Zsolt polgármester  
Lakosságszám: 8735 fő
  - 3.2. Bölske Község Önkormányzata  
7025 Bölske, Kossuth Lajos u. 5.  
Képviselője: Baranya István polgármester  
Lakosságszám: 2789 fő
  - 3.3. Madocsa Község Önkormányzata  
7026 Madocsa, Fő u. 24.  
Képviselője: Gelencsérné Tolnai Klára polgármester  
Lakosságszám: 1960 fő
4. **A társulás működési/illetékességi területe:** társult települések közigazgatási területe

5. **A társulási megállapodás időbeli hatálya:** a társulás határozatlan időre jön létre
6. **A társulás jogállása:** A társulás jogi személyiséggel rendelkezik. A társulás feladatát intézménye útján látja el. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntés előkészítési, végrehajtás szervezési feladatait a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. ) látja el.
7. **A társulás létrehozásának kezdete:** 2013. július 1.
8. **A közösen alapított és fenntartott intézmény hivatalos neve:**  
Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

Székhelye: 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 14.

Az alapítói jogokat a fenntartó Társulás gyakorolja.

Az intézmény felett az irányítási jogot a Társulási Tanács gyakorolja.

**A közösen alapított és fenntartott intézmény gazdálkodási jogállása:** költségvetési szerv. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntés előkészítési, végrehajtás szervezési feladatait a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2.) látja el.

**Az alapítás költségeinek forrását az alapítók egyetemlegesen a saját Képviselő Testületeik** döntései alapján biztosítják.

A feladatalapú állami támogatást a társulás saját maga igényli és utalja át az intézmény költségvetési elszámolási számlájára, melynek jogszerű felhasználásáról a Tanács elnöke gondoskodik. Az elszámolást a társult önkormányzatok végzik.

A működési kiadásokat a feladatalapú állami támogatás és az ösztönző támogatás, valamint a Társulás saját bevétele által nem fedezett részét az egyes települések tekintetében a társult önkormányzatok saját bevételeik terhére pénzügyi hozzájárulásként kötelesek biztosítani. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi hozzájárulást az éves költségvetési rendeletükben előirányzatként biztosítják és 1/12 részét minden hó 5-ig átadjuk a társulásnak a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezethél vezetett számlájára. Amennyiben az átadás nem történik meg, úgy kifizetés nem teljesíthető és a mulasztó önkormányzatot terheli a felmerülő kamat és bírság.

**Az intézmény megszűnik:**

- ha a társulás tagjai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 11. § 1)-3) pontja szerinti átalakulást elhatározzák,
- a törvény erejénél fogva,
- a törvényben szabályozott megszűnési feltétel teljesülése esetén,
- bíróság jogerős döntése alapján.

A társulás tagjai a kiváláskor, a kizáráskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. Az elszámolásnak a megszűnés időpontjától számított három hónapon belül meg kell történni.

## II.

### A társulás célja

A társulást alkotó társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában előírt gyermekjóléti szolgáltatásokat közösen, a 8/a. pontjában előírt szociális szolgáltatások közül a családsegítést Dunaföldvár, Bölske, Madocsa településekre vonatkozóan közösen, az alapszolgáltatási feladatokat Dunaföldvár településre vonatkozóan forrásaik célszerű és hatékony felhasználásával mind magasabb szinten és azonos szakmai színvonalon lássák el.

## III.

### A társulás tevékenységi köre, feladata, a feladatellátás módja, a társulás képviselője

#### 1. A társulás feladata:

A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
102031	Idősek nappali ellátása
102032	Demens betegek nappali ellátása
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

#### 2. A feladatellátás módja:

Az I.3. pontban megnevezett települési önkormányzatok képviselő-testületei a Gyermekjóléti Szolgáltatást a Gyvt. 96. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a családsegítést a Szoc. tv. 91. § (1) bekezdés alapján társulásban való részvétellel teljesítik. Az étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás feladatokat Bölske és Madocsa települések önkormányzatai a Szoc. tv. 91. §. (1) bekezdése alapján saját intézményükkel, Dunaföldvár Város Önkormányzata a társulás útján teljesítik.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Dunaföldvár Város Önkormányzata alkot rendeletet.

A rendelet-tervezetet Dunaföldvár jegyzője készíti elő. A rendelet megalkotása előtt a rendelet-tervezetről a Társulási Tanáccsal társulási ülésen kell egyeztetni és be kell szerezni a részt vevő települések Képviselő-testületeinek írásbeli hozzájárulását.

### **3. A társulás szervezete, működése:**

#### **3.1. A társulás szervei:**

- a) A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik e megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek.
- b) A társulási tanácsba mindegyik Képviselő-testület 1 tagot delegálhat, amelynek megbízatása visszavonásig tart.
- c) A tanács a társulás döntéshozó szerve, döntését ülésen, határozattal hozza. Szavazni személyesen lehet. A tanács minden tagjának egy szavazata van.
- d) A társulási tanács megalakul, ha a társult képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, és a társulási tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását.

#### **3.2. A Tanács működésének szabályai:**

- a) A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviselőjére az alelnök jogosult.
- b) A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá.
- c) A Tanács ülését az azt megelőző 15 napon belül össze kell hívni:
  - ca) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal;
  - cb) a társulási tagok egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára;
  - cc) a megyei kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére.
- d) A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal jegyzője írja alá. A jegyzőkönyvet tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a megyei kormányhivatalnak.
- e) A Tanács akkor határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. A társulási tanács érvényes döntéséhez – f) pontban foglaltak kivételével - annyi tag szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak felét.
- f) A Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges:
  - fa) a tanács alelnökének megválasztásához,
  - fb) a költségvetés jóváhagyásához, a zárszámadás elfogadásához,
  - fc) a társuláshoz történő csatlakozás kérdésében.
- g) A társulásban résztvevő képviselő-testületek minősített többséggel hozott döntései szükségesek:
  - ga) a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához, vagy
  - gb) a társulás megszüntetéséhez.
- h) A Tanács döntése határozat. A tanács határozatait szóban, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, kivéve, amikor a döntéshez minősített többség szükséges (f) pont). A társulási tanács döntéseinek előkészítését és végrehajtásuk szervezését a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal látja el. A társulási tanács ülésein a társult önkormányzatok hivatalának jegyzői és kirendeltség-vezetői tanácskozási joggal vesznek részt.

i) Az önkormányzati képviselő-testületek külön megerősítő döntését igénylő esetben bármely társulati tag képviselő-testületének eltérő véleménye esetén a tanács a döntést újratárgyalhatja. Az újratárgyalást a mérlegelhető okok, és indokok megjelölésével az aggályokat megfogalmazó testület polgármesterének kell a társulás elnökénél bejelenteni. Az újratárgyalás során a konszenzust lehetőleg létre kell hozni. Megegyezés hiányában, ha a döntésnek pénzügyi kihatása van, és a határozati javaslatot alapos ok nélkül meg nem szavazó önkormányzat hibájából a társulásnak kára származik, úgy az igazolt kárt az azt okozó köteles a társulásnak megtéríteni.

j) A társulás tagjainak kötelezettsége:

ja) a társulási megállapodásban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása,

jb) a társulás határozatainak végrehajtása,

jc) befizetési kötelezettségének határidőre történő teljesítése,

jd) a társulás feladatkörébe tartozó, és a településen keletkező ügyekhez szükséges adatok, információk szolgáltatása, továbbítása a társulás munkaszervezetéhez,

je) a társulási vagyon megőrzése, illetve annak gyarapítására való törekvés.

k) Az alapítói és fenntartói jogokat a három tag közösen gyakorolja egyenlő mértékben.

l) A Társulás nevében tett kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal pénzügyi (gazdasági) vezetője jogosult, akadályoztatása esetén a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal pénzügyi (gazdasági) vezetője által írásban kijelölt, a költségvetési szerv állományába tartozó személy jogosult.

#### IV.

##### **A társulás vagyoni, költségviselési-megosztási viszonyai**

1. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei biztosítják a társulás működéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket.

2. A feladatellátást szolgáló az egyes önkormányzatok közigazgatási területén található ingó és ingatlan vagyon a társulásban részt vevő önkormányzatok külön-külön tulajdonát képezik.

3. A feladatellátást biztosító ingatlanok vagyon növekménye, vagyonszaporulata a területileg illetékes önkormányzat tulajdonát képezi.

4. Az ingóságok és ingatlanok beruházási és felújítási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére gondoskodik.

5. A társulás megszűnése esetén minden önkormányzatot megillet az általa a feladatellátásba bevont vagyon, és annak növekménye.

6. A társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

7. A társulás és az intézmény költségvetését a Tanács önállóan, határozatban állapítja meg, amelynek végrehajtásáról a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal gondoskodik

8. A feladatalapú állami támogatást, valamennyi települési önkormányzat saját maga igényli és utalja át a társulás költségvetési elszámolási számlájára, melynek jogszerű felhasználásáról a Tanács elnöke gondoskodik. Az elszámolást a társult önkormányzatok végzik.



9. A működési kiadásokat a feladatalapú állami támogatás és az ösztönző támogatás, valamint a Társulás saját bevétele által nem fedezett részét az egyes települések tekintetében a társult önkormányzatok saját bevételeik terhére pénzügyi hozzájárulásként kötelesek biztosítani. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi hozzájárulást az éves költségvetési rendeletükben előirányzatként biztosítják és 1/12 részét minden hó 5-ig átadjuk a társulásnak a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezethoz vezető számlájára. Amennyiben az átadás nem történik meg, úgy kifizetés nem teljesíthető és a mulasztó önkormányzatot terheli a felmerülő kamat és bírság.

10. A pénzügyi hozzájárulások megállapodás szerinti határidőre történő nem teljesítése esetén a társulás elnöke írásban felszólítja a nem teljesítő települési önkormányzatot 8 napon belüli teljesítésre. A felszólítás sikertelensége esetén a társulás elnöke a felszólítási határidő lejáratánál jogosult beszédési megbízás benyújtására a nem teljesítő önkormányzattal szemben. Abban az esetben, ha a beszédési megbízás alkalmazása sem vezet eredményre (fedezet hiánya vagy elvonás esetén), a társulás elnöke előterjesztésére a Társulás minősített többséggel dönt a nem teljesítő tag kizárásáról.

11. A társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal jegyzője a költségvetési támogatás, a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról minden költségvetési év végével az adott évről készített költségvetési beszámoló keretében elszámol.

A társulás zárszámadás tervezetét a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzője készíti el és a Társulási Tanács elnöke terjeszti a Társulási Tanács elé. A Társulási Tanács a zárszámadásról határozatot hoz.

12. A társulás működése során felmerülő közvetlen költségeket (munkabér, járulékok, egyéb költségek) Dunaföldvár, Bölske és Madocsa községek önkormányzatai viselik; a közvetett költségeket a tagok a gyermeklétszám arányában állapítják meg. Ennek megállapítása a társulás költségvetésében történik. A Szoc. tv. szerinti feladatok ellátásának valamennyi költségét Dunaföldvár városa fizeti.

13. A társulás éves költségvetését, féléves és éves beszámolóját a Társulási Tanács határozattal fogadja el.

14. A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni.

## V.

### **A társulás feladatellátása, pénzügyi ellenőrzése**

1. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a feladatellátás, a feladatellátás költségterve, a pénzügyi hozzájárulás befizetése, az előirányzat felhasználás, az elszámolás belső ellenőrzésére a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által a kistérségre kiterjedő jogkörrel rendelkező Belső Ellenőrzési Csoportot bízzák meg.

2. A belső ellenőrzést végző szervezet tevékenységét Dunaföldvár Önkormányzat pénzügyi vezetőjének közvetlen alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a Társulási Tanács elnökének küldi meg.

3. A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, a gazdálkodás és a közfeladatok

ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a társulás elnöke és a Dunaföldvár Önkormányzat pénzügyi vezetője részére.

## VI.

### Tájékoztatás, beszámolás

A társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek évente legalább egy alkalommal beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Társulási Tanács ülésén végzett munkájukról, a hozott döntésekről, a Társulás működéséről.

## VII.

### Belépés, csatlakozás, kiválás, kizárás, módosítás, megszűnés szabályai

1. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.

2. A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete társulási nyilatkozatot tartalmazó határozatát a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testületeinek meg kell küldeni.

A határozatban ki kell mondani a társult települési önkormányzat képviselő-testületének, hogy

- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,
- vállalja az évenként megállapított és felülvizsgált, költségek/pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését.

3. A társuláshoz való csatlakozásról legalább hat hónappal korábban kell a csatlakozni kívánó település képviselő-testületének minősített többséggel dönteni és erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A csatlakozás időpontja csak a következő év január 1-je lehet.

4. A társulás tagja a társulásból a naptári év utolsó napjával – december 31. – válhat ki.

5. A kiválni szándékozó kiválásról szóló minősített többséggel hozott határozati döntést legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a Társulási Tanáccsal közölni. A kiválás hatálya csak adott év december 31-re szólhat.

6. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azon települési önkormányzat képviselő-testületét, amely a társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra sem tesz eleget a megadott határidőre. A kizárásról szóló társulási tanácsi döntést a kizárás időpontját megelőzően legalább 3 hónappal előbb köteles a társulás meghozni és a kizárt taggal közölni.

Fontos oknak minősül:

- a képviselő-testület a pénzügyi hozzájárulást nem vagy nem határidőben – legalább kétszer nem fizeti be, utalja át, inkasszót nem teljesíti, vagy
- a társulás működéséhez a szükséges előzetes egyeztetési, valamint döntési kötelezettségének nem tesz eleget.

7. A társulás megszűnik:

7.1. ha a társulás tagjai a Möt. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák,

7.2. a törvény erejénél fogva,

7.3. a törvényben szabályozott megszűnési feltétel teljesülése esetén,

7.4. bíróság jogerős döntése alapján.

8. A társulás tagjai a kiváláskor, a kizáráskor és a társulás megszűnéskor kötelesek egymással elszámolni. Az elszámolásnak a megszűnés időpontjától számított három hónapon belül meg kell történni.

9. A megállapodás módosítása:

A megállapodás módosítását a társulás bármely tagja kezdeményezheti a módosítás tervezett időpontját megelőzően legalább három hónappal a Társulási Tanácsnál. A megállapodás módosításához a társulásban résztvevő képviselő-testületek minősített többséggel hozott döntései szükségesek, melyeket be kell szereznie a munkaszervezeti feladatokat ellátó Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal jegyzőjének.

A felügyeleti eljárásban kezdeményezett módosítási javaslatot a társulásban résztvevő képviselő-testületek soron következő testületi üléseire be kell nyújtania a munkaszervezeti feladatokat ellátó Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal jegyzőjének.

## VIII.

### Vegyes rendelkezések

1. A társulási megállapodás 2013. július 1-jén lép hatályba és határozatlan időre szól.
2. A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a társulás működésére vonatkozó jogszabályi előírásokat tekintik irányadónak.
3. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, illetve a társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egy hónapon belül egymás között rendezik.
4. A társulás tagjai a bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére a Szekszárdi Közigazgatási – és Munkaügyi Bíróság illetékességét kötik ki.

**Dunaföldvár, 2013. június 28.**

A megállapodást a társult önkormányzatok az alábbi záradékban szereplő határozataikkal hagyták jóvá.

#### Záradék:

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 153/2013. (VI. 25.) KT, és 180/2013. (VII.04) KT határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 91/2013.(VI.24.) KT, és 110/2013.(VII.03.) KT határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 63/2013.(VI.25.) KT, és 71/2013.(VII.04.) KT határozatával elfogadta a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásával kapcsolatos társulási megállapodást, mely 2013. július 1-től kezdődően hatályos.

**Dunaföldvár, 2013. július 04.**

**Horváth Zsolt sk.**  
polgármester

**Dunaföldvár Város**  
Önkormányzata

**Kiss József sk.**  
polgármester

**Bölske Község**  
Önkormányzata

**Gelencsérné Tolnai Klára sk.**  
polgármester

**Madocsa Község**  
Önkormányzata

**Záradék:**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 153/2013. (VI. 25.) KT, és 180/2013. (VII.04) KT határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 91/2013.(VI.24.) KT, és 110/2013.(VII.03.) KT határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 63/2013.(VI.25.) KT, és 71/2013.(VII.04.) KT határozatával, Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 9/2013. (X. 30.) TT határozatával elfogadta a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásával kapcsolatos társulási megállapodást, mely 2014. január 1-től kezdődően hatályos.

**Dunaföldvár, 2013. november 12.**

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

**Kiss József sk.  
polgármester**

**Gelencsérné Tolnai Klára sk.  
polgármester**

**Dunaföldvár Város  
Önkormányzata**

**Bölske Község  
Önkormányzata**

**Madocsa Község  
Önkormányzata**

**Záradék:**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 153/2013. (VI. 25.) KT, és 180/2013. (VII.04) KT határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 91/2013.(VI.24.) KT, és 110/2013.(VII.03.) KT határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 63/2013.(VI.25.) KT, és 71/2013.(VII.04.) KT határozatával, Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 288/2013. (XI. 26.) KT határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 165/2013.(XI.25.) KT határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 95/2013.(XI.27.) KT határozatával Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 13/2013. (X. 30.) TT határozatával elfogadta a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásával kapcsolatos társulási megállapodást, mely 2014. január 1-től kezdődően hatályos.

**Dunaföldvár, 2013. november 28.**

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

**Kiss József sk.  
polgármester**

**Gelencsérné Tolnai Klára sk.  
polgármester**

**Dunaföldvár Város  
Önkormányzata**

**Bölske Község  
Önkormányzata**

**Madocsa Község  
Önkormányzata**

**Záradék:**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 112/2014. (V.27.) KT határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 74/2014. (V. 29.) KT határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 54/2014. (V. 28.) KT határozatával elfogadta a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásával kapcsolatos társulási megállapodást módosító 4. számú okiratot és a módosított egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, mely 2014. június 1-től kezdődően hatályos.

**Dunaföldvár, 2014. május 30.**

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

**Kiss József sk.  
polgármester**

**Gelencsérné Tolnai Klára sk.  
polgármester**

**Dunaföldvár Város  
Önkormányzata**

**Bölske Község  
Önkormányzata**

**Madocsa Község  
Önkormányzata**

**Záradék:**

Dunaföldvári Gyermekjóléti Társulás – Társulási Tanácsa 12/2014. (XII.11.) TT. határozatával, Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 269/2014. (XII.16.) KT. határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 226/2014. (XII.17.) sz. önkormányzati határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 118/2014. (XII.17.) sz. önkormányzati határozatával elfogadta a társulási megállapodást módosító 4/1. számú okiratot és a módosított egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, mely 2015. január 16-tól kezdődően hatályos.

**Dunaföldvár, 2014. december 17.**

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

**Baranya István sk.  
polgármester**

**Gelencsérné Tolnai Klára sk.  
polgármester**

**Dunaföldvár Város  
Önkormányzata**

**Bölske Község  
Önkormányzata**

**Madocsa Község  
Önkormányzata**

**Záradék:**

Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás – Társulási Tanácsa 4/2015. (III.05.) TT. határozatával, Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 49/2015. (II.24.) KT. határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 40/2015. (II.26.) sz. önkormányzati határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 38/2015. (IV.27.) sz. önkormányzati határozatával elfogadta a társulási megállapodást módosító 5. számú okiratot és a módosított egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, mely 2015. június 01-jétől kezdődően hatályos.

**Dunaföldvár, 2015. április 16.**

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

**Baranya István sk.  
polgármester**

**Gelencsérné Tolnai Klára sk.  
polgármester**

**Dunaföldvár Város  
Önkormányzata**

**Bölske Község  
Önkormányzata**

**Madocsa Község  
Önkormányzata**

**Záradék:**

Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás –Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 103/2015. (VI.23.) KT. határozatával, Bölske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 133/2015. (VII.2.) sz. önkormányzati határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 67/2015. (VI.24.) sz. önkormányzati határozatával elfogadta a társulási megállapodást módosító 6. számú okiratot és a módosított egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, mely 2015. július 15-étől kezdődően hatályos.

**Dunaföldvár, 2015. július 7.**

**Horváth Zsolt  
polgármester**

**Baranya István  
polgármester**

**Gelencsérné Tolnai Klára  
polgármester**

**Dunaföldvár Város  
Önkormányzata**

**Bölske Község  
Önkormányzata**

**Madocsa Község  
Önkormányzata**



**Záradék:**

Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás – Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 197/2015. (XII.15.) KT. határozatával, Böleske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 201/2015 (XI.23.) sz. önkormányzati határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 110/2015. (XI.25.) sz. önkormányzati határozatával elfogadta a társulási megállapodást módosító 7. számú okiratot és a módosított egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, mely 2016. január 01-jétől kezdődően hatályos.

**Dunaföldvár, 2015. november 12.**

<b>Horváth Zsolt polgármester</b>	<b>Baranya István polgármester</b>	<b>Gelencsérné Tolnai Klára polgármester</b>
<b>Dunaföldvár Város Önkormányzata</b>	<b>Böleske Község Önkormányzata</b>	<b>Madocsa Község Önkormányzata</b>

**Záradék:**

Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás – Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. (II.02.) KT. határozatával, Böleske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) sz. önkormányzati határozatával, Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2016. ( ) sz. önkormányzati határozatával elfogadta a társulási megállapodást módosító 8. számú okiratot és a módosított egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást, mely 2016. március 01-jétől kezdődően hatályos.

**Dunaföldvár, 2016.....**

<b>Horváth Zsolt polgármester</b>	<b>Baranya István polgármester</b>	<b>Gelencsérné Tolnai Klára polgármester</b>
<b>Dunaföldvár Város Önkormányzata</b>	<b>Böleske Község Önkormányzata</b>	<b>Madocsa Község Önkormányzata</b>

## ELŐTERJESZTÉS

### a Képviselő-testület 2016. február 02-ai ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. évben végzett tevékenységéről, a társulás működéséről

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző és Princzné Borbély Zsanett polgármesteri referens

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontjában foglalt rendelkezés alapján a polgármester évente beszámol a Képviselő-testületnek a társulások működéséről.

Fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve számolok be a 2015. évi időszakra vonatkozóan a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett munkáról.

#### ***A Társulás feladatai, szervei, tisztségviselők***

A Társulás 2004. június 08-án alakult, melynek 15 társult önkormányzat a tagja. Dunaföldvár városa, Paks után a második legnagyobb lakosságszámú tagönkormányzat. A Társulás az alábbi feladat- és hatáskörök ellátása érdekében jött létre:

1. Szociális és gyermekjóléti ellátás
2. Egészségügyi alapellátás
3. Területfejlesztési feladatok ellátása
4. Állati hulladékok gyűjtése és ártalmatlanná tétele
5. Közművelődési és kulturális feladat-ellátás
6. Belső ellenőrzési feladatok ellátása

Településünk jelenleg a központi orvosi ügyelet, a Nefela Jégeső-elhárítási Egyesülés és a Belső ellenőrzés területén érdekelt a Társulás feladatellátását illetően. A teljes szociális területet a Dunaföldvár és Környéke Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás útján látjuk el.

A központi ügyeleti ellátás feladatát a Társulás az Emergency Service Kft.-vel (Budapest, Topolya u. 22.) kötött feladat-ellátási megállapodás alapján végzi. A belső ellenőrzési feladatot a Társulás Paks Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala független belső ellenőreinek közreműködésével feladat-ellátási megállapodás útján látja el. A költségek fedezetét a Társulás saját bevételéből – társult önkormányzatok által fizetett hozzájárulásból – bocsátja Paks Város Önkormányzata rendelkezésére minden negyedévet követő hó végéig. A belső ellenőrzési tevékenység működésével elégedettek vagyunk.

A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A munkaszervezet működéséhez a hozzájárulást negyedévente kell a Társulás számlájára befizetni. A tagdíjat évente, előre egy összegben, április 30-ig kell megfizetni. Az évek folyamán sajnos nagyon megemelkedett a pénzügyi hozzájárulás mértéke, és csökkent az állami normatíva. 2015-ben Dunaföldvár részéről kezdeményezte a Polgármester Úr a munkaszervezeti hozzájárulás felülvizsgálatát. Ennek megvitatására a 2015. szeptember 30-ai tanácsülésen került sor. Dunaföldvár a feladatarányos munkaszervezeti hozzájárulást támogatta a lakosság arányossal szemben a kevesebb hozzájárulás érdekében. Ebben a kérdésben a mai napig nem született döntés.

Az intézmény felett az irányítási jogot a Társulási Tanács gyakorolja, amely a társult önkormányzatok (tagok) képviselő-testületei által delegált polgármesterekből áll. Dunaföldvár város polgármestere rendszeresen részt vesz a Társulási Tanács munkájában, képviselve a település érdekeit.

A Társulás munkaszervezeti feladatait a Paksi Polgármesteri Hivatalban működő, Társulási és Pályázati Osztály Társulási Csoportja látja el. Feladat- és hatásköre kiterjed különösen a Társulás működésével kapcsolatos pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntés előkészítési, végrehajtás szervezési tevékenységekre.

### ***A Társulás ülései, döntések***

A Társulási Tanács 2015. évben 6 alkalommal ülésezett, 1 alkalommal elektronikus szavazásra került sor az ügy fontossága, illetve az idő rövidege miatt. 2015. évben az ülések napirendi pontjai a jogszabály által kötelezően megtárgyalandó előterjesztéseket tartalmazták: költségvetés, SZMSZ, belső ellenőrzési jelentés, költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, működési dokumentumok elfogadása, valamint egyes ügyek keretében az aktuális kérdések kerültek megtárgyalásra. A 2015. december 16-án megtartott tisztújító társulási ülésen határoztak a Paks Kistérségi Szociális Központ intézményvezetői beosztás ellátására a pályázat kiírásáról, elfogadásra került a 2016. évi belső ellenőrzési terv, ill. a 2016. évi munkaterv.

Összességében elmondható, hogy a feladatok száma időről időre csökken, a társulásban való részvételünk igazán a központi orvosi ügyelet miatt fontos.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett munkáról szóló, 2015. évre vonatkozó polgármesteri beszámolót elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

# ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. február 2. napi ülésére

**Tárgy: Beszámoló Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2015. évi munkájáról**

**Előadó:** Horváth Zsolt – Társulási Tanács Elnöke

**Előterjesztést készítette:** Veszprémi Melinda - köznevelési, közművelődési ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának *IV. Tájékoztató, beszámoló című pontja* magában foglalja, hogy a társulási tanács tagjai képviselő-testületeiknek évente legalább egy alkalommal beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Társulási Tanács ülésén végzett munkájukról, a hozott döntésekről, a Társulás működéséről.

A Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2015. évi beszámolója az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására.

Dunaföldvár, 2016. január 20.

Horváth Zsolt sk.  
Társulási Tanács Elnöke

## H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

### „A változat”

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2015. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt – polgármester

### „B változat”

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2015. évi munkájáról készült beszámolót nem fogadja el.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt – polgármester

## **Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2015. évi munkájáról beszámoló**

A Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §- 95.§ vonatkoznak. A Társulás által fenntartott intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján látja el a feladatait.

A Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megalakulásának a célja az volt, hogy az óvodai kötelező ellátás alapfeladatait, továbbá az önként vállalt bölcsődei feladatokat közösen, mikrotérségi keretek között a köznevelési intézményrendszer integrálása útján, többcélú intézményben magasabb színvonalon lássa el és eleget tegyen azon kötelezettségének, hogy a köznevelési feladatok államhoz történő integrálása után biztosítsa a 2011-ben befejeződött, Európai Unió forrásból megvalósult iskolabővítések, fejlesztések projekt fenntartását.

A Dunaföldvár, Bölske, Madocsa Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2015. évben 6 ülést tartott és 17 határozatot hozott. A társulási tanács ülései a település polgármestereinek és a jegyzőinek részvételével folytak. Az ülések napirendi pontjai a jogszabály által kötelezően megtárgyalandó előterjesztéseket tartalmazták: költségvetés, beszámolók, koncepció, valamint vegyes ügyek keretében az aktuális kérdések kerültek megtárgyalásra. A Társulás a jogszabályi környezetből adódó feladatokat teljesítette.

A Dunaföldvár- Bölske- Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde intézménnyel kapcsolatos feladatok ellátása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történtek, az intézmény részletes munkájáról a beszámolót a Társulás a 12/2015. (IX.30.) TT. határozatával elfogadta.

A Társulás a 9/2015. (V.28.) TT. határozatával elfogadta, hogy a Dunaföldvár- Bölske- Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde bölcskei Mesevár Óvoda tagintézményébe tagintézmény-vezető feladatok ellátására magasabb vezetői pályázatot írjanak ki. A tagintézmény-vezetői pozíciót Fazekasné Baricza Mária nyerte el, kinevezése 2015.08.01. napjától érvényes.

A feladatellátással kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás mértékét a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Tanács útján a költségvetési tervezés időszakában egyeztetik. Az egyeztetés megtörtént, a Társulás a 2015. évi költségvetését 2015. évben kétszer módosította.

A Társulásnak közös vagyona nincs, bár a pályázati forrásból elkészült létesítmények addig Dunaföldvár könyveiben vannak nyilvántartásban, míg a projekt utókövetése is le nem zárul. A Társulás pénzügyei évente áttekintésre kerülnek, az előző évekről tartozása egy településnek sincs.

Bölske Község Önkormányzata a 105/2015 (V.28.) KT. határozatával bejelentette, hogy az Intézményfenntartó Társulásból 2016. augusztus 31. nappal szeretne kiválni. A DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0012 az Integrált mikrotérségi oktatási központ és hálózat fejlesztése Dunaföldvár, Bölske, Madocsa településeken című pályázatnak a záró jelentés című dokumentumának tárgyidőszaka 2016.01.01-2016.12.31. közötti időtartamot ölel fel, melynek következményeként az Intézményfenntartó Társulás a 2016. évben nem szüntethető meg, erről Bölske község és Madocsa község polgármestere tudomással bír.

Dunaföldvár, 2016. január 20.

Horváth Zsolt s.k.  
Társulási Tanács elnöke



## ELŐTERJESZTÉS

### a Képviselő-testület 2016. február 02-ai ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás 2015. évben végzett tevékenységéről, a társulás működéséről

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző és Princzné Borbély Zsanett polgármesteri referens

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontjában foglalt rendelkezés alapján a Polgármester évente beszámol a Képviselő-testületnek a társulások működéséről.

Fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve számolok be a 2015. január 1-december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás működéséről.

### **Előzmények**

A gyermekjóléti szolgálat működtetése a *gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.* értelmében valamennyi települési önkormányzatnak kötelező feladata.

Dunaföldvár, Bölske és Madocsa települések 2005. január 28-án Társulási Megállapodást kötöttek a Gyermekjóléti Intézmény közös fenntartására. A Mötv. 146. § (1) bekezdése értelmében 2013. július 01-jétől kezdődően csak jogi személyiségű társulások működhetnek. A tagönkormányzatok úgy döntöttek, hogy a hatályos jogszabálynak eleget téve a gyermekjóléti szolgáltatásokról továbbra is együttesen kívánnak gondoskodni, ezért a gyermekjóléti szolgáltatást 2013. július 01-jétől jogi személyiségű társulásként működtetik tovább a kötelező jogszabályi változás miatt. A társulás fenntartása a plusz normatíva és Bölske, Madocsa személyi feltételeinek hiánya miatt indokolt.

Tekintettel a fent leírtakra, elkészültek a Társulás dokumentumai, a Társulási megállapodás módosítása, a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata, a Társulás által fenntartott Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjainak, valamint a szakmai program mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatnak a módosítása. A Társulás neve: Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás lett. A társulás saját intézményt alapított a napi feladatok ellátására.

### **A Társulás feladatai, szervei, tisztségviselők**

A gyermekjóléti szolgálat célja, hogy a társulásban részt vevő településeken a gyermekjóléti szolgáltatás azonos színvonalon történjen. Mindhárom településen a szolgáltatás elérhető legyen minden gyermek számára. A társulás feladatát intézménye útján látja el. Az intézmény a gyermekjóléti szolgáltatást, ellátást gondozással, közvetítéssel és szervezéssel biztosítja. Az intézmény felett az irányítási jogot a Társulási Tanács gyakorolja, amely a társult önkormányzatok (tagok) képviselő-testületei által delegált polgármesterekből áll. Dunaföldvár város polgármestere rendszeresen részt vesz a Társulási Tanács munkájában, képviselve a település érdekeit.

A Társulás munkaszervezeti feladatait a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.) látja el. Feladat- és hatásköre kiterjed különösen a Társulás működésével kapcsolatos pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntés előkészítési, végrehajtás szervezési tevékenységekre.

## *A Társulás ülései, döntések*

A társulás 2015. évben összesen 7 alkalommal ülésezett, mely társulási tanácsülések a három fő polgármester, a két települési jegyző, valamint a jegyzőkönyvvezető részvételével folytak. Az üléseken meghívott vendégként rendszerint részt vett a hivatal pénzügyi vezetője, pénzügyi ügyintézője, a Dunaföldvári Alapszolgáltatási Központ vezetője. 2015. évben az ülések napirendi pontjai a jogszabály által kötelezően megtárgyalandó előterjesztéseket tartalmazták: költségvetés, SZMSZ, szakmai program, beszámoló, zárszámadás elfogadása, valamint vegyes ügyek keretében az aktuális kérdések kerültek megtárgyalásra.

A 2014-es évben az az elképzelés született meg, hogy Dunaföldvár városa a Dunaföldvári Alapszolgáltatási Központot is ebbe a Társulásba szervezné be, melynek eredményeképpen 2 intézményvezetői státusz helyett 1 vezetője lenne a közös intézménynek és az alapszolgáltatás egységesebben működhetne. Ez az elképzelés 2015. június 1-vel valósult meg. 2015. április 01 és május 31. között az Alapszolgáltatási Központ a Családsegítő szolgálattal önálló intézményként működött, majd 2015. június 1. után integrálódott a Gyermekjóléti Társulásba. A társulás alaptevékenysége az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás alapszolgáltatási feladatokkal bővült.

A társulás neve: Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás.

A közösen alapított és fenntartott intézmény hivatalos neve: Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ.

A társulás működése során felmerülő közvetlen költségeket (munkabér, járulékok, egyéb költségek) Dunaföldvár, Bölcse és Madocsa községek önkormányzatai viselik; a közvetett költségeket a tagok a gyermeklétszám arányában állapítják meg. Ennek megállapítása a társulás költségvetésében történik. A Szoc. tv. szerinti feladatok ellátásának valamennyi költségét Dunaföldvár városa fizeti.

A 2015. május 28-ai ülésen döntés született arról, hogy a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjévé a 2015.06.01-2020.05.31-ig terjedő időtartamra Jung Katalint választják, Babits József intézményvezető nyugdíjba vonulása miatt.

A Belső Ellenőrzés felvetette, hogy a Társulási Tanács elnökének akadályoztatása vagy hiánya esetére kötelezettségvállalásra és utalványozásra a társulás tagjai közül helyettest kell választani. A Társulás a decemberi Tanács ülésen úgy határozott, hogy Bölcse község polgármesterét, Baranya Istvánt jelöli ki erre a státuszra.

A jogszabályváltozás miatti átalakulás és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásán kívül a Társulásban végzett feladatok többsége települési szinten is megjelent, mivel a Társulásban résztvevő Képviselő-testületeknek döntésükkel kellett alátámasztani egy-egy kérdés eldöntését. A döntést igénylő társulási előterjesztéseket önálló napirendként a Képviselő-testület tárgyalta. A 2015. december 15-ei Képviselő-testületi ülésen került elfogadásra a Társulási Megállapodás 7. sz. módosítása.

A 2016. január 1-jétől hatályos A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 40. § (1) szerint a „Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait. Ezt a névváltozást a társulási megállapodáson végig kellett vezetni.

Ennek következtében a Társulás neve 2016. január 1-jétől az alábbiak szerint módosul:

„Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Társulás”

A közösen alapított és fenntartott intézmény hivatalos neve:

„Dunaföldvár és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ”

A képviselő-testületi döntést nem igénylő társulási döntésekről szóban adott tájékoztatást a Polgármester Úr.

Összességében megállapítható, hogy a Társulás az általa vállalt és kitűzött feladatokat teljesíteni tudta, a társulásnak közös vagyona nincs, a normatívából és a települési támogatásból fenntartható, illetve a tagi önkormányzatok egyikének sincs tartozása a társulás felé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás 2015. évre vonatkozó működéséről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐTESTÜLET**  
**2016. FEBRUÁR 2-AI ÜLÉSÉNEK .....SZÁMÚ NAPIRENDI**  
**PONTJÁHOZ**

Előadó: **Horváth Zsolt polgármester**

Az előterjesztést készítette: **Jakabné Tóth Mária környezetvédelmi ügyintéző**

Tárgy: **Beszámoló a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban végzett munkáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés k) pontja rögzíti a „szabad társulás” elvét, azaz a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között szabadon társulhat más önkormányzattal.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mhöt.) 87.§-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő- testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.

Az Mhöt. előírta, hogy 2013. június 30. napjáig valamennyi (2012. december 31. napján működő)társulás társulási megállapodását felül kell vizsgálni, és gondoskodni kell az Mhöt. hatályos szabályainak megfelelő módosításáról, jogi személyiségű társulássá való átalakításáról. Ez megtörtént.

A jogi személyiségű önkormányzati társulás döntéshozó szerve a **Társulás Tanács** az Mhöt. 94. § (1) bekezdése értelmében.

A Társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek az Mhöt. 94. § (2) bekezdése alapján. A Képviselő-testület a Társulási Tanácsba Horváth Zsolt polgármestert delegálta.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: áht.) 27.§ (4) bekezdése alapján a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatit ellátó költségvetési szerv gondoskodik.

A Társulási megállapodás alapján a Társulási Tanács elnöke gondoskodik a Társulás éves költségvetésének és az éves költségvetés végrehajtásáról készült beszámolójának elkészítéséről. A társulási Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről a Társulás működéséről, az ott végzett szakmai munkáról kötelesek évente legalább egyszer beszámolni Képviselő-testületeiknek. A Társulás székhelye Polgárdi, ott működik a Társulás munkaszervezete is.

A Tagok a 2006. szeptember 19-én a Társulási Megállapodás aláírásával az Európai Unió Kohéziós Alapjából igényelhető támogatással kívánnak integrált hulladékgazdálkodási rendszert létrehozni, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani. A Társulásnak jelenleg 167 tagja van. A Társulás bevétele a tagok éves működési hozzájárulásából, melyet 2007-től a lakosságszám arányosan fizetnek meg, a belföldi és nemzetközi támogatásokból, valamint az egyéb felajánlásokból pályázatokból tevődik össze. Az üléseket szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal hívják össze.

A Társulás eddigi legnagyobb beruházása a települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja, mely Dunaföldváron 2009.07.20. – 2012.03.20. között valósult meg. 2014. évtől a hulladéklerakó utógondozási feladatait kell az Önkormányzatnak saját önerőből elvégezni. Az utógondozási feladatokról – 1. A hulladéktest szintjének süllyedési adatai (félévente), 2. felszín alatti

vízvizsgálatok eredményei (évente) 3. meteorológiai adatok gyűjtése (évente) – be kell számolni a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. A munkálatok elvégzése a 2015. évben is megtörtént.

2015. évben Horváth Zsolt polgármester, mint Dunaföldvár Város Önkormányzatának delegáltja az eddig összehívott üléseken rendszeresen részt vett, az ülések napirendi előkészítésébe kifejtette álláspontját. A Társulás Felügyelő Bizottságának elnökeként a 2015. évben megtartott 2 ülésen részt vett és javaslatot tett a Társulási Tanács részére a Társulás 2015. évi működésével kapcsolatos ügyekben.

Dunaföldvár, 2016. január 20.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban a 2015. évben végzett munkájáról elfogadja.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal

2. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban végzett munka éves beszámolóját nem fogadja el.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal



## **Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 2.-ai testületi ülésének ... számú napirendi pontjához**

**Tárgy:** Beszámoló a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Paks Települések – Madocsai Agglomeráció – Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzatai Társulás 2013-2015. évi munkájáról

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Kovács Anikó közbeszerzési referens

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Paks települések önkormányzatainak képviselő-testületei a madocsai agglomeráció közműves szennyvízelvezetési és –tisztítási feladatainak korszerű, hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében a 2007-2013 időszakban a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának elnyerésére kiírt KEOP-7.1.0/11 kódszámú Derogációs víziközmű projekt előkészítése című pályázati felhíváson sikeresen szerepelt és az előkészítésre forrást nyert el.

Az előkészítés keretében a települések együttműködési megállapodást kötöttek 2013. március 14-én. Az együttműködési megállapodás 7. pontjában a települések az alábbi szándékukat fogalmazták meg: „A megállapodó önkormányzatok kifejezik szándékukat, amennyiben a Derogációs víziközmű projektek előkészítése c. konstrukcióra benyújtott pályázatot, a Bíráló Bizottság ajánlása alapján, a KEOP program befogadja, a Pályázati Útmutató előírásaira figyelemmel a projekt előkészítési szakaszra létrehozott Együttműködési Megállapodást Társulási Szerződéssé alakítják át.”

A társulás alapításának dátuma: 2013. június 1.

A társulás célja a szennyvíz-agglomeráció keretében a településeken keletkező szennyvizek elvezetése és tisztításához szükséges, meglévő víziközművek fejlesztése érdekében a Környezet és Energia Operatív Program rendszerében igénylehető az Európai Unió által társfinanszírozott KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú Szennyvízelvezetés és –tisztítás megvalósítása című konstrukció keretében a „Madocsai agglomeráció szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének fejlesztése” megnevezésű projekt megvalósítása és működtetése, és az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételek biztosítása.

A társulás jogi személyiséggel rendelkező társulás, mely esetében a jogszabályi változások miatt módosítani kellett a társulás megállapodását, melyet a Képviselő-testületek fogadtak el.

Társulási ülés 4 alkalommal volt.

2013. május 21-én zajlott a társulás alakuló ülése a társulás tisztségviselőinek megválasztásával és a társulási megállapodás elfogadásával.

2013. július 18-án született döntés a KEOP-1.2.0./09-11 kódszámú Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázati felhívásra a „Madocsai agglomeráció szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének fejlesztése” című pályázat benyújtásáról és az önrész biztosításáról.

2014. április 30-án került elfogadásra a társulás 2013. évi zárszámadása 0 Ft bevételi és kiadási összegekkel.

2014. december 17-én került sor a tisztújító ülésre. A Társulás elnöke Horváth Zsolt Dunaföldvár polgármester, a társulás alelnöke Süli János Paks Város polgármestere lett megválasztva.

A Derogációs vízi közmű projektek előkészítése kiíráson a KEOP-7.1.0/11-2013-0006 kódszámú pályázat elszámolása és a támogatási igénybevétele sikeresen megtörtént. A projekt keretében elkészült a fejlesztésre vonatkozóan az elvi vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció és projekt megvalósíthatósági tanulmánya.

A KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú Szennyvízelvezetés és tisztítás című konstrukcióra a „Madocsai agglomeráció szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése” című pályázat 2013. augusztus 1-én került benyújtásra és hosszú értékelési és döntési szakaszt követően 2014. október 21-én érkezett döntés, melynek értelmében a pályázat elutasításra került.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében 2014. október 10-én került kiírásra a Szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására vonatkozó pályázati felhívás, melyre vonatkozóan a 1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat 1. sz. mellékletében nevesített támogatást igénylők nyújthattak be támogatási kérelmet. A kormány határozat nem nevesítette a madocsai agglomeráció fejlesztését.

A Széchenyi 2020 keretében 2015. július 28-án került kiírásra a „Szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítása” című (KEHOP-2.2.1 kódszámú) kiemelt felhívás és a „Szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítása – szakaszolt projektek” című (KEHOP-2.2.4 kódszámú) kiemelt felhívás, valamint 2015. augusztus 31-én „A fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítása” című (KEHOP-2.2.2 kódszámú) kiemelt felhívás.

A felhívásokra a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1318/2015. (V.21.) Korm. határozatban nevesített projektek kapcsán van lehetőség támogatási kérelem benyújtására. Támogatási kérelmet kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és települési önkormányzatok és/vagy Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű szolgáltató konzorciuma, valamint a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. önállóan nyújthat be.

A kormány határozat nem nevesíti a madocsai agglomeráció fejlesztését.

A 2016. évben még várható pályázati felhívás megjelenése adott témában, ezért van létjogosultsága a társulásnak.

Kérem a T. Képviselő-testületet a beszámoló megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Dunaföldvár, 2016. január 21.**

**Horváth Zsolt sk.**  
**polgármester**

**Határozati javaslat**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa-Paks Települések – Madocsai Agglomeráció – Szennyvízelvezetésének és Szennyvízkezelésének Fejlesztő Önkormányzati Társulása 2013-2015. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 02-ai ülésére**

**Tárgya: 2016. évben lejáró haszon-kölcsönszerződések felülvizsgálata**

**Előadó: Horváth Zsolt polgármester**

**Az előterjesztés készítette: dr. Révész Judit aljegyző**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület eseti döntései alapján vállalkozó házi orvosokkal, a civil. tv. hatálya alá tartozó szervezetekkel önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes használatára haszonkölcsön-szerződések kötésére került sor az elmúlt években, amelyek 2011. évben az Áfa tv. változása miatt felülvizsgálatra kerültek. Az Áfa tv. miatti változás indoka akkor az volt, hogy a kiemelten közhasznú/közhasznú szervezeti minősítéssel nem rendelkező szervezeteknek az ingyenes használat után egy jelképes bérleti díj alapján ÁFA fizetési kötelezettsége áll fenn.

Az ingyenes használat pénzben kifejezett értéke 2016. évben: 165.- Ft/m<sup>2</sup>/év.

*A 2016. évben lejáró megállapodások az alábbiak:*

Vállalkozó házi orvosok (lejárat 2016.03.31.):

DUNA PED-MED Bt. (dr. Oláh Szilvia) - Gábor Pál u. 2.

Dr. Palkó Családorvosi Bt. - Gábor Pál u. 2.

Englert és Englert Bt. - Gábor Pál u. 2

PRI SANITATAE - dr. Hallai Bt.- Irinyi J. u. 4.

Lejárat: 2016. 02. 28.:

Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 4208. hrsz. töltés

Alberczki Zsuzsanna - Vár keramikus műhely

Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület – Szent Flórián tér 1.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – Duna u. 13. 7.5 m<sup>2</sup> helyiség

Beszédes József Vízitúra Sportklub – 170/4. hrsz. csónaktároló

DSTE Tenisz Szakosztály – hajóállomás 29.1 m<sup>2</sup> helyiségrész

DSTE Íjász és Hagyományőrző Szakosztály – lőtér

DSTE Motor Cross Szakosztály – 8608. hrsz. 132 m<sup>2</sup> terület

DSTE Vízisport Szakosztály - csónakkikötő

Lejárat 2016. 09. 01.:

Dunaföldvári Polgárőrség - Jókai u. 2. ingatlanrész

Jogszabályi változás miatt legkésőbb 2014. május 31-ig kellett az új szabályoknak megfelelő közhasznú minősítés megszerzését kezdeményeznie azoknak a szervezeteknek, amelyek addig közhasznú minősítéssel rendelkeztek.

Lényeges jogszabályi változás, hogy a közhasznúság egyfokozatúvá vált, azaz megszűnt a kiemelkedően közhasznú státusz: ezentúl egy szervezet vagy közhasznú, vagy nem az (az addigi kiemelkedően közhasznú szervezetek a továbbiakban „sima” közhasznúak maradhattak 2014. május 31-éig, de 2014. május 31-étől már csak abban az esetben, ha megfelelnek a jelenleg hatályos szabályoknak).

A [www.birosag.hu](http://www.birosag.hu) oldalon a civil szervezetek nyilvántartásából lekérdeztük a fenti (civil tv. hatálya alá tartozó) szervezetek adatait, amely alapján megállapítható, hogy közhasznú minősítéssel az alábbi szervezetek rendelkeznek, így nincs Áfa fizetési kötelezettségük az ingyenes használat után:

Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület – Szent Flórián tér 1.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – Duna u. 13. 7.5 m<sup>2</sup> helyiség

A többi, közhasznú minősítéssel nem rendelkező szervezeteknek, illetve a Bt-knek Áfa fizetési kötelezettségük áll fenn a továbbiakban is.

Az előterjesztés készítését megelőzően nyilatkozattételre hívtuk fel az egyes szervezeteket (a házi orvosok és a polgárőrség kivételével, mivel a praxisok ill. a polgárőrség működéséhez alapvetően szükséges a helyiség) – valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy kérik a szerződések meghosszabbítását újabb 5 évre.

A fentiek alapján a szerződés időtartamának újabb 5 évvel történő meghosszabbítására kérünk engedélyt az önkormányzati vagyon felett tulajdonosi jogot gyakorló Testülettől.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és határozati javaslat elfogadását.

**Dunaföldvár, 2016. január 15.**

**Horváth Zsolt sk.  
polgármester**

### Határozati javaslat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi szervezetek, gazdasági társaságok ingyenes használati jogát lejárat után további 5 évre biztosítja az általuk ezidáig haszon-kölcsönszerződés alapján használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában:

Vállalkozó házi orvosok (lejárat 2016.03.31.):

DUNA PED-MED Bt. (dr. Oláh Szilvia)

Dr. Palkó Családorvosi Bt.

Englert és Englert Bt.

PRI SANITATAE- dr. Hallai Bt.

Lejárat: 2016. 02. 28.:

Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 4208. hrsz. töltés

Alberczki Zsuzsanna - Vár keramikus műhely

Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület – Szent Flórián tér 1.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – Duna u. 13. 7.5 m2 helyiség

Beszédes József Vizitúra Sportklub – 170/4. hrsz. csónaktároló

DSTE Tenisz Szakosztály – hajóállomás 29.1 m2 helyiségrészt

DSTE Íjász és Hagyományörző Szakosztály – lőtér

DSTE Motor Cross Szakosztály – 8608. hrsz. 132 m2 terület

DSTE Vízisport Szakosztály - csónakkikötő

Lejárat 2016. 09. 01.:

Dunaföldvári Polgárőrség - Jókai u. 2. ingatlanrész

**Határidő:** 2016. 03. 01. megállapodások megkötésére

**Felelős:** Horváth Zsolt - polgármester



**ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐTESTÜLET**  
**2016. FEBRUÁR 02 -AI ÜLÉSÉNEK .....SZÁMÚ NAPIRENDI**  
**PONTJÁHOZ**

Tárgy: **Dunaföldvár Város Településfejlesztési Koncepciójának elfogadása**

Előadó: **Horváth Zsolt polgármester**

Az előterjesztést készítette: **Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető**

**Tisztelt Képviselő- testület!**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 147/2014 (VII.08.) KT határozatával eldöntötte, hogy elindítja Dunaföldvár Város Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát. A tervezési szerződést megkötöttük a B&H Régió Bt.-vel (7624, Pécs, Attila u. 19.).

A 314/2012 (XI.08.) Korm. rendelet alapján – mely a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről rendelkezik – elindítottuk az egyeztetési eljárást. Ennek első lépése a településfejlesztési koncepció elfogadása. A jogszabály szerint az önkormányzat dönt a koncepció kiválasztott fejlesztési irányáról és arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának, erről a Képviselő- testület 84/2015. (V.21.) KT határozatában döntött és elfogadta azt.

A koncepció tervezetét a polgármester véleményezésre megküldte a törvény által meghatározott résztvevőknek. A visszaérkezett vélemények közül az alábbi ellentmondások érkeztek:

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal: Medina közigazgatási területén megépült radarállomás miatt kéri törölni Dunaföldvár területén a szélerőmű park telepítése céljából vizsgálat alá vont területet.  
Az Önkormányzat továbbra is fent kívánja tartani a településrendezési eszközökben a szélerőmű telepítésének lehetőségét. Konkrét program esetén további vizsgálatokat hatástanulmányok készítését, egyeztetéseket kívánunk folytatni a terület megtartása miatt a szélerőmű park telepíthetése érdekében.
- Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész által megfogalmazott kiegészítéseket tervező átvezette a koncepción.
- Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály által kért kiegészítéseket tervező átvezette a koncepción.
- Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály: a hatályos megyeterv „Térségi szerkezeti tervén” – települési szintű mellékútként megjelölt – korábban a 6. sz. főútnak a város beépített területeit elkerülő szakaszának törlését a rendezési tervből nem javasoljuk.  
Az Önkormányzat részéről a tervezett útszakasz törlését fenntartjuk, mivel a 61. sz. főút nyomvonala a Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész részéről BAD/15/228-15/2014 sz. jogerős és végrehajtható határozatával módosítva lett illetve az OTrT (Országos Területrendezési Terv) a tárgyi nyomvonalat törölte.
- Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály: szélerőmű park: a megvalósításra kijelölt terület legnagyobb része átlagosnál jobb minőséget képvisel, így az ilyen területek felhasználását akkor támogatja a Főosztály,

ha a beruházás más területen nem valósítható meg illetve az helyhez kötött beruházásnak minősíthető.

A fentiek a további eljárás során tisztázásra kerülnek.

- Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály – állami főépítész: észrevételt tett a településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálati anyagának egyes részeit illetően. Az észrevételeire adott tervezői válaszok személyes egyeztetés keretében tisztázásra kerültek.

A koncepció terjedelme miatt (147. oldal) e-mailben küldjük ki a dokumentációt illetve papír alapon a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Műszaki irodáján megtekinthető.

Kérem a T. Képviselő- testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Dunaföldvár, 2016. január 22.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete a 314/2012 (XI.08.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 30. § (6) bekezdése és a csatolt dokumentáció alapján elfogadja Dunaföldvár településfejlesztési koncepcióját.


A koncepciót az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal

# DUNAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VÉGLEGESÍTETT DOKUMENTÁCIÓ



---

2016. JANUÁR

## KÜLZETLAP

FELELŐS TERVEZŐ



**B. dr. Heller Márta**  
vezető településrendező tervező  
ny.t.sz: TT/1-02-0097

PROGRAMVEZETŐ  
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI  
KONCEPCIÓ



**Raffay Zoltán**  
(Summa Cum Bt.)

TELEPÜLÉSTERVEZÉS,  
VÁROSÉPÍTÉSZET



**dr. Gyergyák János**  
(AU.ROOM Építész Műhely)  
okl. építész, településmérnök  
egyetemi docens  
É 02-0719

KÖZLEKEDÉS



**Tompos Antal**  
(P-ÜTTERV Kft.)  
közlekedés tervező  
ny.t.sz: Tkö-T/02-0079

HÍRKÖZLÉS



**Hanczár Zsoltiné**  
(KÉSZ tervező Kft.)  
vezető közmű és elektronikus  
hírközlési szakági tervező  
ny.t.sz: MK-1-2418  
Tj: Tv-T, Te-T, Th-T.

KÖRNYEZETVÉDELEM



**Kövári László.**  
(KÖVTERV Kft.)  
Környezetvédelmi szakértő  
SZkv-1.1, 1.4

TÁJRENDEZÉS, TERMÉSZETVÉDELEM,  
ZÖLDFELÜLETI RENDSZER



**Bőjte Tibor**  
táj-; és kertépítész vezető tervező  
okl. városgazdálkodási szakmérnök,  
ny.t.sz :TK-02-0029  
K/1-02-0029



**dr. Bocszárdi Albert**  
(B&H RÉGIÓ BT)

## TARTALOM

<b>BEVEZETÉS</b>	<b>6. old.</b>
<b>JÖVŐKÉP</b>	<b>8.</b>
1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan	8.
1.2. Város esetében a város jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan	8.
1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése	9.
<b>CÉLOK</b>	<b>10.</b>
2.1. Dunaföldvár város jelenlegi állapotának értékelése	10
2.2. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása	37
2.3. Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása	59
2.3.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata	59
2.3.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre	60
<b>A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMONKÖVETÉSE</b>	<b>60</b>
3.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer	60
3.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére	62
<b>4. MELLÉKLETEK-TÁBLÁZATOK</b>	<b>62</b>
4.1. sz. Melléklet: Dunaföldvár város költségvetései, 2008-2014	62
4.2. sz. Melléklet: Fejlesztési projektek Dunaföldváron, 2011-2015	66



KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ	
5.1. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK MEGHATÁROZÁSA	70
5.2. AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG VÉDELMERE ÉS AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK ALAPÚ, FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE	79
5.3. A MEGHATÁROZOTT TERÜLETIGÉNYES ELEMÉK ALAPJÁN, JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A TERÜLET-FELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA	111
6. MELLÉKLETEK-DIGITÁLIS ÁLLOMÁNY	
6.1.sz. Melléklet: Örökségvédelmi Hatástanulmány (2006)	
6.2.sz. Melléklet: Megalapozó vizsgálat (2015 május)	
6.3.sz. Melléklet: Térségi területfelhasználási engedély-1 (2014 december)	
6.4.sz. Melléklet: Térségi területfelhasználási engedély-2 (2014 december)	

## DUNAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KÉSZÜLT A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS  
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL,  
A 314/2012. (XI. 8.) KORM. RENDELET 2. MELLÉKLETE ALAPJÁN



1. ábra Légifotó Dunaföldvár történelmi központjáról

## BEVEZETÉS

Dunaföldvár város önkormányzatának képviselőtestülete 2004-ben azzal bízta meg a B&H Régió Bt.-t, hogy – külön meghatározott tematika és szerződési feltételek alapján – készítse el a város Településrendezési eszközeit, valamint az azokat megalapozó Településfejlesztési koncepciót. Ez utóbbi munkarészt alvállalkozóként a Summa Cum Bt. készítette el további szakértők bevonásával (valamennyien a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának Dunántúli Tudományos Intézete munkatársai).

Dunaföldvár város jelen fejlesztési koncepciója nagymértékben épül a 2004-ben elfogadott előző koncepcióra. Azóta eltelt több mint tíz év, számos, a város életét érintő változás történt, ezért az előző dokumentumban leírtak egy része mára érvényét veszítette. Ugyanakkor a megállapítások jelentős része mai is érvényes, ezért jelen koncepció rövidebb a korábbi változatnál, számos esetben csak utalunk a változtatást nem igénylő korábbi megállapításokra.

Jelen koncepció némileg eltérő logikával, szerkezetben született, vannak bene új, a korábbi változatban még nem említett fejezetek – például a szegregáció kérdésköre –, és vannak olyanok is, amelyekre a 314/2012. (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló) Kormányrendelet nem tér ki. E rendelet mellékletében rendelkezik a megalapozó vizsgálat tartalmi követelményeiről, illetve a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia tartalmi követelményeiről. A koncepció az érvényes Kormányrendelet mellékletében meghatározott szerkezetet követi.<sup>1</sup>

Az elmúlt 11 évben számos olyan jelentőségű változás következett be a térség és Dunaföldvár életében, amelyek indokolták teszik a koncepció felülvizsgálatát. A legfontosabbak ezek közül:

- A 2004 áprilisában készült koncepciót követően egy hónappal később Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagjává vált, ami egyrészt új alkalmazkodási kényszereket, másfelől új finanszírozási lehetőségeket jelent;
- A 2004-ben még csak tervezett, a Beszédes József hídra vezető 52.sz. főút elkerülő szakaszának megépítésével a belváros tehermentesítése, a forgalom a balesetveszély csökkentése bekövetkezett;
- A város közigazgatási területét érintve megépült az M6-os autópálya, amely az egész Dél-Dunántúl, különösen annak keleti fele számára fejlesztési potenciállal bír, különösen, ha az azóta szintén uniós taggá vált Horvátország is megépíti a maga autópálya-szakaszát a határ túloldalán és ezzel egy hosszú fejlesztési tengely jöhet létre a Duna mentén;
- 2011-ben – éppen a soros magyar elnökség alatt – fogadták el Duna-stratégiát, amely fejlesztési stratégia a második ilyen lett az EU történetében (a Balti-tengeri régió fejlesztési stratégiája után). A Stratégiával lehetőség nyílik a Duna régió, s ezzel Közép-Európa versenyképességének fejlesztésére, a gazdasági fellendülésre, a megvalósuló projekteken keresztül új munkahelyek megteremtésére. A Stratégia felértékeli a Duna-régiók szerepét az adott országokban, Dunaföldvárt pedig újabb „központi” szerephez juttatja: a Magyarországon belül elfoglalt centrális elhelyezkedése mellett a teljes Duna-szakasz (2860 km) szinte pontosan közepén, az 1560. folyamkilométernél található a város);
- A Paks2 projekt megvalósulása esetén Dunaföldvár új fejlesztési esélyhez juthat: logisztikai központ szerepköre erősödhet és az új blokk építése idején megnövekedett munkaerő egy részének a város szállást kínálhat, ami évekre biztos keresletet jelenthet a szálláshelyek mellett a vendéglátóipari egységeknek és a kiskereskedelmi, illetve egyéb szolgáltatásoknak is;
- A város életében, valamint a jogszabályi környezetben bekövetkezett változások szükségessé teszik a hatályos Településrendezési eszközök, valamint az azokat megalapozó Településfejlesztési koncepció felülvizsgálatát.

A kutatások során, illetve a fejlesztés koncepcionális elemeinek meghatározásához az alábbi anyagokra támaszkodtunk (a 2004-es koncepcióhoz felhasznált irodalmak felsorolásától eltekintünk):

- 314/2012. (Xl. 8.) Korm. Rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
- Dunaföldvár város területfejlesztési koncepciója, 2004
- Dél-dunántúli operatív program, 2007–2013, 2007
- Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, 2014
- Tolna Megyei Területfejlesztési Program, 2014
- Dunaföldvár története az őskortól napjainkig, 2002 (szerk.: Dr. Tóttós Gábor)
- Beszámoló a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2012. évi tevékenységéről, 2013
- Dunaföldvár város önkormányzatának különböző határozatai
- Magyarország kistájainak katasztere, 2011 (szerk.: Dr. Dövényi Zoltán)

<sup>1</sup> Megjegyzendő, hogy a koncepció szerkezete egységes, a Magyarországon nagyvárosnak számító kategóriákra ugyanúgy vonatkozik, mint a Dunaföldvár nagyságú, még a tízezres lélekszámot sem elérő településekre, így nem feltétlenül tölthető ki teljesen tartalommal a megadott séma. Mivel nem álli szándékunkban a szóban forgó jogszabály szerinti szerkezeten változtatni, az egyes fejezeteket összevontunk, ha azok megítélésünk szerint nem voltak relevánsak Dunaföldvár város esetében.

- A magyarországi városhálózat a 20. század elején, 2005 (Dr. Beluszky Pál és Dr. Györi Róbert)
- <http://www.szakkatalogus.hu/> (a város vállalkozásai)
- <http://www.dunafoldvar.hu> (a város önkormányzatának szervezetrendszere, bizottságai, rendeletei, költségvetései, a városban működő civil szervezetek stb.)
- <http://www.volan.hu> (buszközlekedés)
- <http://www.elvira.hu> (vasúti közlekedés)

A koncepció jelenlegi állapotában egyeztetési anyag, mely a vonatkozó jogszabály szerinti véleményezési eljárás észrevételeinek mérlegelését/figyelembe vételét követően kerül véglegesítésre.

Jelen dokumentáció alapja a 2004 évben készített fejlesztési koncepció, így azok a fejezetek, ahol nem történt változás (például a város földrajzi fekvése, klimatikus és vízrajzi adottságai stb.), értelemszerűen változatlan formában jelen dokumentációba átemelésre kerültek.

A városfejlesztési koncepció célja Dunaföldváron a közép- és hosszú távon aktuális fejlesztési elképzelések és lehetőségek egymással való összhangba hozása és megfelelő dokumentálása. A városfejlesztési koncepció nem helyettesítheti az önkormányzat egyes ágazatokban kialakítandó stratégiáit és nem helyettesíti az egyes ciklusok cselekvési tervét sem, annak legfeljebb logikai keretét adja. A koncepció (tervezés-egyeztetés-döntéshozatal) a célmeghatározás tekintetében érdekegyeztetési, koordinációs feladatokat is betölt.

Az elfogadott koncepció értékválasztást és közös fejlesztési szándékot fejez ki. Elfogadásával a döntéshozó kinyilvánítja a szereplők többségének a véleményazonosságát az elfogadott célok és prioritások tekintetében és ezzel meghatározza a stratégiaépítés fő kereteit is.

A törvényi kitétel, miszerint a fejlesztési koncepció rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési döntéseit, kettős követelményrendszert támaszt: a tervezés során meg kell ismerni a közösségi akaratot képviselő önkormányzati szándékokat, másrészt a koncepció elfogadását követően az önkormányzatnak ezzel összhangban kell meghoznia döntéseit.

A fejlesztési koncepció mindenekelőtt arra a kérdésre ad választ, hogy milyen térségi adottságai, jellemzői vannak a városnak, azaz milyen nemzetközi, országos, regionális, megyei és kistérségi szintű gazdasági-társadalmi-infrastrukturális tényezők és milyen módon (egymást erősítve, egymást gyengítve vagy kioltva) hatnak a város életére, szerepköreire, fejlődésére, vonzásviszonyaira.

A helyi/helyzeti energiák és a térkapcsolatok feltárását követi a fejlesztési irányelvek megfogalmazása. A koncepció javaslatokat fogalmaz meg a városfejlesztés intézmény- és eszközrendszerének továbbfejlesztésére. Azzal, hogy a képviselőtestület határozat formájában (azaz az állami irányítás egyéb jogi eszközei közé sorolandó dokumentumban) fogadja el a városfejlesztési koncepciót, nem határoz meg kötelezettségeket a külső aktorok számára. Azt fogalmazza meg, hogy az elfogadásakor konszenzus van Dunaföldváron a tekintetben, hogy a fejlesztési koncepcióban lefektetett célokat kívánják megvalósítani. Viszont a határozati formában elfogadott koncepció végrehajtása kvázi kötelező magára a képviselőtestületre, a bizottságokra, a polgármesterre, a jegyzőre, a hivatalra, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú intézményekre és gazdasági társaságokra vonatkozóan.

## 1. JÖVŐKÉP


### 1.1 A TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TÁJ, TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓAN

A településfejlesztési koncepció, illetve a település rendezése terve egy alapvető célt szolgálnak: Dunaföldvár legyen olyan

- sikeres és versenyképes település, ahol a lakosság szívesen él és amely képes
- megtartani és növelni lakosságát,
- önállóan, külső források nélkül tud gazdálkodni,
- vállalkozásainak tartós versenyképességet biztosítani,
- fenntartható módon tud működni (beleértve a gazdasági fenntarthatóság mellett természetesen a társadalmi és környezeti fenntarthatóságot is).

### 1.2 A VÁROS JÖVŐKÉPE A TÉRSÉGI SZEREPÉRE VONATKOZÓAN

- A város szerepkörei túlnyúlnak önnön közigazgatási határain: szűkebb térségének szervező központjaként saját lakosságán túl a környező falvak lakosságát és vállalkozásait is ellátja különböző közigazgatási, oktatási, kulturális, egészségügyi és üzleti szolgáltatásokkal. Kiváló logisztikai pozíciójából fakadóan nemcsak a Dunántúl, hanem az Alföld közeli térségeinek is természetes mikrotérségi vonzóközpontjává válik.
- Dunaföldvár számos közigazgatási egység határán fekszik:




2. ábra Magyarország Régiói illetve járási rendszere

- közvetlen közelében található három járás (a dunaújvárosi a Dunántúlon, illetve a kalocsai és a kunszentmiklósi az Alföldön);
- három megye vagy közvetlenül határos vele (Fejér, illetve Bács-Kiskun), vagy a közelében helyezkedik el (Pest);
- ráadásul e három megye három településfejlesztési régióhoz tartozik (Közép-Dunántúl, Dél-Alföld, illetve Közép-Magyarország).



A város ráadásul több, az Európai Unió közlekedéspolitikában kiemelt fontosságú korridor, a Transz-Európai Hálózatok (Trans-European Network, röviden TEN) részét képező útvonalak mentén fekszik:

- az M6 autópálya az V/C korridor;
- a Duna folyam VII korridor.



3. ábra

Az M8-as, majd megépülő autópályával együtt mindezek a folyosók a jövőben is erősíteni fogják a város logisztikai pozícióját, ráadásul a két transz-európai folyosó megléte biztosítja, hogy Magyarország gazdasági állapotától függetlenül a város térsége az Unió kiemelt fontosságú logisztikai csomópontja maradjon. Az Unió két évvel ezelőtti, Horvátországgal való bővülése és a balkáni térség (kiemelten Szerbia) majdani integrációja a Duna folyó jelentőségét minden bizonnyal növelni fogja a jövőben.

### 1.3 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE

A városfejlesztési koncepció célja Dunaföldváron a közép- és hosszú távon aktuális fejlesztési elképzelések és lehetőségek egymással való összhangba hozása és megfelelő dokumentálása. Az elfogadott koncepció értékvalasztást és közös fejlesztési szándékot fejez ki. Elfogadásával a döntéshozó kinyilvánítja a szereplők többségének a véleményazonosságát az elfogadott célok és prioritások tekintetében és ezzel meghatározza a stratégiaépítés fő kereteit is.

A törvényi kitétel, miszerint a fejlesztési koncepció rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési döntéseit, köztük a követelményrendszert támaszt: a tervezés során meg kell ismerni a közösségi akaratot képviselő önkormányzati szándékokat, másrészt a koncepció elfogadását követően az önkormányzatnak ezzel összhangban kell meghoznia döntéseit.

A fejlesztési koncepció mindenekelőtt arra a kérdésre ad választ, hogy milyen térségi adottságai, jellemzői vannak a városnak, azaz milyen nemzetközi, országos, regionális, megyei és kistérségi (illetve ma már járási) szintű gazdasági-

társadalmi-infrastrukturális tényezők és milyen módon (egymást erősítve, egymást gyengítve vagy kioltva) hatnak a város életére, szerepköreire, fejlődésére, vonzásviszonyaira. A helyi/helyzeti energiák és a térkapcsolatok feltárását követi a fejlesztési irányelvek megfogalmazása. A koncepció javaslatokat fogalmaz meg a városfejlesztés intézmény- és eszközrendszerének továbbfejlesztésére.

A jövőbe tekintő, a jövőre tudatosan készülő várospolitikai partnerségi fejlesztési programokkal kell, hogy rendelkezzen, amelyek

- magukba foglalják a környékükkel való együttműködés szempontjait,
- mérlegelik a tágabb tér, régió városhálózatában betöltött hely versenyelőnyeit,
- kellőképpen komplexek a kulturális, környezeti és szociális dimenziókat egységben kezelve, és
- egy diverzifikált városgazdaság megteremtését célozzák meg.

A fentiek alapján megjegyzendő, hogy a városfejlesztési koncepció elfogadását követően a településrendezési eszközök határozzák meg a jövőbeni - területfelhasználáshoz köthető - fejlesztések műszaki-fizikai kereteit, a tervezett területfelhasználás szabályait. Mivel a fejlesztések köre nem minden esetben jelent területfelhasználással kapcsolatos változást, elmondható, hogy a nem minden fejlesztési célnak vannak - a településrendezési eszközöket érintő - konzekvenciái.

## 2. CÉLOK

### 2.1 DUNAFÖLDVÁR VÁROS JELENLEGI ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSE

#### A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA


*Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség*

A város lakosság száma a 2000-es évek elején enyhe növekedést mutatott, az azóta eltelt évek óta stagnál, 8650 fő körüli értékkel (1. táblázat, 1. ábra). A XIX. század közepén még meghaladta a lakosság szám a 13 000 főt, majd az 1940-es évektől kezdve folyamatosan csökkent, míg elérte a mai értéket. A megye népessége az 1940-es években tetőzött több mint 276 000 fővel és az országos trendeknek megfelelően, az 1980-as években indult lassú fogyásnak.

1. táblázat

Év	2000	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lakosság szám	8370	9258	8915	8776	8666	8722	8646

4. ábra Dunaföldvár lakosság számának alakulása, 2000-2013




5. ábra Dunaföldvár lakosság számának alakulása, 2000-2013

A megye városain és a megye egészén belül szintén stagnál Dunaföldvár város súlya. Ha csak a városokat vesszük figyelembe, az elmúlt tíz évben összességében itt is egy kis súlycsökkenés figyelhető meg, a megye egészén belül azonban a 2000-es évek elején markánsan megnőtt Dunaföldvár súlya – ami annak köszönhető, hogy a megye egésze veszített népességéből, míg Dunaföldvár város népességszáma enyhén nőtt ezekben az években (2. táblázat, 2. ábra).

Dunaföldvár lakossága	2000	2008	2009	2010	2011	2012	2013
a Tolna megyei városok %-ában	-	-	7,01	6,73	6,71	6,76	6,75
Tolna megye %-ában	3,31	3,88	3,78	3,76	3,75	3,77	3,76

6. ábra Dunaföldvár súlya a megyén belül a lakosságszám alapján



7. ábra Dunaföldvár lakosságszámának alakulása a Tolna megyei városok, illetve a megye egészének %-ában, 2000–2013


Ha a demográfiai fő folyamatokat tekintjük (1000 lakosra jutó élveszületések, halálozások, az ezekből számított természetes szaporodás vagy fogyás, illetve az ezer lakosra jutó vándorlási különbözet), akkor azt látjuk, hogy a Tolna megyei városok összességénél, illetve a megye egészénél sajnos rosszabbul teljesít a város: a 2010-es években az élveszületések száma valamelyest elmaradt, a halálozások száma jelentősen felette volt a másik két átlagnak, így a természetes fogyás közel kétszerese a megyei városok, illetve a megye egésze átlagának. A vándorlási különbözet ugyanakkor örvendetesen lecsökkent az elmúlt években, jobb értékeket mutat, mint a megyei városok, illetve a megye egésze esetében, sőt a legutóbb időben bevándorlás, enyhe többlet tapasztalható Dunaföldváron (3. táblázat, 3. ábra).

Demográfiai folyamat	Év	2009	2010	2011	2012	2013
	<i>Élveszületés</i>					
Dunaföldvár		9,5	6,8	7,6	7,6	7,8
Tolna megyei városok összesen		8,8	7,9	8	8,4	8,4
Tolna megye összesen		8,6	7,9	7,8	8,4	
<i>Halálozás</i>						
Dunaföldvár		15,1	15,3	16,5	15,5	15,5
Tolna megyei városok összesen		11,7	12,9	12,8	12,7	12,6
Tolna megye összesen		13,3	13,8	13,5	13,2	
<i>Természetes szaporodás, fogyás (-)</i>						
Dunaföldvár		-5,6	-8,5	-8,9	-7,9	-7,7
Tolna megyei városok összesen		-2,9	-5,1	-4,8	-4,3	-4,2
Tolna megye összesen		-4,6	-5,9	-5,7	-4,8	
<i>Belföldi vándorlási különbözet</i>						
Dunaföldvár		-5,9	-7,1	-4,7	-1,7	0,3

Tolna megyei városok összesen	-3,5	-2,8	-4	-2,4	-2,9
Tolna megye összesen	-6,0	-5,0	-3,8	-2,5	


8. ábra Dunaföldvár demográfiai adatai, 2009-2013, ezer lakosra számított értékek

A város népessége sajnos, hasonlóan az ország egészéhez, öregszik, kiugróan magas az 1970-es évek végén született nemzedék száma, illetve a nyugdíj közelében levő korúak aránya. A 14 évnél fiatalabbak aránya sajnos a városban, akárcsak Magyarország egészében, elmarad az idősebb (60 éves vagy öregebb) lakosok arányához képest, amit jól szemléltet a 4. ábra. Látszik, hogy a város demográfiai folyamatai nagymértékben együtt mozognak a megyével, a paksi kistérség, illetve most már járás korszerkezete valamelyest fiatalabb (5. ábra).




9. ábra Dunaföldvár demográfiai adatai, 2009-2013, ezer lakosra számított értékek





10. ábra Dunaföldvár lakosságának korcsoportok szerinti összetétele



11. ábra A főbb korcsoportok aránya Dunaföldvár, a paksi kistérség és a megye egészének lakosságán belül

*Térségi-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok*

Dunaföldvár város 2013-2018-as időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programja értékes megállapításokat tartalmaz a szegregáció, konfliktusok témakörében.

A térség jövedelmi adatait figyelembe véve Dunaföldvár a középmezőnyben helyezkedik el. A mélyszegénységben élő családok jelentős részének az állami transzferen és egyéb szociális juttatáson kívül nincsen állandó jövedelme. A társadalmi jövedelmekből élők helyzete jelentősen romlott, viszont célzottsága javult a 2010-2012 évi feltételek szigorítása révén.



Az inaktív emberek között nagy arányban fordul elő alacsony iskolai végzettségű. Azok közül, akik az általános iskolát vagy azt sem végezték el, többen élnek szegénységben, mint akik szakképzettséggel illetve diplomával rendelkeznek.

A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé tartoznak. A legalsó jövedelmi decilisbe tartozó háztartások több mint 50 százaléka roma, ugyanakkor az is igaz, hogy a mélyszegénység nem kizárólag a romákat érinti. A foglalkoztatottsági problémák döntően hatnak a roma családok jövedelmi viszonyaira is. Dunaföldváron az Esélyegyenlőségi Program megállapítása szerint a roma lakosság számát illetően nem állnak rendelkezésre pontos, megbízható és részletes adatok. A roma népesség száma azért nem pontosan ismert, mert sok roma származású nem vallja magát annak a népszámlálás során. A városban a népességen belül nő ugyan a romák aránya, a lakosságon belüli arányukról azonban csak becslést lehet állítani. A városban szétszóródva élnek, nagy tömegben nem találhatók meg egy-egy településrészen.

Szegregátumok (vagyis olyan területek, ahol két mutató – az aktív korú népességen belül az iskolai végzettség tekintetében legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők, illetve a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők aránya – magasabb, mint 50%), Dunaföldváron már nincsenek. Korábban volt ilyen terület (Vágóhid utca), de a korábbi években sikerült az itt lakóknak máshova költözni. Ezen a telepeken jórészt az alacsony státuszú roma népesség koncentráltan volt jelen.

Megfigyelhető ugyanakkor, hogy ha egy roma család megvásárol egy ingatlant, a rokonság igyekszik a közelébe – ugyanabba az utcába, vagy településrészbe – költözni. Így elképzelhető, hogy újabb szegregált terület jön létre az önkormányzat erőfeszítései ellenére.

Dunaföldváron van Roma Kisebbségi Önkormányzat, de a közéletbe nem kapcsolódnak be intenzíven. Etnikai szegregáció nem érzékelhető a városban.

*Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.)*

A honfoglalás kori „falucska” (amely már korábban, az őskortól kezdve lakott hely volt) szerencsés fekvése és a nagy vonzáskörzete révén indult fejlődésnek. A XII. században itt hozott létre Bencés apátságot II. (Vak) Béla, s ez nagymértékben fejlesztette az ipari, de főképp a mezőgazdaságban tevékenykedők szakmai kultúráját. Fénykorát a XIV–XV. században élte a település, hiszen itt vezettek át a nemzetközileg is jelentős kereskedelmi főútvonalak, s a révátkelőhely szerepe is meghatározó volt a város fejlődésében.


Az 1500-as évek közepéig fontos marhaszállítási útvonal volt a város, amelyhez révátkelője is hozzájárult. Az ország török megszállása alatt gyakorlatilag kipusztult a város, ezt követően újraterelítése magyar, német, tót és rác nemzetiségű lakosokkal történt.

Földvár a Rákóczi-szabadságharc egyik fontos szereplője volt, majd a XVIII–XIX. század folyamán elsősorban vásárvárosként volt ismert, a reformkorban már sóhivatal, postahivatal, patika, serfőzde, két rév, kórház, több tucat malom, illetve téglauzem működött itt. A gabonatermesztés mellett ekkor indult fejlődésnek a méhészet és a selyemhernyó-tenyésztés.

A város hídja, a Beszédes József-híd 1928 és 1930 között épült. Létesítése jelentős fejlődést hozott Dunaföldvár életében, mivel a Dunántúlt köti össze az Alfölddel (sokáig az ország egyetlen Duna-hídja volt Budapest és Baja között, és az azóta megépült szekszárdi Duna-híd sem terelte el jelentős mértékben a Dunántúl és az Alföld közötti tranzitforgalmat). A II. Világháborúban (1944-ben) felrobbantott híd 1951-re épült újjá, 2002-ben pedig teljes rekonstrukción ment keresztül.


1989-től ismét városi rangot kapott, melyet leginkább a körzetben betöltött szerepe jelentős kereskedelmi, szolgáltatási tevékenységek miatt érdemelt ki. A két ipari centrum (Dunaújváros, Paks) között fekvő jó levegőjű, nyugodt kisváros lakói őrzik értékeiket és ápolják hagyományait.

A város lakossága ma nagymértékben homogén, a 2011-es népszámlálási adatok szerint magukat magyar nemzetiségűnek vallók aránya 95,6% (6. ábra), ami meghaladja mind a járás (92,2%), mind pedig a megye értékét (89,4%).



12. ábra Dunaföldvár lakosságának nemzetiségi összetétele


Ha csak a magukat a magyaron kívül más nemzetiséghez tartozók arányát vesszük figyelembe (12. ÁBRA), akkor azt látjuk, hogy a városban messze a legnagyobb kisebbség a romák (sokkal magasabb arányban, mint a járásban vagy a megyében: 55,9% vs. 41,2% a járásban és 38,7% a megyében). Feltűnő még a német kisebbség alulreprezentáltsága a városban a járás, illetve a megye értékeihez képest (21,9% vs. 45,0% a járásban és 51,1% a megye egészét tekintve).



13. ábra A magukat nemzetiséghez tartozóknak vallók etnikai összetétele Dunaföldváron


A lakosság vallási felekezetekhez tartozását az utolsó népszámlálás adataival tudjuk szemléltetni, amikor is lakosság valamivel több, mint fele (50,65%-a) vallotta magát valamilyen vallási felekezethez tartozónak (saját bevallása szerint

egyetlen Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozik 20,49%, ateista 1,12% és nem kívánt a kérdésre válaszolni 27,74% (14. ÁBRA).




14. ábra Dunaföldvár lakosságának összetétele vallás alapján

Ha csak a magukat vallási felekezethez tartozónak vallók megoszlását tekintjük, akkor azt látjuk, hogy a lakosság döntő többsége katolikus, azon belül is római katolikus, messze a megyei vagy járási átlagos meghaladó arányban (15. ÉS 16. ÁBRA).



15. ábra A dunaföldvári hívők összetétele vallás alapján




16. ábra A dunaföldvári, Tolna megyei és paksi járási hívók összetétele vallás alapján

A társadalmi élet aktivitását jól mutatja a civil szervezetek száma. A városban jelenleg 29 civil szervezet működik, ebből nyolc kulturális szervezet, kettő egyház, tizenegy sportra alakult szervezet és hat egyéb szervezet (17. TÁBLÁZAT):

Kulturális	Sport	Egyéb	Egyházak
LŐFAN Mazsorettcsoport	Beszédes József Vízitúra Sportklub	Dunaföldvári Önkéntes	Dunaföldvári
Dunaföldvári Ördögsekér	DTSE Autocross	Tűzoltó Egyesület	Evangélikus
Táncgyűttes	Dunaföldvári Judo Klub	Nagycsaládosok	Egyházközség
Annamatia Egyesület	Dunaföldvári SEI-DO Shinkai	Egyesülete	Református
(énekkar)	Harcművészeti Egyesület	"Dunaföldvári Polgárórség"	Egyházközség
Cantemus Vegyeskar Zenei	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	Közbiztonsági,	Dunaföldvár
Egyesület	Dunaföldvári Sportot Támogatók	Bűnmegelőzési,	
Dunaföldvári	Egyesülete	Környezetvédelmi,	
Természetvédelmi Egyesület	Dunaföldvári Sporthorgászok	Önvédelmi Egyesület	
Part-Oldalak Kulturális	Egyesülete	Máltai Szeretet-szolgálat	
Egylet	Football Club Dunaföldvár	Dunaföldvári Szervezete	
Dunaföldvár Kultúrájáért	Holler U.F.C	Vöröskereszt Dunaföldvári	
Alapítvány	D. S.T.E. Kajak-kenu Szakosztály	Szervezete	
Berze-Nagy Ilona Városi	Sárkányhajó Klub	Cserkészlet a Holnap	
Könyvtár Helytörténeti Klub	D.S.T.E. Kajak-kenu Szakosztály	Gyermekeiért Egyesület	

17. ábra Dunaföldvár civil szervezetei

Ha a Dunaföldvár nagyságrendű városokkal összehasonlítjuk ezt a számot, az viszonylag alacsonynak mondható. A Dunaföldvárhoz lakosságszámában legközelebb álló (a népességszám alapján felállított városi rangsorban a várost megelőző és azt követő 10-10) várost tekintve az alábbi számokat kapjuk (11. ábra):



18. ábra: Civil szervezetek száma a Dunaföldvárral nagyjából megegyező lélekszámú városokban, 2015. március

Dunaföldvár város emellett két közalapítványt hozott létre és működtet, ezek a

- Gyermekünk jövőjéért Közalapítvány, illetve
- A Gazdálkodás Környezetéért Földvédelmi Közalapítvány.

## A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA

### Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.)

Az alapfokú oktatási és nevelési intézmények helyzete Dunaföldváron

A bölcsődei ellátás kapacitásai valamivel az igény alattiak, de a bölcsődei elhelyezés nem okoz gondot. A városban egységes intézményi keretek között egy óvoda működik öt épületben összesen 14 csoporttal. A legújabb a Hunyadi Parkban, az új lakások közelében került kialakításra. Az egyik óvodában logopédiai szakszolgálat és fejlesztő csoport is működik. Az óvodai férőhelyek és az óvodások száma nagyjából megegyezik egymással, férőhelybővítést szükségessé tevő újabb létszámnövekedés a lakosság szám, különösen a legfiatalabb korosztályok számának fogyatkozása miatt nem várható – sőt, sajnálatos módon egy óvoda bezárására is sor került az elmúlt években.

Dunaföldváron jelenleg két általános iskola működik, a kizárólag általános iskolaként funkcionáló Beszédes József Általános Iskola és a jóval tágabb profilú Dunaföldvár-Bölcské-Madocsa Mikrotérségi Óvoda, Általános Iskola, Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola. Általános iskola intézményi keretek között működik kompetencia-alapú oktatás is. A tágabb profilú iskola, mint nevéből is kitűnik, térségi feladatokat is ellát, különösen a gyógypedagógia és a szakiskola működése miatt. Szemben az óvodai feltételekkel, az általános iskolának helyet adó épületek többsége felújításra szorul. Bár a férőhelyek számát tekintve egyelőre nincs probléma, komoly gondot okoz, hogy az iskola tíz különböző épületben működik: az alsó és a felső tagozat is három különböző épületben kap elhelyezést. A hatékonyabb, költségtakarékosabb és jobban szervezhető oktatás érdekében az iskolarendszer koncentrációjának megoldása, a jelenlegi széttagoltság megszüntetése a város egyik legfontosabb feladata. Annál is inkább, mert az iskolának helyet adó épületek állapota rossz, egyre több forrást von el az amúgy is szűkös lehetőségekkel bíró fenntartótól (történt pozitív fejlemény ez ügyben az elmúlt években: a Kossuth u. 19-23. sz. alatti épület felújítása). A mindennapos testnevelés-óra lehetőségének biztosítása nem kis problémát jelent a legtöbb fenntartó önkormányzat számára, a szintén kötelezővé tett hit- és/vagy erkölcsoktatás teremigényének kielégítése kisebb gondot jelent.



A közép- és felsőfokú oktatás helyzete Dunaföldváron

Gimnázium 1952 óta működik a városban, amely egy régi és egy új épületrészben működik. Az önkormányzat, bár nem tartozik kötelező feladatai közé, fenntartja ezt az intézményt, hiszen nemcsak komoly foglalkoztató, de jelentős népességmegtartó szerepe is van a gimnáziumnak. A gimnázium képzési struktúrája színes: 4, 5 és 6 évfolyamos képzési rendszernek is helyet ad, emellett felnőttoktatási programok is futnak az intézmény keretei között.

A középiskolás korú fiatalok egy része nem a városban, hanem például Paks, az SZI-ben vagy Székesfehérváron, Kecskeméten, esetleg Budapesten végzi tanulmányait. A városból elkerülő – többnyire az átlagnál jobban tanuló – fiatalok nagy része továbbtanul és sajnos nem jellemző, hogy ezek után visszatérne Dunaföldvára.

Felsőfokú oktatási intézmény nincs – és nem is volt – Dunaföldváron, az ilyen jellegű elérhetősége azonban nem jelent komoly problémát sem Budapest, sem Pécs (a két, Dunaföldváról legkönyebben megközelíthető nagy felsőoktatási központ) esetében. A város vezetése a Boursa rendszerhez csatlakozva támogatja felsőoktatási intézményben tanuló fiataljait. Jelentős számú dunaföldvári fiatal tanul Paks, Dunaújváros, illetve Székesfehérvár oktatási intézményeiben is.

A szakképzés feltételrendszere

A szakképzés rendszerében lehetőség van mezőgazdasági gépszerelő, fűtésszerelő és szabás-varrás szakmák elsajátítására, ezek mellett egyre több OKJ-s képzések indítására is törekszik a város. Lehetőség van szerkezetlakatos, vízvezeték- és központifűtés-szerelő, növénytermesztő gépész és falusi vendéglátó szakképesítések megszerzésére is.

Az általános iskola intézményi keretei között már 8 éve folyik szakmunkásképzés a városban. A Templom u. 9. szám alatt néhány éve új helyen, korszerű körülmények között folyik a szakképzés. A gyakorlat elsajátításához jól felszerelt tanműhelyek állnak rendelkezésre, s még ennél is fontosabb, hogy szakmai gyakorlati idejüket vállalkozásoknál tölthetik a tanulók, ami a későbbi foglalkoztatási lehetőségeik szempontjából szerencsés. Jó kezdeményezés, hogy az iskola speciális szakiskolai képzésben parkgondozókat képez. A város arculatának, a városképnek a szebbé tételéhez járulhatnak hozzá, egyben munkalehetőséghez jutva, így a ráfordítások megtérülhetnek.

A rugalmas, a vállalkozói igényekhez igazodó képzési struktúra megteremtése persze sehol nem könnyű: nem lehet tudni, hogy a városba települő új vállalkozások milyen igényeket támasztanak, ezeknek elé menni pedig költséges, kockázatos. Az új igényekhez való igazodás pedig legalább két évet vesz igénybe. A város hosszú távú fejlesztési stratégiájával ugyanakkor indokolt összhangba hozni a szakképzés struktúráját. Ennek érdekében kistérségi, megyei együttműködések kialakítása szükséges.

A város rendelkezik középtávú közoktatás-fejlesztési koncepcióval, az abban leírtak megvalósítása az oktatás fejlesztéséhez megfelelő kiindulási alapot jelent.

A Dunaföldvár városban működő kulturális intézmények az alábbiak:

- Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár
- Part-Oldalak Kulturális Egylet
- Dunaföldvár TV
- Dunaföldvári Part-Oldalak Városi közéleti lap
- Művelődési Központ

Egészségügy

2015 tavaszán a városban több helyen található orvosi rendelő (Irinyi János utca, Gábor Pál utca és Ilona utca, a házi gyermekorvosok és háziorvosok száma 6 (Ilona utca, Gábor Pál u., Irinyi János utca, Fehérvári utca). Központi orvosi ügyelet folyamatosan, szombat, vasárnap és ünnepnapokon is megoldott a városban. Védőnői Szolgálat szintén működik Dunaföldváron, összesen négy védőnő szolgáltatásaival. Fogorvosi rendelés is van a városban az Egészségházban, illetve magánpraxisok működnek.

Működő gyógyszertárak Dunaföldváron az Amarillisz és Platán Gyógyszertár.

### Esélyegyenlőség biztosítása

A város 2013 és 2018 közti időszakra szóló, a későbbiekben részletesebben bemutatott Helyi Esélyegyenlőségi Programja rendelkezik a térségi vagy etnikai alapú szegregáció megelőzésével és az esélyegyenlőség biztosításával.

## A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA

### A település gazdasági súlya, szerepköre

Beluszky Pál és Györi Róbert éppen tíz éve megjelent, „A magyarországi városhálózat a 20. század elején” című munkájából, illetve a Töttös Gábor szerkesztette „Dunaföldvár története az őskortól napjainkig” című, 2002-es kiadványból képet kaphatunk a város gazdaságának fejlődéséről. A könyvek főbb megállapításait az alábbiakban foglaljuk össze.

A több ezer éve, már a római időkben is lakott város dinamikusnak mondható fejlődése a török kiűzése és a polgári forradalom között (1684-1848) kezdődött, amikor a Nagyalföld gabonája iránt a napóleoni háborúk konjunktúrája nyomán a 18. század végén, a 19. század elején növekszik meg a kereslet s válik gabonakereskedővárossá többek között Dunaföldvár, Paks, Baja, Apatin, Újvidék – a vasúthálózat kiépüléseig a Duna és hajózható mellékfolyói mentén fekvő városok kerültek előnyös helyzetbe a gabonakereskedelemben.

Száz évvel ezelőtt, 1910-ben a város nem tartozott a közigazgatásilag városi hierarchia-szinthez tartozó települések közé, de községi jogállása dacára feltétlenül igényt tarthatott volna a városi rangra mint nagy múltú, viszonylag népes piacközpont és viszonylag kiterjedt gazdasági-szolgáltató funkciókkal rendelkező centrum – annak ellenére, hogy alapvetően „alföldies” jellegű volt ekkor Dunaföldvár.

Az első ipari jellegű próbálkozások az 1910-es években alapított kendergyár és gőzmalom voltak. Az I. világháború megpróbáltatásai után bekövetkező konszolidáció hozta el az akkor még községi jogállású településre a villanyt, majd 1930-ra megépült a település életét azóta is alapjaiban meghatározó híd. Az 930-as évek virágzó gazdaságú mezőváros Dunaföldvár, a kézműipart nem kevesebb, mint 44 tevékenység képviselte (Töttös 2002, pp. 173-175), 9 féle kereskedelmi tevékenység volt jelen a városban (Töttös 2002, pp. 175-176), 12 kulturális egyesület nyújtott szórakozási lehetőségeket, a vendéglők és kocsmák száma pedig meghaladta a húszat. Az értelmiségi szakmákat 10 orvos, 7 okleveles szülésznő és 9 ügyvéd képviselte, emellett 2 gyógyszertár és három újságárus szolgálta ki a lakosságot.


A II. világháború az elsőnél is nagyobb próbatétel elé állította a várost, majd az ezt követező évek, a kemény diktatúra évei sem voltak sokkal könnyebbek. Az 1950-es évek végétől kezdődött egy fellendülés a városban, amely folyamatos volt és amely egyik csúcspontja a község várossá nyilvánítása volt 1989-ben.

A város 2004-ben elfogadott fejlesztési koncepciójának „Gazdaság” című fejezetének főbb megállapításai a mai napig helytállóak, de az elmúlt tíz évben történtek következtében az alábbiakkal egészült ki a fejezet:

- Dunaföldvár gazdasági erősségei közül továbbra is a kiváló közlekedési helyzetéből adódó logisztikai potenciálja és idegenforgalmi lehetőségei érdemelnek említést.
- Város létére a mezőgazdaság mindig is fontos szerepet játszott Dunaföldvár életében, a város környéke hagyományosan jó adottságú mezőgazdasági terület. Egy hektár termőföld átlagos aranykorona-értéke Dunaföldváron 26,37, amely meghaladja az egyébként is országos átlag feletti Tolna megyei értéket.
- A szocialista időszakban kialakult háztáji gazdálkodás nem szűnt meg a rendszerváltással, ma is magasabb az ezer lakosra jutó gazdaságok száma, mint a megye egészében. Az őstermelők száma meghaladja az 1000-et. A mezőgazdasági termékek feldolgozása viszont sajnos nem jellemző, inkább csak a termény értékesítése, így a magasabb hozzáadott értéket képviselő élelmiszer-feldolgozás haszna nem a városban jelentkezik. Nagyobb léptékű élelmiszeripari vállalkozás Dunaföldváron jelenleg csak a Gof Hungary Kft. tulajdonában lévő malom, illetve a tervek közt szerepel egy gyümölcs(lé)feldolgozó építése.
- A Tolnai Borvidék tolnai körzetének 14 települése közül az egyik Dunaföldvár.

### A TELEPÜLÉS FŐBB GAZDASÁGI ÁGAZATAI, JELLEMZŐI

Az alábbi ábra a [www.szakkatalogus.hu](http://www.szakkatalogus.hu) weboldal 2015. március végi adatait tartalmazza. Ezek szerint 16 tevékenységi körben összesen 281 vállalkozás működik ma a városban, messze legtöbb a kereskedelem, illetve örvendetes módon sok a feldolgozóipar területén, ettől alig elmaradva következik az építőipar és a turisztikai szolgáltatások, majd a város logisztikai potenciálját hasznosító szállítmányozási és raktározási vállalkozások (12 ábra).



### A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési elképzelései

Sokat elárulnak egy település versenyképességéről és gazdasági kilátásairól az ott tevékenykedő vállalkozások tervei, fejlesztési elképzelései. Szerencsére Dunaföldváron több vállalkozás gondolkodik tevékenységének bővítésében, és ami különösen szerencsés, több szektorban, így a város gazdasága kellően diverzifikált marad ahhoz, hogy ne legyen túlságosan sebezhető egy dekonjunktúra következtében. Bővítésben gondolkodik a Pannonia Ethanol ZRt. – mintegy 75 új munkahellyel –, a Hunyadi-parkban egy tolnai vállalkozás – Schmidt és Társa Kft. (?) – napelem-összeszerelő üzemének létesítése folyamatban van, egy lakatosüzem – Váradi Gáboré – elnyert fejlesztési pályázata következtében új üzemcsarnok épül a Reiter közben, és Klopicsik István Földvármetál nevű cége is tevékenysége bővítésében gondolkodik. A bővítésekkel (elsősorban a jelentős mennyiségű iparüzési adót fizető Pannonia Ethanol ZRt. bővítésével) a város gazdasági stabilitása is erősödhet.

A város gazdasági tevékenységének várható bővülését az elnyert pályázatok is mutatják (lásd *Az elmúlt évek fejlesztési projektjeinek bemutatása* című fejezetet).

*A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F stb.)*

#### Elérhetőség

A település közlekedésföldrajzi adottságai kiválóak, mind közúton, mind vasúton, mind pedig vízi úton megközelíthető Dunaföldvár. Nem teljesen kiépültek ugyanakkor a kerékpáros közlekedés feltételei (leginkább a Duna partján végighúzódó kerékpárút) és a parkolási lehetőségek sem kielégítőek. A településen komoly környezeti károkat és nem egy súlyos kimenetelű balesetet is okozott az átmenő forgalom, elsősorban a teherforgalom, amely tíz évvel ezelőtt megszűnt a belvárost tehermentesítő 52.sz. elkerülő út megépülésével.

A város fejlődésének új lendületet adhat az öt éve átadott M6-os gyorsforgalmi út (Budapest–Dunaújváros–Szekszárd–Bóly–Ivándárda nyomvonallal), amin keresztül a főváros megközelítése gyorsabbá és biztonságosabbá válik, és Dunaföldvár logisztikai szerepköre tovább erősödhet.

A város megközelíthetősége tömegközlekedéssel is a legjobbak közé tartozik. Az alábbiakban azt vizsgáltuk meg, hogy egyes, Dunaföldvárhoz közeli vagy stratégiai fontosságú nagyvárosokból milyen a járatok sűrűsége a város felé.

#### Autóbusszal:

- A volan.hu belföldi menetrend szerint (2015. március 29). Budapestről, a Népliget állomásról 18 busz érkezik naponta (2004-ben ez a szám még több mint 20 volt), illetve további járatok speciális esetekben (szabadnapokon, munkaszüneti napokon, a hetek utolsó iskolai előadási napján, illetve hetek első munkanapját, valamint első iskolai előadási napját megelőző napon). A 18 mindennapos járatból ráadásul tizenégygel átszállás nélkül érhető el a város Budapestről. Reggeltől késő estig gyakorlatilag várakozás nélkül vagy minimális várakozással utazhat bárki a fővárosból Dunaföldvárra. A városból a fővárosba kevesebb járatral juthatunk el (24 járat, ennek a fele minden nap jár, további 2 járat munkaszüneti napok kivételével naponta). A Dunaföldvár–Budapest viszonylatban a járatok pontosan kétharmada, 16 járat céljárat és csak nyolc esetben kell egyszer átszállni;
- a megyeszékhely, Szekszárd felől 11 busz minden nap, további tíz bizonyos napokon érkezik Dunaföldvárra, visszafelé kettővel több, 23 járat vehető igénybe (2014-ben jobb volt a helyzet, akkor még 15 busz minden nap, ugyanennyi a hét bizonyos napjain érkezett Szekszárd felől Dunaföldvárra);
- a régióközpont Pécs 9 busszal érhető el a városból minden nap (2004-ben még egy tucat volt ez a szám), további 6 speciális esetekben közlekedik, kora reggeltől késő estig. Az esetek



felében (8 esetben) átszállással érhető el Pécs Dunaföldvárról; visszafelé csak 13 a járatok száma, igaz, egyetlen kivétellel ezek minden nap közlekedő járatok;

- a szomszédos megyeszékhelyek közül Kecskemétről minden nap 3 busz (2004-ben még 13 volt ez a szám!), továbbá tizenegy a hét bizonyos napjain közlekedik Dunaföldvár felé; Székesfehérvárról felől naponta 9 járat (2004: 22), további tizenöt a hét egyes napjain érkezik a városba; Kaposvár felől pedig összesen tíz járat érkezik a városba, ebből is csak kettő minden nap, ráadásul átszállás nélkül nem érhető el Somogy megye székhelyéről Dunaföldvár (2004-ben minden nap közel húsz, további néhány járat pedig a hét egyes napjain érkezett Kaposvárról Dunaföldvára).

A buszok jelentős részének nem végállomása, hanem csak egy megállója Dunaföldvár, de ez semmit nem változtat azon a tényen, hogy a város autóbusszal való megközelíthetősége elfogadható, alapvetően nem szűk keresztmetszete a város és szűkebb-tágabb környezete kapcsolattartásának, még a dunaújvárosi hid átadását követő járatszám-ritkítások után sem.

Vonaton a megközelíthetőség már tíz évvel ezelőtt is sokkal rosszabb volt, akkor még Budapest felől naponta hat vonat érkezett a városba (akkor sem lehetett átszállás nélkül a városba jönni, sőt egy esetben két átszállásra volt szükség) – mára megszűnt a személyszállítás.

A helyi autóbusz-hálózat 2004-ben még két járatból állt, az 1-es sz. járat az autóbusz-állomás – Pentelei út – Kendergyár – Hunyadi tér között járt, naponta mintegy tizenötször, míg a 2. sz. járat az utóbusz-állomásról indult és oda tért vissza, érintve útközben a Gumipari Szövetkezet és az Előszállási út állomásokat. Sokkal ritkábban közlekedett, mint az előző járat – talán ez is vezetett oda, hogy a város weboldalán 2014 márciusában már csak a korábbi 1-es járat található. Gyakorlatilag, mint helyi járat már az sem működik, csak szerződéses iskolajárat a Hunyadi-park felé: reggel és délután két-két járat és egy hajnali munkásjárat. Az állami támogatás megszűntével életképtelen lette a helyi közlekedés. A járatok ma ingyenesen igénybe vehetők, az önkormányzat finanszírozza, és ez még mindig olcsóbb az önkormányzatnak, mint a Gemenc Volánnak fizetni a járat fenntartásáért.

A helyi tömegközlekedés fejlesztése egybevág a megye fejlesztési koncepciójában megfogalmazott 1.2.3 céllal, vagyis a megye településein a közszolgáltatások fejlesztésének célkitűzésével.

Taxiszolgáltatás működik a városban, és autómentés is.



### Munkaerő képzettsége

A munkaerő képzettsége rendkívül fontos a gazdaság, de a társadalom szempontjából is: a gazdaság hosszú távon sikeresen csak megfelelően képzett humán erőforrással működtethető, a társadalom szempontjából pedig utalnánk a város Helyi Esélyegyenlőségi Programjában is megfogalmazott tényre, miszerint azok közül, akik alacsony végzettségűek, többen élnek szegénységben, mint akik szakképzettséggel vagy diplomával rendelkeznek.

A megfelelő korú népességben belül a lakosság iskolázottságát az 5. táblázat és a 13. ábra mutatja be.


### 3. táblázat

A lakosság iskolai végzettség szerinti %-os megoszlása Dunaföldváron

	10- éves			15- éves			18- éves			25- éves		
	általános iskola első évfolyamát sem végezte el			legalább általános iskola 8. évfolyam			legalább érettségi			egyetem, főiskola stb. oklevéllel		
	férfi	nő	össz.	férfi	nő	össz.	férfi	nő	össz.	férfi	nő	össz.
	a megfelelő korúak százalékában											
Dunaföldvár	0,4	1,1	0,8	95,9	90,9	93,3	35,7	43,4	39,7	10,5	14,5	12,6
Paksi járás	0,6	0,8	0,7	95,9	90,4	93,1	38,2	43,5	41,0	12,9	14,9	14,0
Megye	0,5	0,8	0,7	96,2	91,1	93,5	35,4	42,0	38,9	12,1	14,4	13,3

### 13. ábra

A megfelelő korú népesség iskolai végzettsége Tolna megyében, a Paksi járásban, illetve Dunaföldváron



### Ingyatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)

A városban igen sok, százas nagyságrendű az eladó ingatlan, elsősorban családi ház. Az alacsonyabb fenntartási költségű lakások iránt nagyobb kereslet mutatkozik a piacon, ezekből a kereslet haladja meg a kínálatot.

### Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere

Dunaföldvár túlságosan kis város ahhoz, hogy nagy létszámú önkormányzati osztályok foglalkozzanak településfejlesztési ügyekkel. A Polgármesteri Hivatalban a Polgármesteri és Jegyzői Iroda, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatala mellett speciális feladatkörű irodák – Hatósági és Szociális Iroda, Pénzügyi és Adó Iroda, Városfejlesztési és Műszaki Iroda, Önkormányzati és Építésügyi Iroda – foglalkoznak a város üzemeltetésének és fejlesztésének ügyeivel. Munkájukat 4 szakosított bizottság segíti:

- Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság (3+2 fő);
- Ügyrendi- Közrendvédelmi és Jogi Bizottság (3+2 fő);
- Oktatási- Kulturális- Egészségügyi-, Szociális- Ifjúsági és Sport Bizottság (3+2 fő); illetve
- Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság (3+2 fő).

*Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program*

A város részletes költségvetései a 2008-2014 közötti időszakra megtalálhatók a város internetes oldalán, a [dunafoldvar.hu/polgarmesteri hivatal címszó](http://dunafoldvar.hu/polgarmesteri_hivatal_cimszo) alatt. Az alábbi táblázat csak a nagyobb fejezetek szerinti összefoglalást tartalmazza<sup>2</sup>.

6. táblázat

Dunaföldvár város éves költségvetései, 2008-2014 (az adatok ezer forintban értendők)

BEVÉTELEK	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Intézményi működési bevételek	78087	98591	103261	120304	143885	254791	115479
Önkormányzat sajátos működési bevételei	561328	576888	589136	568477	594688	394000	
Felhalmozási és tökeielégű bevételek	57691	38691	46000	24000	159500	21500	2000
Támogatások, kiegészítések	654132	79700	805864	650937	582392	534524	73876
Támogatásértékű bevételek	35735	123868	304981	762182	599136	789564	36989
Működési c. támogatásértékű bevétel összesen	35735	123868	121772	140053	147415	63879	3000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			183209	7642	451721	725685	33989
Államháztartás kívülről átvett pénzeszköz működésre				1300	2000	1000	
Adott kölcsönök visszatérülése	1300	76226	1300	2134842	1000	750	500
Finanszírozási bevételek	75502	1300	205595	226820	126311	201292	228844
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	41773		74580	28736			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>150554</b> <b>8</b>	<b>184576</b> <b>8</b>	<b>213071</b> <b>7</b>	<b>239039</b> <b>8</b>	<b>220891</b> <b>2</b>	<b>219742</b> <b>1</b>	<b>282202</b> <b>1</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Működési kiadások	1363324	1658951	1735544	1560632	1556540	1244117	268758
Felhalmozási célú kiadások <sup>3</sup>	50155	86387	371170	769376	598155	899038	51409

<sup>2</sup> 2009-től szerepel két tétel a költségvetés bevételi oldalán, Bölcse Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz, illetve Madocsa Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz, ezeket a táblázat nem tartalmazza.

<sup>3</sup> A felhalmozási célú kiadások évenként eltéréseket mutatnak (2011-ig víziközmű társulati hitel; panel hitel, infrastruktúra fejlesztés, útépítés B hitel, majd DDOP Integrált .mikrotérési .oktatási központ stb.).


Tartalékok	41773	0	0	15879	9558	5077	
Adott kölcsönök	1200	1200	1200			500	500
Finanszírozási kiadások	49096	99230	22803	44511	2164253		
Felhalmozási célú	49096	99230	22803	22611	44659	48689	
Tervezett pénzmaradvány							
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>150554</b> 8	<b>184576</b> 8	<b>213071</b> 7	<b>239039</b> 8	<b>220891</b> 2	<b>219742</b> 1	<b>282202</b> 1

A 2008 és 2014 évek részletes költségvetéseit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Össességében az önkormányzat gazdálkodása stabil, a 2014-es év kivételével a 2010-es évtől nagyjából azonos szinten állnak a város bevételei. A városban működő vállalkozások bővítési elképzelései azt valószínűsítik, hogy az iparüzési adó összege a közeljövőben sem csökken, sőt várhatóan emelkedni fog.

14 ábra

Dunaföldvár város költségvetéseinek sarokszámai, 2008–2014



A 2014–20169 időszakra kiterjedő gazdasági program az alábbi fejlesztési elképzeléseket tartalmazza:

*2014-ben befejezendő:*

- Kálvária II. ütem
- Külvégi utcák befejezése
- Bezerédi u. befejezése
- Játsszótér kerítés építés
- Vízvezetés Bölcske utca (Kiskuti köz)
- Szent Flórián tér – Iskola – Egészségközház út és parkoló kialakítása
- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
- Kossuth utcai (volt rendőrségi épület) tervek elkészítése

*2015-ben megvalósítandó:*

- Külvégi óvoda energetikai felújítása
- A város közintézményeink napkollektorral való ellátása
- Egészségközház korszerűsítése
- Duna-part park fejlesztés
- Kishajó-kikötő engedélyeztetése és fejlesztési irányának meghatározása
- Piac átépítés engedélyes terveinek megszerzése
- Sas utca és Béke tér engedélyes tervei
- Csapadékvíz elvezetési pályázat aktualizálása (Kenderföld - Öregárok)
- Komplettn csapadékvíz elvezetési koncepció megalkotása;
- Játsszótér építésfolytatása (Móra F. u. és Hunyadi park)
- Fogorvosi rendelő akadálymentesítése
- Könyvtár akadálymentesítése
- Szennyvíz telep fejlesztése

Mindezek együttes becsült forrásigénye 130 millió – 150 millió forint.

A 2016 és 2020 közti évek vázlatos fejlesztési elképzelései az alábbiak:

*Közbiztonságot érintő fejlesztések:*

- Térfigyelő rendszer II. Ütem
- Mobil külterületi kamerák
- Igény esetén technikai fejlesztések mezőőrség személyi állományához
- Közvilágítás fejlesztése



#### *Foglalkoztatást érintő fejlesztések*

- Vállalkozásfejlesztés
- Vállalkozásbarát HÉSZ
- Ipari Park

#### *Kultúra - Sport*

- Művelődési Ház
- Sportpálya Csarnok
- Civil szervezetek
- Mária Zarándokút
- Civil Ház - Kulcsos Ház

#### *Oktatás*

- Óvodai, Bölcsődei infrastruktúra fejlesztése
- Kossuth utcai épület átalakítása

#### *Egészségügy*

- Labor vizsgálati szám növelése
- Iskolai egészség fejlesztése - Orvosi szoba
- Gyógyfürdő
- Megelőzés (Prevenció)

#### *Életminőséget javító fejlesztések*

- Infrastruktúra - Városi busz közlekedés (E-busz)
- Kritikus földutak stabilizálása
- Csapadékcsatorna hálózat építése (Hunyadi park, Pentelei u.)
- Útépítés folytatása
- Ipari Park
- Piac-Vásár
- Akadálymentesítések

#### *Kistérségi együttműködés*

- Mezőgazdasági feldolgozás
- Orvosi ügyelet
- Paks II.

#### *Megyei együttműködés*

- Turizmus
- Oktatás
- Egészségügy
- Közlekedés
- Ipar-kereskedelem-foglalkoztatás

#### *Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere*

A Városfejlesztési és Műszaki Iroda – 5 fővel – intézi a településfejlesztéssel kapcsolatos ügyeket (engedélyezési eljárások, a város fejlesztési koncepciójának véleményezése, műszaki tájékoztatás, vételi-és haszonbérleti ajánlatok kezelése, parlafű elleni védekezés, ebnyilvántartás, telepengedély kérelem és nyilvántartás, környezetvédelmi ügyintézés, vis maior ügyek intézése, útkezelői hozzájárulás, közvilágítás). Dolgozik az Irodán közbiztonsági referens, illetve pályázati és közbeszerzési referens).

#### *Gazdaságfejlesztési tevékenység*

Az önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenységének részletes bemutatását tartalmazza a 2014-2019 évekre vonatkozó gazdasági terv. Fontosnak tartjuk e helyütt megemlíteni, hogy a mai változékony gazdasági környezetben bármikor szükség lehet a tervek felülvizsgálatára és esetleges korrekciójára, illetve új lehetőségek esetén új projektek, új fejlesztési elképzelések beemelésére, vagyis az önkormányzatnak kellő rugalmassággal kell hozzáállnia minden fejlesztési elképzeléshez.

#### *Foglalkoztatáspolitikai*

Az önkormányzatok aktív, illetve passzív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel érhetik el foglalkoztatáspolitikai céljait. Az alapvető foglalkoztatáspolitikai cél Dunaföldváron is a foglalkoztatás minél magasabb szinten

történő stabilizálása, ezzel összefüggésben a munkanélküliség minél alacsonyabb szintre történő csökkentése és ezzel az önkormányzat szociális kiadásainak csökkentése.

Az aktív munkaerő-piaci politikák célja a munkanélküliség megelőzése, a munkanélküliek munkába való visszasegítése, a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzése. A munkanélküliség megelőzését, csökkentését, hátrányos következményeinek enyhítését, valamint a foglalkoztatási feszültségek megszüntetését, kezelését szolgáló munkaerő-piaci támogatások az alábbiak lehetnek:

- Munkaerő - piaci képzés/átképzés
- Munkanélküliek vállalkozóvá válásának támogatása
- Közhasznú foglalkoztatás
- Foglalkoztatást bővítő bértámogatás
- Önfoglalkoztatók munkahely-teremtésének támogatása
- Járulékok átvállalása
- Utazási költségek átvállalása
- Pályakezdekők támogatási formái (munkatapasztalat-szerzés támogatása, foglalkoztatási támogatás)
- Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása
- Intenzív álláskeresés támogatása

A passzív eszközök a foglalkoztatáspolitikai inkább kényszerűségből, kötelezettségből vállalt és alkalmazott, átmeneti eszközei, az átmenetileg a munkaerőpiac szélére sodródtak megélhetéséről történő gondoskodás. Passzív eszközök a munkanélküli járadék, a jövedelemplótló támogatás, a rendszeres szociális segély, a nyugdíj előtti segély, esetleg átmeneti munkahelyek létrehozása (ez inkább jóléti államokra jellemző államokban: állami forrásokból olyan munkahelyeket hoznak létre, ahol miközben az egyének munkát kell keresnie, közben dolgozhat).

#### *Lakás- és helyiséggazdálkodás*

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint feltűnően sok a régen – évtizedekkel ezelőtt – épült ház a lakásállomány összességében, és sajnálatos módon alacsony csaknem nulla az elmúlt években épült házak száma, amely a gazdaságoz és azon belül is kiemelten az építőipart megrázó válság eredménye.

2015-ben megélnékülni látszik a városi ingatlanpiac, új építésű ingatlanokra is kértek építési engedélyt. Míg 2013-ban egy engedélyt adott ki az önkormányzat, 2015 első három hónapjában több kérelem feltöltve, mint 2014-ben egész évben – ebben van hatósági bizonyítvány kérése, használatbavételi engedély is igénylése is,

de új építés is! Ráadásul mindez nemcsak magánszemély általi építést jelent is, hanem egy ingatlanépítő cég projektjét is, 4-6 lakásos társasházat építésére.

Családi ház viszonylag nagy számban van eladó, lakás sokkal kevesebb Dunaföldváron (az olcsóbban fenntartható lakások iránti kereslet nagyobb, mint a családi házakra irányuló).

Önkormányzati tulajdonban vannak lakások, amelyek közt találunk szociális lakást, szolgálati és piaci alapon kiadott lakást is, az alábbi arányokban: összesen 57 lakás, ebből

- 11 db szolgálati;
  - 1 db piaci; és
  - 45 db szociális
- alapon kerül hasznosításra.

#### *Intézményfenntartás*

A város költségvetései az alábbi intézmények fenntartási költségeit tartalmazzák (zárójelben a 2014-es költségvetésben hozzájuk rendelt kiadások ezer forintban):

- Védőnői Szolgálat (18 986);
- Városi Művelődési Központ és Könyvtár (52 990);
- Napsugár Integrált Szociális Intézmény (229 478)

Emellett külön rovat tartalmazza a „Működési célú pénzeszköz átadást”, amely összege 2014-ben 452 377 ezer forint volt (ebből 20 200 ezer forintot tett ki a civil szervezetek működésének támogatása), míg az Intézményi beruházási kiadások 1 455 818 ezer forintot tettek ki.

#### *Energiagazdálkodás*

A városnak kifejezett energiagazdálkodási koncepciója nincs, de ez nem jelenti azt, hogy ne törekedne az energiafelhasználás racionalizálására (amely egyszerre jár gazdasági és környezetvédelmi előnyökkel). Az önkormányzat elnyert egy napelemes (fotovoltaikus, áramtermelésre szolgáló) pályázatot az önkormányzati épületek külső energiafelhasználásának csökkentésére. Hőszigetelésre, illetve nyílászáró-cserére is van két futó program: ezek része nyílászáró-csere, homlokzat hőszigetelés és kazáncsere.

Más megújuló energiaforrással is rendelkezik a város, jelenleg azonban ezen erőforrások kiaknázása anyagi okok miatt nem reális. A termálvizes strand van, de csak 38 °C-os vize nem elég meleg épületek fűtésére, egy

korábbi, geotermikus energiát hasznosító elképzelés (hőszivattyú-rendszer: a művelődési ház udvarában termálkút, és onnan történne a környező önkormányzati épületek fűtése) pedig még nem realizálódott.

A szélenergia hasznosítható lenne, a hatályos településrendezési terv szerint ki is van jelölve egy terület szélerőmű-parknak (Németkéri út, külterület). Több évig tartó mérések alapján alkalmas lenne szélenergiából előállított villamos áram-termelésre, de maga a beruházás, illetve az építési engedélyeztetés még nem kezdődött meg. 6-8 erőművel már rentábilisnak tartotta volna a projektet az olasz tulajdonos, de ennyi földtulajdonost nem tudtak meggyőzni, a telkek felvásárlására vagy kisajátítására pedig nincs reális lehetőség.

#### *Településüzemeltetési szolgáltatások*

A helyi közműveket már gyakorlatilag teljes egészében az állam szolgáltatja:

- Áram: EOn Dél-Dunántúl;
- Víz: Mezőföld Víz Kft.- (ivóvíz és szennyvíz – a város teljes egészében csatornázott és rá is van kényszerítve a lakosság a használatára: a talajterhelési díj tízszeresére emelése elég komoly motivációnak bizonyult);
- Kábel TV és internet: Tarr Kft., illetve Magyar Telekom;
- Hulladékszállítás: Dunanet Kft.. Van már szelektív szemétszállítás is 2015. márciustól, korábban gyűjtőszigeteken történt a szelektív hulladékgyűjtés, most tér át a város a zsákos megoldásra. Az üveghulladék marad a hulladékszigeteken, a papír és műanyag zsákos megoldással lesz gyűjtve. A részvétel ajánlott, a zsákokat ingyen kapja a lakosság.

A zöldhulladék gyűjtése és feldolgozása még nem megoldott Dunaföldváron.

#### *A táji és természeti adottságok*

##### *Természeti adottságok, tájhasználat*

Dunaföldvár város és közvetlen környezete a Közép-Mezőföld lösszel fedett hordalékkúp síkságán helyezkedik el. A kistáj vizsgált területhez tartozó délnyugati részén a hullámos síksági helyzetben lévő sárbogárdi löszplató nyúlik el.



#### Felszíni vizek

A terület legjelentősebb, meghatározó felszíni vize a Duna. A folyó vízminőségét a vizsgált területen kívülről származó ipari és kommunális eredetű szennyvízbevezetések határozzák meg, de a Dunába torkolló természetes mellékvizek révén mezőgazdasági eredetű szennyeződést is elszív. A Duna vízminőségére a Tolna megyei szakaszon a viszonylag alacsony szervesanyag tartalom és a kedvező oldott oxigén mennyiség jellemző. Az oxigénháztartás alapján a folyó vize a tűrhető (III. osztály) kategóriába tartozik.

Az oldott oxigén és oxigéntelítettség szempontjából – az állandó vízmozgás következtében – a vízminőség kiváló.

A Duna folyóhoz közeli ipari létesítmények vízközelégük miatt potenciálisan veszélyforrásként jelenhetnek meg. Ezeket jellemzően éppen veszélyeztetettségük miatt a környezetvédelmi szakhatóságok rendszeresen monitorozzák. Ilyen potenciális veszélyforrás lehet a dunaföldvári fémfeldolgozó Ferrostyle 2000 Kft. és a hozzá kapcsolódó fémmegmunkáló Festech P+P Bt. üzemek, amelyek a Kert-kanálison keresztül közvetlen összeköttetést teremtenek a Dunával.

A területnek jelentős felszíni vize a Dunát leszámítva nincs, a Közép-Mezőföld kistáj déli, Dunaföldvárt is magában foglaló része kifejezetten vízhiányos, száraz terület. Jelentősebb felszíni víz a város közelében a 115 hektár kiterjedésű halastó.

#### Felszín alatti vizek

A felszín alatti első vízszintként a talajvíz jelenik meg. A térség mezőgazdaságilag művelt külterületein (a nagy vastagságú homok- és löszrétegek kis víztartó képessége következtében) a víztükör fekvése mély, 30-40 m. A Dunai ártereken a nyugalmi talajvízszint – a Duna vízszintjének ingadozása függvényében – általában 2-5 m közötti. Bő vízhozamuk miatt igen jelentősek ezek a – Duna negyedkori árterületén megtalálható – első vízadó rétegek. Ezt a nagymennyiségű talajvizet a pleisztocén kori Duna által szállított kavicsos homokrétteg tárolja, és hosszú távon is bőséges vízutánpótlást jelent. Ez a nagymennyiségű víz a térség településeinek megfelelő ivóvízbázisa lehet – amennyiben külső eredetű szennyeződés nem éri.

#### Levegő

A lakossági kibocsátások – a hagyományos fűtéstől eltekintve – az ipari és közlekedési emissziókhöz viszonyítva nem számottevők, de fűtési időszakban nem elhanyagolhatóak. A földgáz mint fűtőanyag elterjedésével a

kibocsátott kén-dioxid mennyisége jelentősen csökkent, míg a nitrogén-oxid emisszió nőtt, de így is az ipar és a közlekedés kibocsátásának mindössze 10%-a.

A kistérség levegőminőségére a jelentős közúti forgalommal érintett településrészekon a közlekedés gyakorol leginkább hatást, elsősorban a 6-os főközlekedési út. Az M6-os autópálya megépülésével a korábbi 6-os főközlekedési út szennyező hatása ugyan csökken, azonban az M6-os levegőszennyező hatása nagyobb lesz, hiszen az uralkodó észak-nyugati széljárás a város felé áramoltatja a közlekedési eredetű szennyezést. Az uralkodó széljárásra tekintettel a várostól észak-nyugatra azonban nem található olyan gyár vagy üzem, amelynek légszennyezése nagymértékben ronthatná Dunaföldvár levegőminőségét.

#### Talaj

A Közép-Mezőföld területének legnagyobb részét, közel kétharmadát a mészlepedékes csernozjom alkotja. A domborzati és talaj paraméterek, továbbá a klímparaméterek figyelembevételével megállapított agrár-alkalmassági értékszám a kistérség kedvező termőhelyi potenciálját jelzi.

A térség területhasználatára a szántó művelési ág dominanciája jellemző, a rét-legelő gazdálkodás jóval alacsonyabb részaránya mellett.

A Paks-Dunaföldvári kistérség erdőszültsége (16%) a megyei átlag alatti, viszont a termelésből kivett területek aránya (12,6%) a megyei átlagot (11,7%) meghaladja.

A termőterületek mennyiségi csökkenésének jellemző okai a belterületbe csatolások (lakossági, közületi, ipari beépítések céljából), nyomvonalas létesítmények (pl. utak) kialakítása, melyet az M6-os autópálya építése tovább csökkent. A termőtalajok minőségének romlásának alapvetően két kiváltó oka van, egyrészt a nem megfelelő területhasználat, másrészt a nem megfelelő agrotechnika. Agrotechnikai problémákra utalnak – különösen a kárpótlás során földhöz jutott, kisebb területeken gazdálkodók körében – a talaj tápanyagvizsgálatát nélkülöző tápanyag-utánpótlási gyakorlat, a megfelelő szakismeret hiányában végzett tevékenység.

#### *Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek*

A település jövőképe szempontjából nem közömbös a meglévő táji és természeti értékek megőrzése, fennmaradásuk biztosítása. Az OTRT-ben (Országos ökológiai hálózat, tájképvédelmi szempontból kiemelten

kezelendő terület, kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, kiváló termőhelyi adottságú erdőterület) és a megyei tervekben lehatárolt övezetek (magterület, ökológiai folyosó, erdőtelepítésre javasolt terület) pontosított határvonalait egyeztettük. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Tolnai Duna (HUDD20023), Tolnai-mezőföldi löszölgyek (HUDD20020)) és az országos jelentőségű természetvédelmi terület (Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet) településre eső területeit összevetettük a hatályos településrendezési tervvel. E területek megóvása a tervezett területfelhasználást módosíthatják.

#### Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése

Egyelőre nincs ilyen konfliktus, komoly környezetszennyezés nem történt a városban. A kendergyár légszennyező volt ugyan – a kellemetlen szaghatás miatt –, de a városban nem okozott problémát. Több mint húsz éve bezárt a gyár és hiába tervezték barnamezős beruházként a telep hasznosítását, eddig ez nem történt meg. Egyéb tájhasználati konfliktus nem várható, különösen, ha a rendezési tervben szereplő építkezések (például útépítések) helyszínei megfelelően, a környezeti és a szociális szempontokat is figyelembe véve kerül kijelölésre.

### Zöldfelületi rendszer

#### A települési zöldfelületi rendszer elemei

A vagyonstatisztika tartalmazza az önkormányzat kezelésében lévő zöldterületeket. Ezen bel- és külterületi földrészek megoszlása az alábbi, 7. táblázatban látható

7. táblázat

Dunaföldvár zöldfelületei

Megnevezés		Belterületi			Külterületi		
		földrészlet			földrészlet		
		db	ha	m <sup>2</sup>	db	ha	m <sup>2</sup>
		a	b	c	d	e	f
A zöldterület jellege	közkert	1	1	5 095	0	0	0
	közpark	16	8	8 591	1	0	4 489
	közzöléti erdő	0	0	0	0	0	0

	véderdő	0	0	0	0	0	0
	arborétum	0	0	0			
<b>Zöldterület összesen</b>		17	10	3 686	1	0	4 489
06. sorból: játszótér, tornapálya, pihenőhely		7	2	2 074	1	0	600
01-02. sorból közpark	virágos terület		0	5 212		0	0
	fűves, cserjés, ligetes terület		4	9 869		0	3 889
	kerti burkolatú terület		0	616		0	0
06. sorból	gondozott terület		6	2 467		0	0
	gondozatlan terület		4	1 219		0	4 489
06. sorból	védett természeti terület	0	0	0	0	0	0

Látható, hogy a közhasználatú zöldfelületek jelentős hányadát az önkormányzat kezelésében lévő zöldterületek adják.

## 2.2. A TELEPÜLÉS ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

A következő néhány oldalon a város fejlesztésének fő stratégiai irányai részletesebb kifejtésére kerül sor. A tágabb térség fejlesztési dokumentumaiban részletesen, megfelelő háttérvizsgálatok és társadalmi egyeztetések eredményeképpen megfogalmazódtak Dunaföldvár fejlesztésére vonatkozó javaslatok, ezekre mi is utalunk a koncepció megfelelő fejezetében. Az alábbiakban a város fejlődése szempontjából kiemelt fontossággal bíró fejlesztési elképzeléseket fogalmazzunk meg.

Vannak olyan fejlesztési elemek, amelyek több területhez is tartoznak (például a turisztikai oktatás fejlesztése egyszerre jelentkezik a turizmusfejlesztési és az oktatáspolitikai feladatok között, a logisztika szerepkör erősítése is összefügg bizonyos oktatási feladatokkal; a kerékpárút létesítése egyszerre közlekedési és turisztikai feladat stb.), ezért ilyen esetekben a többszöri szerepeltetés mellett döntöttünk.

## Dunaföldvár gazdaságának fejlesztése

### *Ipari park továbbfejlesztése, logisztikai központ szerepkör erősítése*

A volt szovjet laktanya területén jött létre az ipari park, amelynek 1998-ban, a volt laktanyának az önkormányzat tulajdonába kerülésekor, nem sok jövőt jósoltak. Szerencsére a pesszimista jóslatok nem váltak valóra, azóta az eladásokból, a lakásépítésekbe befolyó összegek visszaforgatásával közművesítették a területet, vállalkozások települtek ide (hamarosan egy napelem-összeszerelő üzem is létesült az eddig itt lévő vállalkozások mellé), munkahelyeket hoztak létre, és ráadásul mindez önkormányzati befektetések nélkül valósult meg. Megépült a területen egy idősek otthona is, 75 férőhellyel.

A park további fejlesztése, a felújítás, korszerűsítés mellett, célszerűen a logisztikai szolgáltatások irányában történhet (szállítás, anyagmozgatás, raktározás, csomagolás), amelyhez a dunai kikötő felújítása, illetve az M6-os autópálya lendületet adhat. A park kiváló adottságokkal rendelkezik az intermodális (közút-vasút-vízi út) szállítás tekintetében. Ennek a figyelembe vételével kell keresni a befektetőket: a logisztika, logisztikára épülő gyártás, elosztó-kereskedelmi raktárak telepítésére a dunaföldvári ipari park a legtöbb hazai ipari parknál sokkal alkalmasabb. A szállítás, szállítmányozás műszaki kiszolgálása, a pénzügyi, vám-, üzleti informatikai szolgáltatások stb. fejlesztése révén az ipari park jövője, eredményes működése biztosítható.

A településen jelenleg működő legnagyobb üzemek a Földvár- Rubber Kft., a Váradi-Metál Kft., faipari, bútorgyártó vállalkozások, varrodák. Három igen jelentős beruházás valósult meg az elmúlt évtizedben: a Cargill Zrt.(Magyar-Amerikai tulajdonú cég) gabonatarolója 35.000 tonna tárolókapacitással, a Normbenz Kft. 12 millió literes tartálybázisa, valamint a Pannonia Ethanol Zrt. BIOETANOL üzemének átadása mellett a dunai gabona- és üzemanyag kikötők fejlesztése is megtörtént. Folyamatban van a régi Kendergyár hasznosítása is.

Az iparterületek fejlesztésének célja összhangban lehet a megye piacképes ipari ágazatainak és a mezőgazdasági termékek feldolgozásának célzó megyei fejlesztési elképzelésekkel (Tolna Megye Területfejlesztési Konceptiója 1.1.2., illetve 1.3.1. cél).



## A TURIZMUS FEJLESZTÉSE

Dunaföldvár város a 2004-ben elfogadott koncepció idején rendelkezett friss, aktuális turizmusfejlesztési koncepcióval, amely 2003 szeptemberében készült. Azóta új turizmusfejlesztési koncepció nem készült Dunaföldvár városra.

A turizmusfejlesztési koncepció megállapításaival 2004-ben a koncepciót készítő szakértők messzemenőig egyetértettek, az azokban megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósulását Dunaföldvár fejlődése szempontjából alapvető fontosságúnak tartották. Az alábbiakban felsoroljuk a turizmusfejlesztési koncepció sarokpontjait és kiegészítéseket tennénk velük kapcsolatban, elsősorban az elmúlt tíz évben bekövetkezett változások tekintetében.

Megtörtént a 2004-es koncepció elfogadása óta néhány, a város turizmusát alapvetően érintő fejlesztés:

- Az Orpheus program keretében a Vár udvarának felújítása;
- A Várhoz vezető utak, közművek felújítása;
- A Béke tér átépítése;(nem történt meg)
- 2011-ben KEOP pályázati forrásból megtörtént a gyógy- és termálfürdő komplex energetikai fejlesztése;
- Hazai forrásból 2004-ben és 2015-ben megtörtént a Duna-parti Pihenő és Díszpark felújítása, 2012-ben pedig a Dunaföldvári Gyógy- és termálfürdő korszerűsítésére került sor;
- Elkészült a Solt-Dunaföldvár kerékpárút.

A város turizmusfejlesztési koncepciójában javasolt konkrét fejlesztési célkitűzések az alábbiak:

- a belváros összefüggő turisztikai célterületté való fejlesztése (vár-együttes, belváros egyéb műemlék-épületei, utcaburkolatok, vendégekre szakosodott szolgáltatások);
- a Duna-part összefüggő turisztikai célterületté való fejlesztése (gyógyfürdő, folyóparti korzó, Hősök tere, park előtti sétány, szolgáltatások fejlesztése a korzón, csónak- és jachtkikötő fejlesztésével színvonalas sétahajózási lehetőségek kialakítása, a löszpincék és az üdülőfalu összekapcsolása a parti sétánnyal, kilátópont létesítése a tetőn, a vendéglő önálló attrakciójának erősítése, a kemping fejlesztése, a löszpincék intenzívebb bekapcsolása a borturizmusba);
- a Kálvária-domb parkosított, kilátó funkciójú pihenőhellyé alakítása;
- a vár látványának kiemelése a híd felől nézve;

- az elszórtan található műemlékek, látnivalók helyreállítása.

Az anyaggal kapcsolatos megjegyzéseink, kiegészítéseink a következők:

- a borturizmus fejlesztésének lehetőségei adottak, Varga pince és Ladi-pince a tolnai borútállomás tagjai, összesen 5-6 pince van Dunaföldváron, ahol akár egy busznyai ember borkóstolása megoldható, azonban jelenleg többnyire csak hideg, borkorcsolyás étkezést tudnak biztosítani (a Ladi-pince előre megbeszélve szabadtéri meleg ételeket készít). A borturizmus akár a tágabb értelemben vett gasztronómiai turizmus részeként is fejleszthető, amelyre a csárda, elsősorban halászléje révén, kiváló alapot teremt. A gasztronómiai turizmus területén is lehetséges akár túrákat is szervezni, mint a bortúrák esetében: a helyi csárda mellett közeli paksi csárda, illetve Baracs halászléje, illetve egyéb (hal)ételei a több napig itt tartózkodó vendég számára is változatos gasztronómiai élményeket nyújtanának;
- a horgászturizmus fejlesztéséről sem szabad megfeledkezni. A horgászturizmus professzionális szervezésére szerencsére már Magyarországon is vannak példák, elsősorban a szomszédos Somogy megyei Háromfa;
- a kerékpáros turizmus fejlesztéséről szólnunk a közlekedésfejlesztési feladatok között;
- a lovas turizmus is elérhető közelségben van, Solt-Révbépusztán, de a helyi Turi-panzió is kínál séta- és túralovaglási lehetőségeket;
- akár az ökoturizmus (a Felső-tó madármegfigyelési lehetőségei és a közeli nemzeti parkok: Duna-Dráva Nemzeti Park és Kiskunsági Nemzeti Park) is hozhat vendégeket (még ha nem is jelentős számban) Dunaföldvára, főleg az idegenforgalmi csúc szezonon kívüli időszakban (például a Felső-tó őszi madárvonulásának megfigyelése);
- a városközpont szükséges rehabilitációjáról (jóllehet az távolról sem csak a turizmus fejlesztése miatt fontos), mivel a város gazdasági fejlődésében az idegenforgalom lehet az egyik húzóágazat, e helyütt teszünk említést. Ide tartozik az üresen álló házak rendbehozatala, üzletsorok kialakítása, illetve parkolóhelyek kialakítása, egyrészt a parkolás szabályozása miatt, másrészt pedig azért, hogy minél nagyobb számú vendég tekinthesse meg a belvárost.

Jelentős szerepe lehet a város életében a turizmus egy speciális ágának, a gyógyturizmusnak. A magas hidrokarbonát és só tartalmú gyógyvíz mozgásszervi, nőgyógyászati panaszok és bőrbetegségek gyógyítására is javasolt. A gyógyturizmus hatalmas előnye a turizmus legtöbb más ágával szemben a szezonális csaknem teljes hiánya, a vendégeknek az átlagosnál sokkal

hosszabb tartózkodási ideje (10-14 nap a hagyományos turizmusban jellemző alig 3-4 nap helyett) és a magasabb fajlagos költési hajlandóság.

Rendkívül fontos lenne a minőségi kereskedelmi szálláshelyek kapacitásának bővítése, elsősorban szálloda építése (igény volna rá, nagyszámú üzletember utazik át ma is a városon, akik közül sokan megszállnának itt, ha lenne szállodája a városnak). A szállodaépítés költségvetésének nagyságrendje alighanem jócskán meghaladja a város teherbíró képességét, ezért azt lehetőség szerint szakmai befektetőre kell bízni.

Ugyan nem csupán a turizmusra, hanem a város gazdaságának egészére, így például a kereskedelemre is komoly hatással lehet a Paks2 projekt kapcsán a térségbe érkező jelentős számú munkaerő (több ezer ember), mégis itt említjük meg kiemelten ezt a projektet, mert elsősorban a város (akár újonnan létesítendő) kereskedelmi és egyéb szálláshelyeinek kihasználásában jelenthetne komoly lehetőséget.

2014. novemberében készítették el az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. megbízásából, a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi Illyés Gyula Kara szakértői „Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. körüli térség jelenlegi kereskedelmi szállásállományának felmérése, a növelhetőség feltételrendszerének komplex vizsgálata” kutatás záró tanulmányát.

A kutatás az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által meghatározott települések körére terjedt ki: a lehatárolás szempontja az atomerőmű megközelítőleg 30 percen belüli elérése volt. Ezek alapján 39 település vizsgálatára került sor (24 Tolna megye, 2 Fejér megye és 13 Bács-Kiskun megyében).

A kutatás céljai az alábbiak voltak:

- Elsődleges cél az atomerőmű körüli térség adott kereskedelmi szállásállományának felmérése, a megalapozott bővíthetőség és az elvi potenciálok vizsgálata. A vizsgálat két célcsoportja: az önkormányzatok és a kereskedelmi szálláshelyek;
- Másodlagos cél a nehezen körülhatárolható „rejtőzködők”, a „már megalapozottan tervezett”, akár helyi lakosok tulajdonában lévő ingatlanok adott cél érdekében történő hasznosításának feltérképezése volt.

A kutatás során összesen 22 nagy kapacitású (legalább 150 fő elszállásolására alkalmas) fejlesztési elképzelést azonosítottak, ebből 3 Dunaföldváron lehetne: a Templom u. 32. (tervezett zárandokház, 50 fő, jelenleg iskola), a Hunyadi tér és a Hunyadi park, 500, 150 és 150 férőhellyel.

Az összesen 39 vizsgált település közül Dunaföldvár az Erőmű megközelíthetősége szempontjából a kedvezőbb adottságú települések közé sorolódik, a 14. helyen áll 22 perces elérhetőségével. Ha

figyelembe vesszük, hogy a rövidebb idő alatt elérhető települések – Paksot nem számítva – egyetlen kivétellel községek (az egyetlen kivétel Tolna város, ahonnan 17 perc alatt elérhető az Erőmű), ahol többnyire csekélyebb a rendelkezésre álló potenciális férőhelyek száma (mindössze Fácánkert tudna egy zöldmezős beruházással 2000-nél is több embert egy konténerfaluban elhelyezni, Tengelicen van 750 fő elhelyezésére lehetőség az ipari parkban és Gerjen tudna 500 főt elszállásolni – de 46 magántulajdonban lévő telken, hosszas és bizonytalan kimenetelű egyeztetési procedúra során –, láthatjuk, hogy Dunaföldvár kifejezetten jó eséllyel pályázhatna az erőművi bővítésen, illetve a későbbi üzemeltetésen dolgozó személyek elszállásolására (Tolna sem tudna 300 főnél többet egy-két helyen, kompakt módon elhelyezni). Városi életminőséget, magasabb szintű szolgáltatásokat nyújthat, mint a konkurens települések többsége.

Kalocsa potenciális vetélytárs e téren, de csak ha megépül az Uszódnál tervezett híd, anélkül, jelenlegi (49 perces) megközelíthetőségével aligha lesz versenytársa a Duna jobb partján fekvő, Paks közeli településeknek. (A híd megépülését követően 20 percre csökkenne az elérhetőség, és figyelembe véve, hogy Kalocsa a Miskei úti laktanya területén akár 1500 embert is képes elszállásolni, komoly vetélytársává válhat a dunántúli településeknek.)

A város számára komoly lehetőséget jelentő beruházás súlyát a város vezetése is érzékeli, a tavaly nyáron történt megkeresés során a város polgármestere teljes mértékben együttműködő volt, előre kitöltötték a szálláshelyekre vonatkozó kérdőívet és láthatóan átgondolták a válaszokat (konkrét helyrajzi számok, elképzelések részletei).

## **A KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE**

### *Parkolók kialakítása*

Ahhoz, hogy a megépült 52.sz elkerülő út az átmenő forgalomnak ne csak a korábban szinte kizárólagosan tapasztalt hátrányait, hanem az előnyeit is érzékelje, a forgalom egy részének megállítására, a városba terelésére van szükség. A turisták vélhetőleg személygépkocsival, illetve autóbusszal érkeznek a legnagyobb számban, azért számukra (és persze a helyi lakosság számára) a belvárosban megfelelő parkolási lehetőséget kell biztosítani.

### *Kerékpárút létesítése*

A kerékpáros turizmus erősítése (vagy inkább megteremtése) a város turizmusának egyik potenciális fejlődési esélye. A Duna menti magas löszfal szinte kínálja magát kerékpárút építésére, amely Kálvária-

dombtól Bölcse felé a magasparton húzódnak, megvalósítására azonban eddig, pénzhiány miatt, nem került sor.

*Az elmúlt évek fejlesztési projektjeinek bemutatása*

A 2011 óta eltelt időszakban, a városban számos projekt valósult meg különböző forrásokból (DDOP, GOP, KEOP, illetve TÁMOP), több mint 1 milliárd forint értékben (8. táblázat).

8. táblázat

Fejlesztési projektek Dunaföldváron, 2011–2015

Program megnevezése	Támogatási összeg, Ft
DDOP 1.1.1/D-14 Telephelyfejlesztés a területi kohézióért	173 325 079
DDOP 1.1.1/D-11 Telephelyfejlesztés	60 000 000
DDOP 5.1.5/D-11 Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása	394 274 170
GOP 1.3.1-11/C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére	11 050 000
GOP 2.1.1-11/ A mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése	4 784 760
GOP 2.1.1-11/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára	32 730 150
GOP 2.1.1-11/M Mikro-vállalkozások fejlesztése	26 873 602
GOP 2.1.1-111 A mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése	40 000 000
GOP 2.1.1-12/B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára	48 219 727
GOP 2.2.1-11 Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása	19 300 000
GOP 3.2.1-11 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése	47 698 458
KEOP4.10.0/N/14 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	40 165 880
KEOP4.10.0/N/12 Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal	3 833 314
KEOP4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal	9 252 860
TÁMOP 2.3.4.A-13/1 Gyakornoki program a tanulószereződés keretében tanult pályakezdekők támogatására a konvergencia régiókban	8 952 680




TÁMOP 2.3.6.6-12-1/6 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban	6 000 000
TÁMOP 2.4.3.D.2-13/1 Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban	49 722 458
TÁMOP 2.4.5-12/7 Rugalmas munkahelyek	13 586 363
TÁMOP 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése	44 204 700
TÁMOP 3.2.3/A-11/1 "Építő közösségek" - A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompentenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában 3. ütem	15 000 000
TÁMOP 5.5.1.B-11/2 A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése	30 882 215
TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális szinterek	9 999 616
Összesen	1 089 856 032

A projektek gesztorai közt az önkormányzatot (három projekt esetében) ugyanúgy megtaláljuk, mint a gazdasági élet szereplőit (egyéni vállalkozók, társas vállalkozások) vagy civil szervezeteket. A beruházások jelentős része a feldolgozóipar területén valósult meg, illetve számos projekt támogatta a mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztését, az innovációs eredmények hasznosítást KKV-k-nál, valamint ezen vállalkozások telephelyfejlesztését. Öröndetes módon a megújuló energiaforrások felhasználása is népszerűnek bizonyult, három projekt témája is ez volt. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a város (gazdasági, önkormányzati és civil) szereplői igyekeznek kihasználni a pályázatok nyújtotta fejlesztési lehetőségeket és valószínűsíthető Dunaföldvár pozíciójának erősödése a magyar városhálózatban a versenyképesség szempontjából.

Az alábbi ábrák a projektekre fordított támogatási összegek megoszlását mutatják be (16, 17. ábra). A projektek teljes adatbázisa a 2. számú mellékletben található.


16. ábra


A támogatott projektek megoszlása a forrás nagysága szerint, 2011-2015



17. ábra

A projektek támogatásának összege (a): omlásveszélyes partfalainak stabilizálása projekttel együtt, b): anélkül)





### Külső és belső kommunikáció, városmarketing fejlesztése

A 2004-es koncepcióban kritizáltuk a város külső kommunikációjának minőségét (elsősorban azt, hogy a város weblapja túlságosan kevés információt tartalmazott). Az akkor tett kritikáink azóta nagyrészt érvényüket veszítették, a javasolt fejlesztések megtörténtek. A város weboldala attraktív, viszonylag friss, nagyon informatív és könnyen átlátható. Minden fontos információ megtalálható, mint például: önkormányzati hírek, közérdekű adatok, közéleti-, egészségügyi információk, pályázati felhívások, turisztikai ismertető-, valamint programok is, de gazdasági anyag nem érhető el rajta. A honlapon megtalálható a város településrendezési terve, valamint a város helyi építési szabályzati és szabályozási terve is.

Dunaföldváron több befektetési lehetőség és eladó ház van, amelyek a szálláshelyek nyilvántartása mellett a város hivatalos honlapján is elérhetőek. A „közélet” fül „apróhirdetés” menüpontjában megtalálhatóak az eladó üres telkekről, valamint házakról az ismertetőik.

2004-ben javasoltuk, hogy külön honlap készüljön az ipari parknak, mivel az ipari parkok jelentős részének önálló honlapja van, amely könnyebben megtalálható és elegánsabb, professzionálisabb megoldás. Amennyiben az ipari park weboldala elkészül, természetesen a város honlapjáról elérhetőségét egy linkkel biztosítani kell (a link már megvan, de az elérhetőségen kívül semmilyen információt nem közöl a parkról).

Honlapok készítésével nem ér véget az internetes marketingmunka, egy weboldal akkor ér valamit, ha folyamatos a karbantartása, elavult információk sokkal inkább árthatnak, mit használnak a város imázsának. A weboldalak készítésével és karbantartásával párhuzamosan folyamatosan keresni kell azokat a tematikus weboldalakat, amelyekről egy link elhelyezésével közvetlenül Dunaföldvárra található az érdeklődők (több weboldalhoz, például a [www.turinform.hu](http://www.turinform.hu) oldalhoz azóta megtörtént a csatlakozás).

A *belső kommunikáció* esetében elmondható, hogy a 2004-es anyagban javasolt fejlesztések megtörténtek, a helyi újság, TV, a város honlapja megfelelő fórumokat biztosít e tevékenységhez.

### Humán erőforrások fejlesztése, oktatási és kulturális fejlesztések

A városok versenyében való sikeres helytálláshoz, az életszínvonal és az életminőség tartós javulásának egyik legfontosabb feltétele Dunaföldvár humán erőforrásainak, kulturális és humán szolgáltatásainak hosszú távú, koncepcionális fejlesztése. Ebben főszerepet játszik a város közoktatási intézményeinek minőségi fejlesztése mellett a szakképzési struktúra és a gazdaságfejlesztési stratégia összehangolása. A hiányzó infrastruktúra (pl. iskolai tornaterem) fejlesztése egybecseng a Tolna Megye Fejlesztési Koncepciójában megfogalmazott 1.3.2. céllal (a megye életminőségének és népességmegtartó képességének javítása), az 1.2.2. céllal (a megyében jellemző kedvezőtlen demográfiai folyamatok kezelése) és az 1.2.1 céllal (az oktatás fejlesztése).

### *Foglalkoztatáspolitikai*

A munkahelyteremtés kiemelten kezelendő feladat legyen. Ez a város relatíve kedvező fekvése mellett sem könnyű, hiszen Paks és Dunaújváros elszívja a beruházások jelentős részét, ezzel a munkaerőt is. Így nagy az ingázók aránya. Kívánatos lenne olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek az értelmiség számára kínálnának munkalehetőségeket a városban. Ennek hiányában csak az önkormányzat, illetve az önkormányzat fenntartásában működő közintézmények jelentenek munkalehetőséget a felsőfokú végzettségűek számára, akik közül sokan – különösen a fiatalok – elhagyják a várost. A város erősségeire alapozva logisztikai, agrárfeldolgozó ipari és egyéb innovatív iparágak telepítése indokolt és szorgalmazható. Ebben az Ipari Park is tevékeny szerepet vállal (folyamatban van a Bioethanol Üzem mintegy 75 fős munkahelyteremtő bővítése), a szakképzés ugyanakkor nem alapozza meg eléggé ezeket a fejlesztéseket.

Megfontolandó, hogy a foglalkoztatás növelésének területi együttműködési megállapodások formájában vannak-e lehetőségei: nevezetesen, a foglalkoztatás hatékony megoldásban érintett és érdekelt szereplők – vállalkozások, önkormányzatok, kamarák, érdekképviseletek, szakképző helyek – együttműködése milyen munkahelyteremtő és -megtartó hatással jár.

### Oktatás-nevelés

Alapvető célok az oktatás területén:

- az adott anyagi lehetőségek körültekintő felhasználása (a fontossági sorrendet mérlegelve);
- források bővítése, pályázatok ésszerű felhasználása a közoktatási intézmények fenntartására, fejlesztésére;
- pedagógus – tanuló – szülő közötti harmonikus kapcsolat kialakítása;
- az életkornak megfelelő általános műveltséget, (biztos alapokat), teljesítményképes tudást nyújtó közoktatási intézmények működtetése.

A demográfiai folyamatokból eredő egyik legnagyobb kihívás: az óvodai kapacitások biztosítása, majd néhány év múlva a mai óvodások iskolai elhelyezésének megoldása. Rövid távon az általános iskola befogadó képességének növelése fontos feladat, akár olyan formában is, hogy a gyermeklétszám időleges csökkenésével óvodaépületek átalakításával nyerjen a város további iskolai osztályteremeket. Fel kell ugyanakkor készülni arra, hogy középtávon újabb óvodás létszámemelkedés várható.

A legfontosabb prioritás, hogy a város enyhítse az általános iskola területi szétaprózottságát. Olyan hatékony megoldásokat kell keresni, amely az önkormányzat költségvetését figyelembe véve is képes csökkenteni az oktatási intézmények szétaprózottságát. Legalább az alsó és a felső tagozat egy épületen belül történő elhelyezésének feltételeit kell megteremteni, a jelenlegi struktúra rontja az oktatás hatékonyságát és színvonalát.

A közoktatási intézmények műszaki állagának megóvása és javítása érdekében részletes állapotfelmérésre van szükség, amely a szükséges munkálatok elvégzését ütemezhetővé, ezáltal pénzügyileg is tervezhetőbbé teszi.

Prioritásként kell megfogalmazni a jelenlegi iskolarendszer megóvását, különös tekintettel a gimnázium megőrzésére, melyre minden lehetséges módon törekedni kell.

Szükséges az eddig elért eredmények elismerése, a folyamatok továbbvitele, fenntartói szintű támogatása. Ehhez szükséges egy fenntartói intézményértékelési rendszer bevezetése. Működtetésével az intézmények számára nagyobb biztonságérzetet, szabályozottabb működési feltételeket biztosítanak. Mindez nem sértheti az intézmények önállóságát.

A gimnázium képzési szerkezete megőrzendő a továbbfejlesztési szándékkal, hogy mind több gyermek folytathassa tanulmányait helyben. Nagy figyelmet célszerű fordítani az idegen nyelv és az informatika oktatásának támogatására. A város adottságaihoz leginkább igazodó logisztikai és idegenforgalmi szakok indítása lehet indokolt a szakképzés rendszerében. A felnőttképzés további fenntartása is indokolt.

A következő évek kiemelt feladata lesz a különféle nemzetközi egyezmények által az oktatási intézmények részére előírt épület és tárgyi feltételek biztosítása.



Erősíteni érdemes a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő diákok elismerését, megfelelő nyilvánosságot biztosítva a sikereknek, diákok és tanáraik vonatkozásában egyaránt. Kedvező formája ennek az évenként megrendezett polgármesteri fogadás a legsikeresebbek részvételével.

A középiskola működtetése nem kötelező feladat, további működtetése ugyanakkor teljes mértékben indokolt. Ennek megfelelően azonban az önkormányzatnak keresni kell azokat a lehetőségeket, amelyekkel a finanszírozás feltételei javíthatók. Mivel az iskola térségi funkciókat is ellát, célszerű átgondolni, hogy milyen módon vonhatók be kistérségi, vagy magasabb szintű források a finanszírozásba.

Ehhez kapcsolódóan a közoktatásban a partnerség kialakítására helyezük a hangsúlyt.

#### Partnerség a közoktatásban

A kistérség önkormányzatai a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv. 41. § (1) bekezdésében biztosított jogokkal élve a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvényben megfogalmazott közoktatási feladatok szakmailag és gazdaságilag hatékonyabb ellátása érdekében *együttműködési megállapodást kötnek az általuk jóváhagyott Kistérségi Közoktatás Feladat-ellátási, Intézményhálózat-működtetés és Fejlesztési Tervben foglalt feladatok végrehajtására.*

Az együttműködés alapelvei:

- A létrejövő együttműködési megállapodás minden településen tegye elérhetővé a közoktatási szolgáltatásokat, szakszolgálati ellátásban számolja fel a „fehér foltokat”, egyetlen gyermek se maradjon ellátatlan.
- Térségi tanulmányi-, kulturális- és sportversenyek rendszeres szervezésével segítse elő a tehetséggondozást.
- Rendszeres továbbképzéseket, tanfolyamokat biztosítson a pedagógusok, szakdolgozók számára.
- Segítse a települések tanügy-igazgatási tevékenységének törvényes végzését.
- Tegye hatékonyabbá, gazdaságosabbá a közoktatási feladatok végzését.

#### Kultúra-fejlesztés, kulturális szolgáltatások fejlesztése

E téren az alábbi feladatokat tartjuk legfontosabbnak:

- helytörténeti tárgyi és egyéb emlékek gyűjtése, kiállítása (Tájház kialakítására van már konkrét kismemelt helyszín, az Attila u. 19. sz. alatti épület);
- a városban tevékenykedő amatőr művészek (festők, fafaragók, kézimunkázók, fotósok, stb.) támogatása, munkáiból kiállítások szervezése;
- helyi termelők számára lehetőség biztosítása terményeik bemutatására;

- a Művelődési Ház bővítése, akadálymentesítése;
- a könyvtár akadálymentesítése;
- a Templom u. 32. sz. alatt közösségi ház, zarándokház kialakítása;
- többfunkciós sportcsarnok kialakítása.

### Dunaföldvár önkormányzati eszközrendszerének fejlesztése

Az önkormányzat és a helyi gazdaságfejlesztés

A nemzeti kormányokhoz hasonlóan a helyi önkormányzatok is a mind inkább globalizálódó gazdasági környezetben kell helytállniuk. A gazdasági környezet változásának leglényegesebb következménye a lokális szint számára, hogy a tőkebefektetések, a telephely-választási döntések hátterében immár globális kritériumok állnak, melynek következtében a lokalitások közti jelentős különbségek – a helyi gazdasági aktivitás, a foglalkoztatás és a társadalmi jólét tekintetében – még jobban felerősödnek.

Egyre elterjedtebb az a nézet, hogy ebben az új környezetben a helyi szintnek meg kell találnia a saját stratégiájához illeszkedő, a fenntarthatóság kritériumaira odafigyelő, a foglalkoztatási problémákra megoldást adó, és a helyi társadalom tagjainak véleményét figyelembe vevő egyedi útját. *A települések versenyében döntő tényező lehet a helyi önkormányzati gazdaságpolitika milyensége.*

Amennyiben a gazdasági változások negatívan érintik a helyi munkaerőpiacot – a helyi előnyöket elvesztő térségekből könnyen és gyorsan kivonulhatnak a vállalkozások, ami a jóval kevésbé mobil munkaerőpiacon tartós egyensúlytalansághoz vezethet –, a helyi önkormányzat rendszerint beavatkozik. Ám a *helyi gazdaságfejlesztési politika* csak időlegesen – és nem a biztos siker tudatában – tud módosítani a feltételeken, például adómentességgel, infrastruktúra kiépítésével, egyéb kedvezmények nyújtásával.

A tartós versenyelőnyök megszerzéséhez új megközelítés szükséges. Az új feltételek mellett a helyi gazdaságfejlesztési stratégiák már nem alapozhatnak csupán egyetlen helyi erőforrás fejlesztésére, hanem általában a *helyi erőforrások összességének megőrzésére, fejlesztésére kell koncentrálniuk*. A folyamatosan változó környezetben nem lehet tudni, hogy mely erőforrásokra lesz szükség a jövőben.

Kiemelten kell kezelni a *humán erőforrás fejlesztését*, hiszen a képzett munkaerő képes lehet a szaktudása alakításával és kamatoztatásával a rugalmasan változó helyi ipar igényeihez alkalmazkodni. A fejlődés mozgatórugóját képező *innovációk* keletkezési és fogadási feltételeit azonban a helyi K+F-bázis milyensége és nagyságrendje is meghatározza. Ez pedig jórészt a képzés milyenségétől, összetételétől, versenyképességétől és elterjedtségétől függ.

Az *oktatáspolitiká* tehát a helyi politika kiemelten kezelt részét kell képezze, amely mellett a továbbtanulás támogatása, a képzett szakemberek letelepedését és helyben maradását ösztönző programok kidolgozása is szükségképpen megjelenik.

Kiemelt figyelmet kell szentelni továbbá azon *helyi erőforrások fejlesztésének*, amelyek révén a település ki tud emelkedni a hasonló nagyságrendű települések közül és meg tudja őrizni egyediségét a térség többi településével szemben. Itt olyan erőforrásokra gondolunk, mint az ország keleti és nyugati felét összekötő híd, vagy a fontos közúti, vízi és vasúti közlekedési csomópontok jelenléte. Ez önmagában olyan *logisztikai funkcióval* ruhazza fel Dunaföldvárt, amelyet ki kell használni, amelynek fejlődési lehetőségeit meg kell teremteni.

A nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy a *hatékony helyi gazdaságfejlesztési politika* legmeghatározóbb elemévé a helyi önkormányzatok, a közszolgáltatók, a magán vállalkozások, a nonprofit szervezetek, az egyetemek és a civil szervezetek közötti *együttműködések* váltak. Ma már általánosan elfogadott alapelv, hogy a *helyi gazdaságfejlesztés (nem egyenrangú) szereplőinek együttműködése szükséges feltétele a sikeres és fenntartható helyi gazdasági fejlődésnek*.

A *helyi önkormányzatok* többségben meghatározó, *irányító, koordináló szerepet* töltenek be ezekben a helyi gazdaságfejlesztési együttműködésekben. Ezért kell kiemelt figyelmet szentelni az önkormányzati gazdaságfejlesztési eszközrendszer vizsgálatának. Az, hogy az önkormányzat gazdaságfejlesztési szerepvállalása milyen mértékű, és mennyire sikeres, több tényezőtől függ.

Az egyik lényeges momentum a *helyi politikai elit* milyensége, lobby képessége, kapcsolatrendszere, a helyi önkormányzati menedzsment összetétele, vállalkozó szelleme, értékrendje, kommunikációs készsége stb.

A másik meghatározó tényező az *önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzete*, fejlesztési forrásainak mértéke, külső forrás-szerzési (állami, magán, uniós) képessége. E tényezők vizsgálatakor egy percre sem feledkezhetünk meg arról, hogy a központi kormányzati politika alakulása évről-évre behatárolja az önkormányzat mozgásterét, ráadásul az önkormányzati finanszírozási feltételek nehezen tervezhetők, a helyi fejlesztéseket nagymértékben befolyásoló ágazati politikák pedig kiszámíthatatlanok.

Az önkormányzatnak tehát adottságként kell kezelnie a folyamatosan változó feltételeket teremtő központi fejlesztési és finanszírozási forrásokat, és ahhoz alkalmazkodva kell definiálnia a saját céljaihoz igazodó eszközrendszerét. Ez nem egyszerű feladat, ám a folyamatos helyi fejlesztések, a népességszám gyarapodása azt jelzi, hogy Dunaföldváron megoldották ezt a feladatot. A kérdés az, vajon hosszabb távon is garantálható-e az önkormányzati eszközrendszer alkalmazkodása a helyi adottságokhoz, hozzájárulása a város sikeréhez a területi versenyben.

A hosszabb távú gazdaságfejlesztési eszközrendszer felvázolásához lássuk előbb az önkormányzat gazdálkodásának főbb sarokpontjait.

#### Az önkormányzati gazdálkodás

Az önkormányzat gazdálkodásának és eszközrendszerének vizsgálata során a 2008 és 2014 közötti évek költségvetési zárszámadásainak adatait használtuk fel.

A város rangja, a városversenyben elfoglalt pozíciója és a helyi lakosság által megszokott és igényelt szolgáltatási színvonal mintegy kötelezi az önkormányzatot a kötelező és az önként vállalt önkormányzati feladatok ellátására, esetenként bővítésére; a közszolgáltatások színvonalának megőrzésére, emelésére; a folyamatos fejlesztések megvalósítására; az önkormányzati gazdaságpolitikai eszköztár megfelelő alkalmazására.

Minden jel arra mutat, hogy a város önkormányzata, a hely adottságainak elfogadása mellett, aktívan alakítja Dunaföldvár sorsát. Tényleges fejlesztési döntéseket hoz, minden erővel támogatja a plusz források bevonását, kiépíti a szükséges együttműködések, lobbytevékenységet kezdeményez és folytat a kormányzati döntések befolyásolására, illetve a meghozott döntések végrehajtásának meggyorsítására.

A 2004-es, előző városfejlesztési koncepcióhoz képest jelentős és pozitív fejlemény, hogy a városnak ma már nincs hitele.

#### Vagyongazdálkodás

A 2015. március 19.-i állapotok szerint a város ingatlanvagyonra a következőképpen nézett ki (9. táblázat):

9. táblázat

Dunaföldvár város ingatlanvagyon, 2014

Megnevezés		Ingatlan-						
		mennyiség		Érték				
		ingatlan- szám, db	földrészlet		könyv szerinti bruttó érték		becslés szerinti	
			ha	m <sup>2</sup>	db	E Ft	db	E Ft
		a	b	c	d	e	f	G
Rendezett összes ingatlan		1 055	361	5 324	1 043	6 135 053	1 053	12 506 382
Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok		0	0	0	0	0	0	0
Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok		0	0	0	0	0	0	0
Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok		0			0	0	0	0
<b>Állomány összesen (01+02+04) sorok</b>		<b>1 055</b>	<b>361</b>	<b>5 324</b>	<b>1 043</b>	<b>6 135 053</b>	<b>1 053</b>	<b>12 506 382</b>
16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok		4	0	0	4	35 550	4	56 109
05. sorból külföldi ingatlan		0	0	0	0	0	0	0
05. sorból	belterület	639	128	599	630	5 497 961	639	11 103 050
	külterület	416	233	4 725	413	637 092	414	1 403 332
05.	forgalomképtelen	703	261	3 441	694	4 070 400	703	8 344 255



sorból	korlátozottan forgalomképes	59	22	7 916	57	1 748 938	59	3 399 941
	forgalomképes	293	77	3 967	292	315 715	291	762 186
<b>Beépítetlen terület összesen</b>		<b>792</b>	<b>275</b>	<b>129</b>	<b>781</b>	<b>1 495 210</b>	<b>790</b>	<b>2 258 461</b>
13. sorból	100%-os saját tulajdon	791	275	119	780	1 495 070	789	2 258 454
	más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
	egyéb közös tulajdon	1	0	10	1	140	1	7
<b>Beépített terület összesen</b>		<b>260</b>	<b>86</b>	<b>5 195</b>	<b>259</b>	<b>4 600 458</b>	<b>260</b>	<b>10 199 500</b>
17. sorból	100%-os saját tulajdon	257	84	1 639	256	4 279 640	257	9 546 713
	más önkormányzattal közös tulajdon	1	1	2 082	1	290 620	1	629 877
	egyéb közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
	más tulajdonos által beépített	2	1	1 474	2	30 198	2	22 910
<b>Egyéb önálló ingatlan összesen</b>		<b>3</b>			<b>3</b>	<b>39 385</b>	<b>3</b>	<b>48 421</b>
22. sorból	100%-os saját tulajdon	1			1	21 705	1	30 242
	más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0
	egyéb közös tulajdon	2			2	17 680	2	18 179
05.	önkormányzat településén kívül	1	1	2 082	1	290 620	1	629 877

sorból	fekvő ingatlan							
	védett természeti terület	1	0	2 015	1	20	1	13
	műemléki védettségű	14	4	7 380	14	337 126	14	845 682

Az ingatlanvagyon változása az alábbiakban foglalható össze (10. táblázat):

10. táblázat

Dunaföldvár város ingatlanvagyonának változása, 2014

	Az ingatlan					
	Mennyisége, db			Értéke, ezer Ft		
	összes előfordulás	Ebből:		Ingatlan értéke	Ebből:	
Növ.		Csök.	Növ.		Csök.	
Új építés	18	18		26 525	26 525	
Vétel	29	29		17182	17182	
Eladás	9		5	11 279		11 279
Épület felújítása, rekonstrukciója	15	15		28 837	28 837	
Számvitelben értékelés	1	0	1	200		200
<b>Egyéb</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>22 866</b>	<b>11 433</b>	<b>11 433</b>
<b>Az ingatlanvagyonban bekövetkezett változások</b>	<b>109</b>	<b>91</b>	<b>14</b>	<b>106 889</b>	<b>83 977</b>	<b>22 912</b>

Nem került sor az alábbiakra a vizsgált időszakban:

- Részingatlan-eladás
- Egyházi tulajdonba adás
- Gazdasági társaságba való bevitel
- Épület, építmény bontása
- Épület felújítása, rekonstrukciója
- Ingatlan külterületbe csatolása belterületből
- Ingatlan belterületbe vonása külterületből

Dunaföldvár rendelkezik *vagyonkataszterrel*, amely biztos alapját képezheti az önkormányzat vagyonhoz kapcsolódó döntéseinek. Az aktualizált vagyonlista megfelelő iránymutatást ad a vagyonbesorolás helyzetéről. Az értékesítés előtti kötelező értékbecslés is hozzájárul a vagyon ésszerű hasznosításához, ám a *vagyongazdálkodási koncepciót* semmi sem helyettesítheti, hiszen a vagyon felhasználása nem alakulhat ad-hoc döntések mentén, az aktuális pénzügyi helyzet által befolyásoltan; a stratégiai tervezés eszközzel kell támogatni.

El kell készíteni tehát a város vagyongazdálkodási koncepcióját, garantálva ezzel a tevszerű vagyonkezelést és -hasznosítást, a vagyonfelélés megakadályozását, az önkormányzati vagyon lehetőségek szerinti gyarapítását és a – kijelölt célokhoz igazodó – racionális vagyonértékesítés gyakorlatának rögzülését.

Célszerű továbbá a *stratégiai vagyongyarapítás* folytatása, ahogyan az megindult például a lakásvagyon területén az új bérlakások vásárlásával és az állami támogatású lakásprogrammal. Az önkormányzat további szerepvállalása szükséges a belváros rehabilitációjában és a városi lakáspiaci mobilitás fokozásában, az önkormányzati bérlakások iránti igény kielégítésében, az első lakáshoz jutók támogatásában, az ipari park és logisztikai szolgáltató központ programban, az idegenforgalmi látványosságok fejlesztésében stb.

A koncepciókészítés szükségszerűségét támasztja alá a vagyonfelélés veszélyének folyamatos jelenléte. A vagyonértékesítés üteme jelzi az értékesíthető önkormányzati ingatlanok szűkülését, valamint a racionális vagyongazdálkodási gondolkodás jelenlétét. Megfelelő gyakorlata alakult ki a kényszerű vagyonértékesítésnek, hiszen annak hátterében, többségben, fejlesztési célkitűzések állnak. Az elkészült *lakáskonceptió* is ezt az irányt erősíti.

A vagyon gyarapodása jól nyomon követhető az 5. ábrán. 2002-ben 1,3 milliárd forintos növekedést eredményezett a szennyvízberuházás. A növekedés a tárgyi eszköz állományban mutatható ki, a vagyonértékesítés negatív hatása ellenére.

A befektetett eszközök és forgó eszközök aránya – az önkormányzat sajátos működéséhez igazodóan – jelentősen nem változik. A befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök túlsúlya szintén természetesnek tekinthető. A befektetett pénzügyi eszközök állománya 2002-ben már csökkenést mutatott. Az utóbbi évek portfólió-építési tevékenysége során 6 társaságban 158 millió forintos üzletrész-állományt halmozott fel az önkormányzat. Ennek jelentős bővítésére már évek óta nincs lehetőség, szabad pénzeszköz hiányában. Mivel az üzletrészek jelentős része az önkormányzati alapítású társaságokon belüli részesedést takar, a részvényértékesítés, a portfólió-kezelési technikák alkalmazása nem bevált szokás Dunaföldváron.

Az önkormányzat összvagyonja elegendőnek tűnik – kiszámítható, a vagyongazdálkodási koncepcióhoz igazodó gazdálkodási gyakorlattal – a város jövőbeli működésének és fejlesztési elképzeléseinek megalapozásához.

#### *Adópolitika*

A saját bevételek kulcselemét a *helyiadó-bevételek* jelentik. Az alkalmazható adótipusok közül az önkormányzat a *vagyoni típusú adók* egyikét sem alkalmazza. (Főként az építményadó bevezethetőségének vizsgálatát tartanánk időszerűnek.)

Az *idegenforgalmi adó* további lehetőségeket rejt magában. Igazodva a hosszú távú turisztikai vonzerő-fejlesztési elképzelésekhez, komolyabb bevételi részt képezhetne a jövőben, az állami támogatáspolitikai változása (kiegészítő támogatás elmaradása) esetén is.

A kommunális adók közül csak a *magánszemélyek kommunális adóját* vezették be a városban, mértéke az adómaximumtól messze elmarad.

Összességében elmondható, hogy a város lakóinak adóterhelése átlag alatti, ami akkor tekinthető jónak, ha Dunaföldvár célkitűzései között kiemelkedő szerepet foglal el a jövőben is a város imázsának javítása, a népességmegtartás, a fiatalok letelepítése, a vonzó lakóhelyfunkció biztosítása. Ez a stratégia azonban szoros térségi összefogást kíván, főként a munkahelyeket biztosító környező településekkel, komoly fejlesztéseket a helyi infrastruktúra (lakásprogram következetes véghezvitele, belváros-rehabilitáció végrehajtása, úthálózat fejlesztése stb.), a közlekedés, a tömegközlekedés területén. A lakosság életkörülményeinek alakulását nagymértékben befolyásolja továbbá a helyi munkahelyteremtési programok alakulása, a foglalkoztatáspolitikai, az oktatáspolitikai célkitűzései és azok megvalósulása, a helyi közszolgáltatások köre és minősége és még folytathatnánk a sort. A helyi politikusoknak azt kell eldönteniük, hogy ezen összetett célrendszer megvalósításához szükséges terheket milyen módon osztja meg a vállalkozók és a lakosság között.

A jelenlegi állapotok szerint a vállalkozók csupán a helyi iparüzési adó megfizetésre kötelezettek. A vállalkozók kommunális adójának bevezetésére nyilván addig nincs lehetőség, amíg a nagyfoglalkoztatók letelepedése várat magára. Támogatható, hogy adópolitika e területen továbbra is igazodjon a foglalkoztatás-politikához.

#### *Külső források biztosítása*

Az önkormányzat *pályázati* magatartása jónak mondható. Az utóbbi években számos nagyberuházás valósult meg úgy a városban, hogy a tényleges fejlesztési igényekhez igazodó pályázatot, előirányzatot talált az önkormányzat. A céltámogatásból és társulati hitelből megvalósuló szennyvizberuházás a csatornázás területén mutatkozó elmaradásokat jelentősen csökkentette. A lakáskonceptióban foglaltakhoz igazodó lakásépítési, felújítási program is sikeresnek mondható.

A következő évekre tervezett fejlesztési irányok mindegyikére lesz valószínűleg állami vagy uniós pályázható forrás, hiszen a belváros-rehabilitáció, az infrastruktúra-fejlesztés, az idegenforgalmi látványosság-fejlesztés, a lakásprogram mind-mind stabil elemét képezi a központi és az uniós fejlesztési politikának is.

A pályázati forrásoknak azonban nem szabad *átstrukturálniuk a helyi célrendszert*, vagy megzavarni annak időrendjét, így különösen nagy fegyelmet, valamint hatékony és folyamatos *tervezést* igényelnek. A veszélyforrás felismerése és tudatos „kezelése” ugyanakkor garantálhatja a sikert, és a város komoly versenyelőnyre tehet szert a *kiegészítő forrásszerzés* területén. Amennyiben az önkormányzat mindig a kijelölt célokhoz rendeli hozzá a szükséges forrásokat, úgy elkerülhető a felesleges beruházások kivitelezése vagy a fejlesztési források szétforgácsolódása. Nagyobb szervezettséggel, folyamatos pályázatfigyeléssel, az adott területekhez kötött pályázati felelősök kijelölésével, valamint a Polgármesteri Hivatalon belüli kommunikáció javításával fenntartható a jelenlegi a gyakorlat.

A külső források bevonási esélye a folyamatos pályázatfigyelés és a pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása mellett az *együtműködési készség* ösztönzését felvállaló aktív helyi politika segítségével növelhető. A *partnerség elvének* fokozott érvényesülése elengedhetetlen a településközi és térségi együttműködések vonatkozásában, és fontos a civil szervezetekkel, a vállalkozásokkal és a helyi lakossággal való kapcsolatépítésben is.



A fejlesztési elképzelések összhangját a tágabb térség (kistérség/járás, megye, régió és ország) legfrissebb fejlesztési dokumentumaival az alábbi mátrix mutatja be.

Magasabb szintű területfejlesztési dokumentum neve	A Paksi Kistérség Fejlesztési Programja	Tolna Megye Integrált Területi Programja	Dél-dunántúli operatív program	Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió
Dunaföldvár város településfejlesztési koncepciójában megfogalmazott fejlesztési elképzelés				
Ipari park továbbfejlesztése	●	●	■	■
Logisztikai központ szerepkör erősítése	●	●	●	●
A turizmus fejlesztése	●	■	■	■
Paks2 projekt kapcsán a térségbe érkező jelentős számú munkaező elhelyezése	●	○	○	○
Közlekedés fejlesztése: parkolók kialakítása	○	○	○	○
Közlekedés fejlesztése: kerékpárutak létesítése	●	●	■	■
Külső és belső kommunikáció, városmarketing fejlesztése	○	○	○	○
Humán erőforrások fejlesztése, oktatási és kulturális fejlesztések	■	○	○	○
Dunaföldvár önkormányzati eszközrendszerének fejlesztése	○	○	○	○

Jelmagyarázat: ● Erős kapcsolat, egybeesés; ■ Gyenge/közepes kapcsolat; ○ Nincs kapcsolat/nem releváns

## 2.3. RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETEI EGYSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA

### 2.3.1. A JÖVŐKÉP, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK, AZ ÁTFOGÓ CÉL ÉS A RÉSZCÉLOK KAPCSOLATA

Dunaföldváron a részcéloknak értelemszerűen az átfogó célok megvalósulását kell segíteniük annak érdekében, hogy a fent vázolt jövőkép (egy dinamikus, versenyképes, lakosságát megtartani és növelni képes, a lakosságnak megfelelő életminőséget nyújtó város képe) valósággá váljon. A már felsorolt településfejlesztési elvek (a környező területekkel való együttműködés, a régió városhálózatában betöltött pozíció kínálta

versenyelőnyök kihasználása, a kulturális, környezeti és szociális dimenziók komplexek egységben kezelése, diverzifikált városgazdaság megteremtése) folyamatos szem előtt tartása, a változó körülményekhez állandó nyomás követése és az azokhoz történő alkalmazkodás (például új pályázati és együttműködési lehetőségek kihasználása) a város vezetésének napi rutinja kell, hogy legyen.

### 2.3.2. A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE

Dunaföldvár kisvárosként nem elég komplex térbeli egység ahhoz, hogy nagyszabású fejlesztési célokat fogalmazzunk meg minden egyes településrészre, mindazonáltal vannak a városnak olyan sajátos területi egységei, amelyek fejlesztése, amelyekben történő bármilyen beavatkozás nyilvánvalón csak az adott helyszínen értelmezhető. Ilyenek a

- turisztikai attrakciók helyszínei (kiemelten a Vár és a Duna-part);
- a szegregáció által érintett vagy azzal fenyegetett településrészek
- a területhasználat során különleges problémákkal érintett – fejlesztésre szánt – területek:
  - o a nagyvízi meder által érintett terület;
  - o a szőlőkataszter által érintett terület;
  - o az ökológiai folyosó által érintett terület (lásd a „Dunaföldvár város településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálata” című dokumentum 4. mellékletében szereplő Problématérképet).

A térképen jelzett három térségi övezet területhasználati korlátozásokkal jár, amelyre a város fejlesztése és rendezése során tekintettel kell lenni.

## 3. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMONKÖVETÉSE

### 3.1. A KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény a területfejlesztés intézmény- és eszközrendszerének jelentős átalakításával járt. Egy fejlesztési koncepció végrehajtásának sikerét nagyban előmozdítja egy hatékony, átláthatóan működő fejlesztéspolitikai intézményrendszer, amely magában foglalja az intézmény- és szervezettefejlesztést, valamint az eljárásrendek összehangolását, egyszerűsítését.

A 2014–2020-as fejlesztéspolitikai intézményrendszernek az alábbi szempontoknak kell megfelelnie (a szempontokat az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióból vettük át, természetesen itt csak a Dunaföldvár számára releváns, tehát települési szintű feladatokat soroljuk fel):

- az intézményrendszernek biztosítani kell a külső források hatékony, eredményes felhasználását;

- az elszámolási szabályok harmonizálása szükséges a költséghatékonyság érdekében;
- az intézményrendszer képes legyen a fejlesztések, pályázatok egységes kezelésére, de a szükséges specializáció, adott tématerületekre, fejlesztésekre vonatkozó szempontok érvényesítésére is (specializáció egy kisváros esetében nem biztos, hogy reális cél, de a megfelelő szakmai kapcsolatrendszerrel a tanácsadás külső segítséggel megoldható);
- az intézményrendszer legyen alkalmas az új fejlesztési eszközök, eljárásrendek kezelésére; egy-egy prioritásnak vagy integrált beavatkozásnak saját, meghatározott területi hatállyal működő közreműködő szervezetei lehetnek;
- a források nagyobb hányada szakmai stratégiai elosztás mentén, azaz kiemelt programokban és projektekben kerüljön felhasználásra;
- szükséges az eljárásrendek egyszerűsítése és elektronizálása, a kedvezményezettek érdekében figyelembevételével, az átláthatóság érvényesítése mellett;
- a fejlesztéspolitikai intézményrendszer ne különüljön el a szakpolitikai irányítástól, a szakpolitikák a szakmai szempontok érvényesítése érdekében hatni tudjanak a számukra releváns fejlesztésekre: a szaktárcák tevézzék és hajtsák végre a fejlesztéseiket, erős központi koordináció mellett.

Az intézményrendszer kezelje az alábbi funkciók mindegyikét:

- folyamatos tervezés: a programok akcióterv szintű kibontása, a programok és célértékek aktuális körülményekhez való igazítása;
- a fejlesztések és a projektek előkészítése: a kedvezményezettek igényeinek felmérése, projektgenerálás, különösen az újszerű fejlesztési eszközök esetében;
- operatív végrehajtás: jogi, pénzügyi és adminisztratív pályázat- és projektkezelési eljárásrendek;
- kommunikáció: a célcsoportok tájékoztatása és az eredmények közzététele, népszerűsítése;
- döntéshozatal: a szakmai szempontok biztosítása, átláthatóság;
- monitoring: pénzügyi és szakmai adatgyűjtés a végrehajtásról;
- értékelés: a végrehajtás teljesítményének értékelése a célkitűzések és az aktuális fejlesztési környezet tükrében.

### 3.2. JAVASLAT A KONCEPCIÓ ÉS A VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉRE, A FELÜLVIZSGÁLAT RENDJÉRE

A város fejlesztési koncepciójában megfogalmazott célkitűzések megvalósulását, az intézkedések hatékonyságát, a szakmai teljesítményeket folyamatosan értékelni, a megvalósítást időszakonként felülvizsgálni szükséges. Ennek alapja az egységes monitoring és értékelési rendszer, amely a nyomon követést, az értékelést és a visszacsatolást biztosítja.

A folyamatok nyomon követése érdekében szükséges:

- fejlesztéspolitikai információs, monitoring és értékelési rendszer kialakítása és folyamatos működtetése;
- megfelelő és egyenletes, minőségi, rendszerszerű adatgyűjtés nem csak a források felhasználásáról, de az elért szakmai kimenetekről és eredményekről is;
- az értékelési tevékenység megújítása, szabályozott visszacsatolással működő és a végrehajtó intézményektől független nézőpontot is biztosítani képes értékelési rendszerrel;
- az átláthatóság biztosítása.

## 4. MELLÉKLETEK-TÁBLÁZATOK

### 4.1. SZ. MELLÉKLET: DUNAFÖLDVÁR VÁROS KÖLTSÉGVETÉSEI, 2008–2014

BEVÉTELEK	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>78 087</i>	<i>98 591</i>	<i>103 261</i>	<i>120 304</i>	<i>143 885</i>	<i>254 791</i>	<i>115 479</i>
Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	6 450	52449	46445	109974	123806	244791	108479
Mezőőri járulék	7 000	7000	7000	7000	10000	10000	7000
Vadgazdálkodási bevétel (2011-ig)	1 800	2700	0	0			
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>561 328</i>	<i>576 888</i>	<i>589 136</i>	<i>568 477</i>	<i>594 688</i>	<i>394 000</i>	
Illetékek							
Helyi adók	215 400	225500	215500	256000	270000	341000	

Átengedett központi adók	341 428	320848	343096	283937	294688	28000	
Egyéb sajátos bevételek bírságok, talajterhelési díj, bérleti díjak	4 500	30540	30540	28540	30000	25000	
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>57 691</b>	<b>38 691</b>	<b>46 000</b>	<b>24 000</b>	<b>159 500</b>	<b>21 500</b>	<b>2 000</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	8 000		42000	20000	120000	10000	2000
Felh. célú átvett pénzeszk. államh. kívülről	25 691	38691	4000	4000	39500	11500	0
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	24 000						
<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>654 132</b>	<b>800 064</b>	<b>805 864</b>	<b>650 937</b>	<b>582 392</b>	<b>534 524</b>	<b>73 876</b>
Normatív állami hozzájárulás	556 284	709069	565340	536736	479651		
Központosított előirányzat	25 064	8824	555	210			
Normatív kötött felhasználású támogatás	70 313	79699,9 936	239969	113991	102741		73876
Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	2 471	2471	0	0			
Céljellegű decentralizált támogatás							
Egyéb központi támogatás							
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>35 735</b>	<b>123 868</b>	<b>304 981</b>	<b>762 182</b>	<b>599 136</b>	<b>789 564</b>	<b>36 989</b>
<b>Működési c. támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>35 735</b>	<b>123 868</b>	<b>121 772</b>	<b>140 053</b>	<b>147 415</b>	<b>63 879</b>	<b>3 000</b>
OEP támogatás	14 500	13500	13500	13500	13042	16078	
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás	15 385	15385			9350	14560	
Többcélú Kistérségi Társulástól támogatás	2 850	20816	16199	20434	17521		
Működési c. támogatás egyéb	3 000	4200	4910	8624	7843		



Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			183 209	7 642	451 721	725 685	33 989
Államháztartás kívülről átvett pénzeszköz működésre				1 300	2 000	1 000	
Adott kölcsönök visszatérülése	1 300	76 226	1 300	2134842	1 000	750	500
Finanszírozási bevételek	75 502	1 300	205 595	226 820	126 311	201 292	228 844
Hitelek, kölcsönök bevételei	75 502	130140, 1104	205595	226820	126311	201292	
- működési célú hitel bevétel	14 129	130140, 1104	39111	86861	92718		
- felhalmozási célú hitel bevétel	61 373	33054,1 104	166484	139959	33593	201292	
Értékpapírok bevételei		97086					
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	41 773		74 580	28 736			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1505548</b>	<b>1845768</b>	<b>2130717</b>	<b>2390398</b>	<b>2208 912</b>	<b>2197 421</b>	<b>2822 021</b>
<b>KIADÁSOK</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Működési kiadások</b>	<b>1363324</b>	<b>1658951</b>	<b>1735544</b>	<b>1560632</b>	<b>1556540</b>	<b>1244 117</b>	<b>268758</b>
Személyi jellegű juttatások	680 340	836012	937308	777463	770753	489459	109265
Munkaadókat terhelő járulékok	215 171	263295	223753	198694	198893	121941	29790
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	336 318	408048	431826	425908	463416	541622	80195
- CKÖ	555	555	555	210	450		
Működési célú pénzeszköz átadás	29 337	38000	57637	67767	44718	35545	49508
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	95 281	113596, 104	85020	90800	78760	55550	
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 877						

<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>50 155</b>	<b>86 387</b>	<b>371 170</b>	<b>769 376</b>	<b>598 155</b>	<b>899 038</b>	<b>51 409</b>
Felújítások kiadásai	5 553	12608	2202		4500	1500	4400
Intézményi beruházási kiadások	44 602	73779	368968	761734	593655	897538	43509
Egyéb fejlesztési célú kiadások				7642			3500
<b>Tartalékok</b>	<b>41 773</b>			<b>15 879</b>	<b>9 558</b>	<b>5 077</b>	
Általános tartalék				6000	4558	4077	0
Céltartalék	41 773						
Egyéb tartalék				9879	5000	1000	
<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>49 096</b>	<b>99 230</b>	<b>22 803</b>	<b>44 511</b>	<b>2164 253</b>		
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>49 096</b>	<b>99 230</b>	<b>22 803</b>	<b>22 611</b>	<b>44 659</b>	<b>48 689</b>	
- víziközmű társulati hitel	22 191	76226					
- panel hitel	80	60					
- hivatali autó törlesztő részlete	454	569	315	1 382	1 358		
- infrastrukt.fejl.útép. B hitel	17 895	17895	17895	17895	17 895		
- közvil. korszer. törlesztő részlet	5 142	3334	3334				
- infrastrukt. fejl. útép. B hitel	3 334	1146	1259				
Működési célú hitel				21900			
Értékpapír vásárlás							
<b>Tervezett pénzmaradvány</b>							
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1505548</b>	<b>1845768</b>	<b>2130717</b>	<b>2390398</b>	<b>2208 912</b>	<b>2197 421</b>	<b>2822 021</b>

#### 4.2. SZ. MELLÉKLET: FEJLESZTÉSI PROJEKTEK DUNAFÖLDVÁRON, 2011-2015

Program	Támogatott szervezet	Projekt	Projekt kezdet	Összeg, Ft
GOP 3.2.1-11 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése	DOÓR & DOÓR TRANS Fuvarozási és Kereskedelmi Kft.	Doór & Doór Trans Kft. logisztikai szolgáltatásának fejlesztése új raktár- és irodaépület kialakításával, valamint eszközbeszerzéssel	2011.11.03	47 698 458
GOP 2.1.1-11/M Mikroállalkozások fejlesztése	Dr. Lajkó Vénusz Andrea egyéni vállalkozó	Fogászati berendezések beszerzése	2012.01.05	3 345 000
TÁMOP 3.2.3/A-11/1 "Építő közösségek" - A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgáltatásban 3. ütem	Dunaföldvár Város Önkormányzata	Miért fekete a földvári kötény? - helyi hagyományok és értékek felmutatása és feldolgozása egy helyi legenda segítségével a kreatív ipar eszközeivel című pályázat négy kreatív célcsoportjában történő részvétel lehetőségének a biztosítása	2012.08.16	15 000 000
KEOP4.10.0/N/14 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása	Dunaföldvár Város Önkormányzata	Napelemes villamos energia termelés megvalósítása Dunaföldvár Önkormányzatának öt épületénél	2015.01.19	40 165 880
DDOP 5.1.5/D-11 Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása	Dunaföldvár Város Önkormányzata	Dunaföldvár omlásveszélyes partfalainak stabilizálása (Kálvária II. ütem, Hősök tere 1. ütem)	2012.10.29	394 274 170
DDOP 1.1.1/D-14 Telephelyfejlesztés a területi kohézióért	Dunaföldvári Fémfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	DUFÉM Kft. telephely felújítása és bővítése a Dunaföldvári Ipari Parkban	2014.06.30	60 000 000
KEOP4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal	DUNAVET-B Állatgyógyászati és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Napenergia hasznosítása a Dunavet-B Zrt. dunaföldvári telephelyén	2011.08.05	9 252 860
TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód	DUNAVET-B Állatgyógyászati és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a DUNAVET-B	2012.08.03	9 999 616

programok - lokális szintek	Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Zrt-nél		
TÁMOP 2.4.5-12/7 Rugalmas munkahelyek	DUNAVET-B Állatgyógyászati és Állatgyógyászati Eszköz Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések a "DUNAVET-B" Zrt-nél	2013.03.28	13 586 363
GOP 2.1.1-12/B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára	DUNAVÍZ Vízf- és Csatornamű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság	Dunavíz Kft. technológiai korszerűsítése, versenyképességének javítása munka és kisgépek beszerzésével	2013.07.30	10 419 727
GOP 2.1.1-11/M Mikro-vállalkozások fejlesztése	Elle Woods Kft.	Hulladékfeldolgozás hatékonyságának elősegítése új gyűjtőtelephely beruházásával	2012.01.18	4 000 000
TÁMOP 2.4.3.D.2-13/1 Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban	Esélyegyenlőség a Munkában Szociális Szövetkezet	Esélyegyenlőség a munkában	2014.03.28	49 722 458
GOP 2.1.1-11/M Mikro-vállalkozások fejlesztése	EVEREST CAPITAL Beruházásszervező és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Everest Capital Zrt 7020 Dunaföldvár. Kén utca 53 szám alatti ingatlan vásárlása és felújítása	2012.07.11	9 683 602
GOP 2.1.1-12/B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára	FERROSTYLE2000 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	Eszközbeszerzés a FERROSTYLE 2000 Kft-nél	2013.07.16	37 800 000
GOP 2.2.1-11 Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása	GEMENC-ÁLLVÁNYOZÓ Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem kialakítása a GEMENC-ÁLLVÁNYOZÓ Kft-nél	2013.04.30	10 000 000
DDOP 1.1.1/D-14 Telephelyfejlesztés a területi kohézióért	Hegedüs & Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	Új telephely létesítése a Hegedüs & Schmidt Kft-nél	2014.06.30	59 986 907
KEOP4.10.0/N12 Helyi hő, és Villamosenergia-igény	KEMI-KER Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű	Villamos energia igény kielégítése megújuló	2013.11.21	3 833 314

kielégítése megújuló energiaforrásokkal	Társaság	energiaforrásokkal a KEMI-KER Kft. telephelyén - Dunaföldvár		
GOP 2.1.1-11/ A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése	Kispál István és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Technológiai fejlesztés a Kispál István es Társa Kft.-nél	2012.01.16	4 784 760
DDOP 1.1.1/D-11 Telephelyfejlesztés	Klopcsik István egyéni vállalkozó	Lemezmegmunkáló üzem bővítése Klopcsik István egyéni vállalkozó Dunaföldvári Ipari Parkban található telephelyén	2012.01.17	53 338 172
GOP 2.1.1-11/M Mikro-vállalkozások fejlesztése	Koko-Földvárszer Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Raktár építése	2011.06.29	4 000 000
GOP 2.1.1-11/M Mikro-vállalkozások fejlesztése	Kovács Zoltán egyéni vállalkozó	Idomvasdaraboló és lyukasztó, valamint hozzá tartozó görgősasztal beszerzése	2011.06.29	1 845 000
TÁMOP 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése	Levendula Alapfokú Művészeti Iskola	Innovációs Program a Levendula Alapfokú Művészetoktatási Intézményben	2013.02.28	44 204 700
TÁMOP 5.5.1.B-11/2 A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése	Magyar Cserkészszövetség	Légy készen a családra	2012.03.14	30 882 215
GOP 2.1.1-11/M Mikro-vállalkozások fejlesztése	Princz Györgyi egyéni vállalkozó	A földvári pékség átalakítása és bővítése	2012.03.02	4 000 000
GOP 1.3.1-11/C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére	TÚRI SZOLGÁLTATÓ KFT.	A dunaföldvári állatkórházban mozgásszervi megbetegedés miatt végzett video arthroszkópos műtéteket követő aquaterápiás kezelések kutatási tevékenysége, valamint a kutatást szolgáló nagyfelbontású röntgen berendezés és ultrahang készülék beszerzése.	2012.03.02	11 050 000



<p>GOP 2.1.1-11/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2012.11.20 24 Dunaföldvár</p>	<p>ÚJFALU-FERR Kereskedelmi és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság</p>	<p>Technológiafejlesztés az Újfalu-Ferr Kft-nél.</p>	<p>2012.11.20</p>	<p>24 902 150</p>
<p>GOP 2.1.1-11/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Dunaföldvár</p>	<p>ÚJFALU-FERR Kereskedelmi és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság</p>	<p>Eszközbeszerzés az ÚJFALU-FERR Kft-nél.</p>	<p>2013.07.30</p>	<p>7 828 000</p>
<p>GOP 2.1.1-111 A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése</p>	<p>UNIKORN-ÉPKER Építőipari és Szolgáltató Kft.</p>	<p>Technológiafejlesztés az UNIKORN-ÉPKER Építőipari Kft-nél</p>	<p>2011.06.01</p>	<p>20 000 000</p>
<p>GOP 2.2.1-11 Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása</p>	<p>VÁRADI METAL Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság</p>	<p>Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem bevezetése a Váradi Metal Kft-nél.</p>	<p>2013.03.04</p>	<p>9 300 000</p>
<p>DDOP 1.1.1/D-14 Telephelyfejlesztés a területi kohézióért</p>	<p>VÁRADI METAL Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság</p>	<p>Telephelyfejlesztés a Váradi Metal Kft. dunaföldvári telephelyén</p>	<p>2014.06.30</p>	<p>60 000 000</p>
<p>TÁMOP 2.3.4.A-13/1 Gyakornoki program a tanulószerveződés keretében tanult pályakezdeők támogatására a konvergencia régiókban</p>	<p>VÁRADI METAL Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság</p>	<p>Gyakornoki program a tanulószerveződés keretében tanult pályakezdeők támogatására megvalósítása a Váradi Metal Kft-nél</p>	<p>2014.06.30</p>	<p>8 952 680</p>
<p>GOP 2.1.1-111 A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése</p>	<p>Veinbach Zsolt egyéni vállalkozó</p>	<p>Eszközbeszerzés Veinbach Zsolt egyéni vállalkozónál</p>	<p>2011.09.05</p>	<p>20 000 000</p>
<p>TÁMOP 2.3.6.6-12-1/6 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban</p>	<p>2M Marketing és Üzletviteli Tanácsadó Betéti Társaság</p>	<p>Major Tímea és Major Cergely új - 2M Marketing és Üzletviteli Tanácsadó Bt. - vállalkozásának alapítása, támogatási program keretében, a Dél-Dunántúli Régióban</p>	<p>2015.03.09</p>	<p>6 000 000</p>
<p>Összesen</p>				<p>1 089 856 032</p>

## 5. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ

### 5.1. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TELEPÜLÉSHÁLÓZATI, TERÜLET-, ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI, TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK MEGHATÁROZÁSA

#### 5.1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK

Dunaföldvár az ország középső részén, a Dél-Dunántúli Régióban található. A település a Dunának köszönhetően fontos közúti csomópont. Itt találkoznak az M6-os autópálya, a 6-os, 61-es és az 52-es főutak. A város egyben a Dunántúli és az Alföld közötti fontos kapocs, melyeket a Beszédes József híd itt köt össze.

#### 5.1.2 TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK

##### **Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció**

- Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése (élelmiszeripar, textil- és bőripar, fémfeldolgozás), mezőgazdasági termékek feldolgozása, piaci értékesítése;
- A termálvízkincs egészségturisztikai, energetikai és mezőgazdasági hasznosítása;
- A turizmus jelenlévő ágazatainak fejlesztése, tematikus összekapcsolása (a termál- és gyógyturizmus, a vízi turizmus, illetve a horgászturizmus lehet a város számára kapcsolódási pont).

##### **Dél-dunántúli operatív program**

- A régió regionális növekedési zónái közé tartozik a Paks-Szekszárd-Mohács (Alsó-Duna-völgyi) tengely, amely ugyan nem érinti közvetlenül Dunaföldvárt, de a tengely földrajzi közelsége miatt annak erősödése Dunaföldvára is kisugárzó hatással lehet.

##### **Tolna Megyei Területfejlesztési Program**

- Új logisztikai központok kialakítása vállalkozói együttműködések létrehozásával iparáganként, termékpályáinként,
- Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése, valamint a kiemelten magas kézimunka igényű, elsősorban könnyűipari tevékenységek (gépgyártás, fémfeldolgozás, élelmiszeripar, textil- és bőripar)
- A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és épített környezetének szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása és tematikus összekapcsolása Vállalkozások versenyképességének erősítése.

##### **A Paksi Kistérség fejlesztési programja**

- Turizmusfejlesztés;
- Ipari parkok fejlesztése és barnamezős rehabilitáció;
- Közlekedésfejlesztés;
- Megújuló energia;
- Közösségi humán szolgáltatások fejlesztése.

#### 5.1.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK

Dunaföldvárt érintő térségi övezetek

##### **OTrT szerint:**

- Országos ökológiai hálózat övezete
- Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete

- Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
- Tájékvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
- Országos vízminőség-védelmi terület övezete
- Nagyvízi meder és a Vásárhelyiterv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete

#### MEGYETERV szerint:

- Magterület, Ökológiai folyosó, pufferterület
- Erdőtelepítésre javasolt terület (hatályos részeként)
- Ásványi nyersanyag-vagyon terület
- Földtani veszélyforrás területe
- Honvédelmi terület
- Tájrehabilitációt igénylő terület

A fent leírt térségi övezetek átvezethetők a hatályos településrendezési eszközökön (településszerkezeti terv, HÉS), probléma a nagyvízi meder és ökológiai folyosó esetében keletkezett, miután az előzetes véleményadás keretében módosult azok területi lehatárolása a FENTI Alaptervhez képest (ld. tovább).

#### 5.1.4 A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV FŐ – ELEMEI:

##### A Regionális kapcsolatok fejlesztése

Hosszabb távon el kell érni, hogy Dunaföldvár térségi - kistérségi, megyei, regionális – szintű kapcsolatai mind a nemzetközi és országos hálózaton, mind a térségen belül javuljanak.

Az extenzív városfejlesztés tervezett elemei

Az extenzív - beépítésre szánt területek növelésével járó - fejlesztés elsősorban a város északi területét érinti, ahol a városfejlesztési koncepció egyrészt – az ipari park környezetében történő - gazdasági területek fejlesztését, másrészt a volt zártkerti ingatlanok részben lakó részben üdülőterületi hasznosítását tartalmazza.

##### Az intenzív városfejlesztés elemei

- elsősorban az alulhasznosított és / vagy beépítetlen területek hasznosítását (újrahasznosítását) jelenti,
- a belső városrészek (pl. Kálvária domb) rehabilitációs jellegű megújítása és az idegenforgalom, turizmus szempontjából fontos területek attraktív - a művi és természeti értékeket felmutató - fejlesztése

#### 5.1.5 A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2007-2014 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN MEGVALÓSULT FŐBB ELEMEI:

A Regionális kapcsolatokat erősíti a 2010. márciusában átadott M-6. sz. autópálya dunaföldvárt érintő szakasza. Az extenzív városfejlesztés keretén belül kismértékű elmozdulás történt, melynek legmarkánsabb eleme a város északi részén kialakítandó gazdasági területen belül megindult, jelenleg is fejlesztés alatt álló bioetanol gyártó ipari üzem (PANNÓNIA ETHANOL ZRT).

A „minőség” irányába ható intenzív városfejlesztés megvalósult elemei jellemzően a belső (Történelmi) Városcsopont rehabilitációjára, a közterületek megújítására, az intézmények, a műszaki infrastruktúra fejlesztésére irányultak. Az alulhasznosított, barnamezős területek fejlesztése érdemben nem tudott beindulni.

#### 5.1.6 TÁRSADALMI, KÖRNYEZETI ADATBÁZIS

Dunaföldvár város településfejlesztési koncepciójának helyzetfeltáró, megalapozó tanulmánya részletesnek tekinthető társadalmi-gazdasági és környezeti adatbázist tartalmaz a következő témakörökben:

- Demográfia (népességszám; korcsoportok, iskolai végzettség és vallási hovatartozás szerinti összetétel); a lakosság „puha” tényezői – történelmi háttér, szokások, hagyományok, civil és vallási közösségek –; térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, a szegregáció potenciális térszínei);
- Humán infrastruktúra (oktatás, egészségügy);
- Dunaföldvár gazdasága (főbb gazdasági ágazatok; a gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési elképzelései; a gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők – megközelíthetőség, munkaerő képzettsége, K+F –; ingatlanpiaci viszonyok;

- Az önkormányzat gazdálkodásával, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszerével kapcsolatos adatok (kötségvetés, vagyongazdálkodás; az önkormányzat településfejlesztési intézményrendszerének adatai; gazdaságfejlesztési tevékenység és foglalkoztatáspolitikája; lakás- és helyiséggazdálkodás; intézményfenntartás; energiagazdálkodás; településüzemeltetési szolgáltatások);
- Környezeti állapot (Természeti adottságok, tájhasználat; védett vagy védelemre érdemes értékek, területek). Fontosnak tartjuk megjegyezni ezekkel az adatokkal kapcsolatban, hogy nagy részük dinamikusan változik, így a jelenlegi állapot rögzítése nem elegendő egy több éves gazdasági ciklus időtartama alatt. Megfelelő alapot adhatnak azonban az önkormányzatnak településfejlesztési és -rendezési munkájához, mutatják azokat a tényezőket, amelyek változásai jelzik a város településfejlesztési tevékenységének sikerét.

### 5.1.7 A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA

Demográfia, népesesség

A város lakosságszáma a 2000-es évek elején enyhe növekedést mutatott, az azóta eltelt évek óta stagnál, 8650 fő körüli értékkel

Dunaföldvár lakosságszámának alakulása, 2000-2013

Év	2000	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lakosságszám	8370	9258	8915	8776	8666	8722	8646

### 5.1.8 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA

#### 5.1.8.1 HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (OKTATÁS, EGÉSZSÉGÜGY STB.)

*Az alapfokú oktatási és nevelési intézmények helyzete Dunaföldváron*

A bölcsődei ellátás kapacitásai valamivel az igény alattiak, de a bölcsődei elhelyezés nem okoz gondot. A városban egységes intézményi keretek között egy óvoda működik Dunaföldváron jelenleg két általános iskola működik, a kizárólag általános iskolaként funkcionáló Bella István Általános Iskola és a jóval tágabb profilú Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda, Általános Iskola, Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola. Általános iskola intézményi keretek között működik

*A közép- és felsőfokú oktatás helyzete Dunaföldváron*

Gimnázium 1952 óta működik a városban, amely egy régi és egy új épületrészben működik. Felsőfokú oktatási intézmény nincs – és nem is volt – Dunaföldváron, az ilyen jellegű elér A város vezetése a Bursa rendszerhez csatlakozva támogatja felsőoktatási intézményben tanuló fiataljait.

*A szakképzés feltételrendszere*

Az általános iskola intézményi keretei között már 8 éve folyik szakmunkásképzés a városban. A Templom u. 9. szám alatt néhány éve új helyen, korszerű körülmények között folyik a szakképzés. A gyakorlat elsajátításához jól felszerelt tanműhelyek állnak rendelkezésre.

*Egészségügy*

2015 tavaszán a városban négy helyen található orvosi rendelő

Központi orvosi ügyelet folyamatosan, szombat, vasárnap és ünnepnapokon is megoldott a városban

gyógyszertárak Dunaföldváron az Amarillisz és Platán Gyógyszertár.



#### 5.1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása

A város 2013 és 2018 közti időszakra szóló, Helyi Esélyegyenlőségi Programja rendelkezik a térségi vagy etnikai alapú szegregáció megelőzésével és az esélyegyenlőség biztosításával.

#### 5.1.9 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI SÚLYA, SZEREPKÖRE

- Dunaföldvár gazdasági erősségei közül továbbra is a kiváló közlekedési helyzetéből adódó logisztikai potenciálja és idegenforgalmi lehetőségei emelkednek ki.
- a mezőgazdaság mindig is fontos szerepet játszott Dunaföldvár életében, a város környéke hagyományosan jó adottságú mezőgazdasági terület.
- A mezőgazdasági termékek feldolgozása viszont sajnos nem jellemző, inkább csak a termény értékesítése, így a magasabb hozzáadott értéket képviselő élelmiszer-feldolgozás haszna nem a városban jelentkezik. Nagyobb léptékű élelmiszeripari vállalkozás Dunaföldváron jelenleg csak a Gof Hungary Kft. tulajdonában lévő malom, illetve a tervek közt szerepel egy gyümölcs (lé) feldolgozó építése.

A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői

Jelenleg 16 tevékenységi körben összesen 281 vállalkozás működik ma a városban, messze legtöbb a kereskedelem, ettől alig elmaradva következik az építőipar és a turisztikai szolgáltatások, majd a város logisztikai potenciálját hasznosító szállítmányozási és raktározási vállalkozások.

#### 5.1.10 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK

##### 5.1.10.1 TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK

A város a Mezőföld középtáj ezen belül a Duna-Sárvíz köze kistájcsoport és a Közép-Mezőföld kistáj tagja. A kistájra jellemző a szántóterületek magas aránya, mely a kistáj területének 84,2%-t foglalja el.

Az OTRT kijelölte a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezetét, mely területek másféle hasznosításra - a vonatkozó jogszabály szerint - csak alapos mérlegelés után jelölhetők ki. Jellemzően ezek a területek határozzák meg a település mezőgazdálkodásának jelenlegi és jövőbeni értékét.

Az állami földnyilvántartás alaptérképét összehasonlítva a valóságban kialakult állapottal - felhasználva a 2013-ban készült úrfelvételeket - azt tapasztalható, hogy a jelenlegi területhasználat sok helyen eltér a földhivatali nyilvántartást tükröző térképen jelölt művelési ágaktól. Jellemzően a legelőterületek felszántásra kerültek, a legelőterületek beerdősültek. Felmerül annak a lehetősége, hogy a művelési ágak változását nem követi a földnyilvántartások változása, pontosabban, a művelési ág megváltoztatása engedély nélküli.

##### 5.1.10.2 VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJ-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK

1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett területek
  - Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek
  - Országos jelentőségű természetvédelmi terület:
    - o Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzet
    - o Természeti értékek (földvárak, láp)
3. Ökológiai hálózat
4. Tájrehabilitációt igénylő területek
5. Tájhasználati konfliktusok



Természetvédelmi szempontból elsőrendű konfliktus adódhat abból, ha a meglévő művelési ágat engedély nélkül megváltoztatják. Ez vonatkozik a gyepterületek, erdőterületek megszüntetésére, valamint a szántóterületek felhagyására is. A földnyilvántartási adatok szerint a valós területhasználat eltér a nyilvántartottól.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6.§ (2) értelmében

„a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természet közeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.”

### 5.1.11 A TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI RENDSZERE

#### 5.1.11.1 SZERKEZETI, KONDICIONÁLÓ SZEMPONTBÓL LÉNYEGES VALAMINT A ZÖLDFELÜLETI KARAKTERT MECHATÁROZÓ ELEMÉK

A település mikroklímáját erősen meghatározzák a meglévő átszellőzési folyosók.

Az átszellőztető csatornák működését két adottság befolyásolja:

- az egyik a topográfiai adottságból fakadó, település felé lejtő mélyvonalak
- a másik e mélyvonalakhoz kapcsolódó, azokhoz közeli, hűvös mikroklímát adó, biológiailag aktív felületek folyamatos megléte.

A zöldfelületi rendszer alapelemein kívül jelentős klimatikus szerepe van azoknak a nem közösségi használatú területeknek is, amelyek az év jelentős részében biológiailag aktív felületek. Ezek a belterület melletti, jelentős fedettséggel rendelkező volt zártkerti területek. A jelentős zöldfelülettel rendelkező intézményi területek is kiegészítik a rendszert.

#### 5.1.11.2 A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER KONFLIKTUSAI ÉS PROBLÉMÁI

A zöldfelületi rendszer elemeinek - különös tekintettel a rendszer elemeinek tekintett erdő és gyepterület művelési ágak - változása okozhat konfliktus helyzeteket. A változás a rendszer elemei közötti kapcsolat megszakadását jelenti. A magas biológiai aktivitás értékkel rendelkező felületeken folyó gazdálkodás nem tiltott, de a feltétel az, hogy a terület aktív értéke ne változzon meg

### 5.1.12 A TELEPÜLÉS SZERKEZETE, A HELYI SAJÁTOSSÁGOK

A település egyedi táji adottsága, hogy közvetlenül a Duna partján fekszik. Közvetlenül a part menti részeken a változatos terepalakulatok 5-10-20m-es csaknem függőleges falat alkotva válnak hirtelen alacsony part menti területekké. A Dunát kísérő magas parffal egyedi tájértéke a településnek.

A **külterület** nagy része sík, főleg a közigazgatási terület súlyvonalától D-ny-ra - szántóföldi növénytermesztésre kiválóan alkalmas. Kiseb területi aránnyal dombhátas felszínek is megjelennek. Ezek a területek részben szőlőtermesztéssel, és kertgazdasági tevékenységgel hasznosítottak, részben rét- legelő-erdőgazdálkodással. A felszíni és talajadottságoknak megfelelően apróbb és nagyobb gyepterületek, és erdőfoltok találhatóak a homogén szántóföldi tájban.

A táj vízfolyásokban szegény. A város területén összegyülekező vizek befogadója a Duna. A város a dunai árvizekkel szemben védett a magas-part jelleg miatt. Jelentős az álló vizek-halastavak területe, melyek a külterület igen értékes táji elemei. Igen jelentős mértékben részt vesznek a táj ökológiai és vizuális formálásában.

Az erdőterületek területi aránya alacsony, a megyei átlag (17,9%) mintegy 45%-a (8,2%).

A **belterület** változatos megjelenésű, tagolt. A település különféle részletei más és más megjelenést mutatnak, a beépítés és a kialakítás jellegében erősen eltérnek egymástól. Az eróziós folyamatokkal bevágódott völgyek nyomvonalai, valamint a keleti határvonalat alkotó magasparti területsáv alapján morfológiai szempontok szerint a város belterülete több önálló arculatú városszerkezeti egységre tagolódik.

### 5.1.13 KÖZLEKEDÉSHÁLÓZAT

Dunaföldvár település regionális közlekedési kapcsolatai nagyon jónak mondhatók. A település közigazgatási területén halad az M6 Budapest – Szekszárd – Mohács gyorsforgalmi út. Az M6. autópályán Budapest és a megyeszékhely Szekszárd jól megközelíthető.

Dunaföldváron halad keresztül a 6. sz. Budapest – Pécs – Barcs országos I. rendű főút megye városai közül Dunaújváros, Paks és Tolna jól megközelíthető. A 6. sz. főúthoz a lakott területtől délre csatlakozik az 52. sz. Kecskemét – Dunaföldvár II. rendű főút. Az 52. sz. úton a szomszédos megyeszékhely Kecskemét és az Alföld érhető el. A település belterületén csatlakozik a 6. sz. úthoz a 61. sz. Dunaföldvár – Dombóvár – Kaposvár – Nagykanizsa szintén II. rendű főút, amelyen Tolna megye nyugati része Dombóvár, a szomszédos megyeszékhely Kaposvár és a Zala megyei Nagykanizsa érhető el.

Dunaföldvár és a szomszédos települések közötti kapcsolatai az országos közutakon megoldottak, kivéve Németkért, amely szilárd burkolatú úton csak Pakson át nagy kerülővel közelíthető meg.

Dunaföldvár belső úthálózatának gerincét az országos közutak átkelési és bevezető szakaszai adják.

A városnak kialakult gyűjtőút hálózata van. A hálózat elemei közé tartoznak az 52. sz. és 61. sz. főutakat egymással illetve a 6. sz. úttal összekötő korábbi nyomvonalak.

A településen belül a helyközi és távolsági autóbussz járatok az országos közutak átkelési és bevezető szakaszain közlekednek. Az autóbussz állomás a városközpont közelében tömbbelsőben található.

A városban kialakult kerékpárút hálózat még nincs, de általában a forgalmasabb útszakaszok mentén a kerékpárút építések már megtörténtek.

A település területén jelentős parkolási gond nincs, még a városközpont területén is a parkolási igények alig haladják meg a lehetőségeket.

*A 2013 évi forgalmi adatok jelentős csökkenést mutatnak a 2004. évi adatokhoz és az előrebecsléshez képest is. Az elkészült M6 autópálya, a Szent László és a Pentelei Duna-hidak jelentős forgalomátrendeződést okoztak Dunaföldvár térségében.*

### 5.1.14 KÖZMŰVESÍTÉS

A település közműellátása folyamatos fejlődés eredménye. Közműellátására a vízellátás, a szennyvízelvezetés-kezelés, a villamosenergia ellátás, a földgázellátás és az elektronikus hírközlés hálózati rendszere kiépült **(ld. 1.16 fejezet)**.

Közművek vonatkozásában a csapadékvíz elvezetés tekinthető a legkevésbé rendezettnek. A településre a kiépített zárt csapadékvíz elvezető rendszer mellett jelentős a nyílt árkos rendszerű csapadékvíz elvezetés, illetve a geológiai adottságát hasznosítva a szikkasztás. A település geológiai adottsága a lösz-fal jelenléte, amelynek állékonyságát a talajba szikkasztott szennyvíz veszélyezteti, így a löszfalas környezetben a csapadékvíz elvezetés gondos megoldása kiemelt feladat.

A felszíni vizek befogadója a település keleti szélén végighaladó Duna.

### 5.1.15 KÖRNYEZETVÉDELEM

#### 5.1.15.1 TALAJVÉDELEM:

A talajokra, a felszíni és felszín alatti vizekre kockázatot jelentő tevékenységek a következők:

- A szennyvízcsatorna-hálózatra még nem csatlakozott lakosság, gazdálkodók szennyvízgyűjtői, szikkasztói.
- Állattartó telepek, (trágyatárolók) pl. Baross dűlőben.
- Rekultivált hulladéklerakó.

- Kockázatos anyagokat kezelő telepek (Pannónia Bioethanol Dunaföldvári bioetanol-üzem, Lukoil Hungária kft. Dunaföldvári bázis telep (szénhidrogén származék tároló telep), Messer Hungarogáz Kft. töltőüzem és gázlerakat, Földvár Gumiipari Szövetkezet,

A talajra és a vizekre terhelő hatású tevékenységek környezeti kockázatát a hazai és az uniós követelmények szerint minimalizálni kell,  
Az állattartó telepek, trágyatárolók műszaki védelemmel való ellátásával el kell érni a nitrátszennyezések megakadályozását.

A telepengedélyezések, építési engedélyezések, környezetvédelmi-működési engedélyezések során az előírások szerinti műszaki védelem biztosíthatja a létesítmények, tevékenységi kockázatának csökkentését.

#### 5.1.15.2 AZ IVÓVIZELLÁTÁS, FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK ÉS A SZENNYVÍZKEZELÉS VÉDELME

##### 5.1.15.2.1 IVÓVÍZ ELLÁTÁS

A város saját ivóvízbázison létesített vízellátó rendszerrel rendelkezik. A vízellátást biztosító kutak földtanilag, vízföldtanilag védett rétegvizekre települtek, így a hidrogeológiai sérülékenység nem áll fenn.

##### 5.1.15.2.2 FELSZÍNI VIZEK

A vízzel kapcsolatos problémák jelentős része a hóolvadással illetve a heves záporokkal hozható összefüggésbe.

A felszíni vizek szennyezésére vonatkozó adatok (monitoring) nincsenek. Ilyen jellegű esemény nem ismert.

A közelmúltban elvégzett csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciók javították a lefolyási viszonyokat.

##### 5.1.15.2.3 FELSZÍN ALATTI VIZEK

A település területének érzékenysége a közigazgatási területének besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVm rendelet tartalmazza, mely szerint Dunaföldvár érzékeny besorolású település.

A felszíni és felszín alatti vizekre kockázatot jelentő tevékenységek a következők:

- A szennyvízcsatorna-hálózatra még nem csatlakozott lakosság, gazdálkodók szennyvízgyűjtői, szikkasztói.
- Állattartó telepek, trágyatárolók pl. Baross dűlőben.
- Rekultiválás alatt lévő hulladéklerakó.
- Kockázatos anyagokat kezelő telepek (Pannónia Bioethanol Dunaföldvári bioetanol-üzem, Lukoil Hungária kft. Dunaföldvári bázis telep (szénhidrogén származék tároló telep), Messer Hungarogáz Kft. töltőüzem és gázlerakat, földvár Gumiipari Szövetkezet,

##### 5.1.15.2.4 SZENNYVÍZKEZELÉS

A városban osztott rendszerű szennyvízcsatorna-hálózat üzemel.

A tisztítás a néhány éve megépült Madocsi regionális telepen történik

A Madocsi agglomeráció tervezett szennyvízelvezetésének és kezelésének terve elkészült, elvi vízjogi engedély kiadásra került.

A fejlesztést indokoltága:

- havária esetén a dunaföldvári túlfolyó megszüntethető,
- a telep kapacitás határán üzemel,
- az új lakossági szennyvízcsatorna rákötések tovább terhelik a szennyvíztisztítót,

#### 5.1.15.3 LEVEGŐTISZTASÁG ÉS VÉDELME

Az Országos Meteorológiai Szolgálat által közzétett „2013. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján” c. kiadványban *Dunaföldvár levegőminősége az ülepedő por tekintetében Jónak minősíthető.*

A légszennyező anyagokat kibocsátó források három kategóriába sorolhatók:

- pontforrások (pl. kémények, kidobó kúrtók);
- diffúz források (meddőhányók, állattartó épületek, trágyatárolók);

- mobil források (személy- és tehergépjárművek).

A légszennyezés egy más megközelítésben annak „okozója” szerint az alábbi kategóriába sorolhatók:

- a lakosság (fűtési-, nyílt téri égetési tevékenysége);
- az ipari- és szolgáltató üzemek, mezőgazdasági telephelyek, állattartó telepek;
- közlekedés.

#### 5.1.15.4. ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS

A település védett területeinek zaj és rezgés terhelésének vizsgálata az alábbi környezeti zajforrások hatásának elemzésére terjedt ki **(ld. 1.17.4 Fejezet):**

- közlekedési jellegű zajforrások (közúti, vasúti, vízi),
- üzemi létesítmények (ipari, mezőgazdasági) jellegű zajforrások,
- egyéb zajforrások (kereskedelmi-, vendéglátó-, kulturális- és sport-létesítmények zajforrásai).

*Összefoglalóan megállapítható, hogy Dunaföldvár településen elsősorban a közúti közlekedés hatása terheli – az elmúlt évekhez képest csökkenő tendenciát mutatva – a védett területeket.*

Az ipari jellegű zajforrások lakóterülettől távol találhatók, így az általuk kibocsátott zaj hatása a védett területeken nem jelentős, határérték alatt marad.

A település területén működő kisvállalkozások, mint üzemi létesítmények okozhatnak működésük során a határértékeknél magasabb zajterhelést. Az engedélyezési eljárásban végzett zajvizsgálat és a szükséges zajcsökkentési megoldások alkalmazása ad lehetőséget a zavaró hatás megelőzésére.

Az egyéb zajforrások, mint a kereskedelmi, vendéglátó, szórakoztató létesítmények, zajkibocsátása okozhatnak zavaró hatást ezekben az esetekben is az engedélyezési eljárásban végzett vizsgálatok megelőzhetik a konfliktust a környezettel.

#### 5.1.15.5. SUGÁRZÁS ELLENI VÉDELEM

Dunaföldvártól D-irányban 22 km-re helyezkedik el a Paksi Atomerőmű.

A Paksi Atomerőmű 30 km-es környezetében a mintavevő és távmérő állomások helyezkednek el. A laboratóriumi vizsgálatok kiterjednek mind a környezeti közegekre, mind a tápláléklánc elemeire. A kibocsátott radioaktív izotópok közvetlen környezeti megjelenésével kapcsolatban azt tapasztalták, hogy azok – még az igen érzékeny vizsgálati módszerek mellett is – kimutathatatlanok, vagy csak nagyon kicsi koncentrációban, esetenként voltak mérhetőek.

#### 5.1.15.6. HULLADÉKKEZELÉS

A település közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társaság tagja, a hulladék szállítási-gyűjtési szolgáltatást a Dunaújvárosi Dunanett Kft. végzi.

A településen kommunális hulladéklerakó nem üzemel. A korábbi szeméttelpepet rekultiválták. A rekultivált hulladéktároló mellett új inert hulladéklerakót létesült. Itt helyezhető el az építési-bontási hulladék.

A hulladék szelektív gyűjtésének elősegítése érdekében a kommunális hulladékgyűjtéssel párhuzamosan hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtése került bevezetésre 2015 márciusában.

Évente egy alkalommal nyílik lehetőség a veszélyes hulladékok, évente két alkalommal elektronikai hulladékok leadására. A termelési - veszélyes és nem veszélyes - hulladékokat a településen üzemelő vállalkozások saját hulladékkezelési rendszerükben gyűjtik és adják tovább ártalmatlanításra illetve hasznosításra.

### 5.1.16 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS – JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK OKOZTA – KORLÁTAI

Jelen fejezet kiterjed a hatályos településszerkezeti terv – jogszabályi változások okozta – korlátozások bemutatására

**(LÁSD JELEN DOKUMENTÁCIÓ 5.3.4.2 sz. Rajzi Mellékletét, tovább: FENTI MELLÉKLET).**



#### 5.1.16.1. A NAGYVIZI MEDER ÉS A TERVEZETT ÉSZAKI GAZDASÁGI TERÜLET BEÉPÍTHETŐSÉGÉNEK KONFLIKTUSA

A nagyvízi meder - OTrT szerinti - lehatárolását a **FENTI MELLÉKLET ÁBRÁZOLJA**. ábrázolja. A fenti Melléklet egyértelműen mutatja, hogy Az alapterv készítése óta módosult határvonal jelentős mértékben korlátozhatja a Duna parti területek rekreációs jellegű hasznosíthatóságát és gyakorlatilag ellehetetlenítheti az északi - részben kialakult - gazdasági területek (pl. a barnamezős, volt Kendergyár) újrahásznosítási és beépítési lehetőségeit.

Az OTrT vonatkozó előírása szerint a nagyvízi meder által érintett térségi övezetben új beépítésre szánt terület nem alakítható. Igaz, hogy a hatályos településszerkezeti terv szerinti fejlesztési területek nem minősülnek „új” beépítésre szánt területnek, de a hasznosítás mindenképpen problematikus és Önkormányzati szintű egyeztetést igényel az Adatszolgáltatóval.

*Az előzetes véleményeztetés keretében történt tájékoztatás szerint a nagyvízi meder lehatárolása felülvizsgálat alatt áll (Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság), melynek pontosításánál az Önkormányzatnak véleményezési/egyeztetési lehetősége van. A kialakult, problematikus esetek rendezésére „Mederkezelési terv” készül.*

#### 5.1.16.2 AZ ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ ÁLTAL ÉRINTETT TÉRSÉGI ÖVEZET ÉS AZ 52.SZ. FŐÚT MELLETTI FEJLESZTÉSI TERÜLET BEÉPÍTHETŐSÉGÉNEK KONFLIKTUSA

A **fenti Melléklet** egyértelműen mutatja, hogy az alapterv készítése óta módosult térségi övezet teljes egészében lefedi a hatályos településszerkezeti tervben - szolgáltató jellegű gazdasági területként feltüntetett, belterületbe vonást előirányzó - fejlesztési területet.

*Az Önkormányzat előzetes tájékoztatása szerint a továbbiakban nem kívánja beépítésre szánt területként szerepeltetni a - szóban forgó - jelenleg külterületbe tartozó földrészeket.*

Indoklás:

- az ingatlan-nyilvántartási térkép szerint jellemzően rét, és kismértékben nádas, a valóságban mély fekvésű, náddal benőtt, mocsaras terület,
- a hatályos településszerkezeti terv szerinti - **R- 3 sz. Mellékleten** ábrázolt, 52.sz. főúti - közúti csomópontot nem kívánja kialakítani az Önkormányzat, így a szóban forgó terület megközelíthetősége (feltárási lehetősége), a meglévő közúti kapcsolati lehetőségek korszerűsítése mellett is kedvezőtlenebbé válik. Erre való tekintettel nem lenne célszerű a visszafogott megközelítési/kiszolgálási lehetőséget tovább terhelni újabb beépítésre szánt terület kialakításával.
- valójában nincs igény a terület beépítésre szánt területként történő hasznosítására.

#### 5.1.16.3 A TERMŐHELYI KATASZTER ÉS A FELSŐFOKI U. MENTI TERVEZETT ÉS MEGLÉVŐ LAKÓTERÜLETEK, VALAMINT AZ ELŐSZÁLLÁSI ÚT MENTI BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTETT LAKÓ ÉS GAZDASÁGI TERÜLETEK BEÉPÍTHETŐSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KONFLIKTUS

Az OTrT 8.§ szerint

*Borvidéki település (jelen esetben Dunaföldvár) szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt területté nem minősíthető.*

Az előzetes véleményeztetés alkalmából kézhez kapott I-II. osztályú szőlőkataszter és a fenti fejlesztési területek közötti konfliktushelyzetet a **FENTI MELLÉKLET** ábrázolja.

A fenti szőlőkataszter gyakorlatilag ellehetetleníti a már hatályos településszerkezeti terv szerinti beépítésre szánt területek kialakítását, és a kialakult - jelenleg is belterületben lévő - lakóterület további beépítési lehetőségeit.

Az Önkormányzat - előzetes tájékoztatása szerint - nem kíván lemondani a hatályos településszerkezeti terv szerinti fejlesztési területekről. Mivel a probléma jogilag is lehetetlen helyzetet teremtene, feltétlenül *egyeztetésre van szükség Önkormányzat és az Adatszolgáltató között*



## 5.2. AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE ÉS AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK ALAPÚ, FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE

### 5.2.1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY AKTUALIZÁLÁSA

A település által 2006-ban jóváhagyott Dunaföldvár Város Egységes Településrendezési Tervdokumentációjának III. kötetében szereplő III. fejezet Örökségvédelmi hatástanulmány jelenleg hatályos dokumentum. Mivel ennek elfogadása a most készülő anyaghoz képest 10 éven belül készült, ezért ennek csak a jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó aktualizálását végezzük el.

A hatályos Örökségvédelmi hatástanulmány jelen dokumentáció mellékletét képi, lásd: **6.1.SZ. MELLÉKLET: ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY (2006)**

Jelen dokumentáció a vonatkozó - 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről – szóló jogszabály körébe tartozó Kulturális örökség elemeinek felülvizsgálatára terjed ki. A helyi értékek védelme a településrendezési eszközök készítésekor kerül felülvizsgálatokra.

### 5.2.2 RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGEK VÉDELME

Az előző pontban említett módon az Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti részét szintén aktualizálni szükséges az eltérő jogszabályi háttér miatt.

A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályok 77. § (1) bekezdése szerint a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök jogszabályban meghatározott egyeztetési eljárás keretében kialakított szakmai vélemény során figyelemmel kell lenni a védett régészeti örökség és a védett műemléki értékek helyben történő megőrzésének alapvető követelményére.

Az alábbiakban bemutatjuk a **nyilvántartott régészeti lelőhelyeket** térképi hivatkozással, elhelyezkedésükből adódó veszélyeztetettségi érintettséggel, meglévő területhasználattal és a 39/2015 (III.11.) Korm. rendelet által javasolt védelmi eljárással.

<p><b>1. Bronzkori és kuruc kori földvár</b> Hrsz: 0102/7-8, 0105/2, 093 <b>MEGJELENÍTÉS: R02 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Érintettség: Tájképi jelentőségű régészeti lelőhely Meglévő területhasználat: legelő, véderdő Védelem: A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (3)-ét figyelembe véve, a földmunkával járó beruházást el kell kerülni a területen.</p>	<p><b>2. Kelta temető</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R09 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz: 0384/6-7, 0384/14-16, 0384/38 Meglévő területhasználat: szántó Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>3. Népvándorlás kori, honfoglalás kori és török kori temető</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R15 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz: 0434/1, 0434/6-8, 0434/11 Meglévő területhasználat: szántó, erdő Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>4. Római kori őrtorony és késő középkori torony</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R05 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz: 1013-1014, 1015/1-2, 1017-1018, 1030 Érintettség: Részben tájképi jelentőségű régészeti lelőhely Meglévő területhasználat: kivett terület Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható a tájképi jelentőségű régészeti lelőhely területén a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (3) A földmunkával járó beruházással el kell kerülni</p>

<p><b>5. Kelta temető</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R10 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 4469-4472, 4516, 4530,4536-4538 Meglévő területhasználat: kivett terület, Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>6. Paleolitik telepnyom és bronzkori temető</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R11 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 6352, 6356-6360, 6361/1-2, 6362/1-2, 6362/4, 6395, 6485-6486, 6501-6503, 6504/3, 6505/7-12, 6506, 6584-6585, 6586/1-3, 6587-6588, 6589/1-3, 6590 Érintettség: Erózióval veszélyeztetett partfal, földtani veszélyforrás Meglévő területhasználat: kivett, szőlő, gyümölcsös, Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>7. Bronzkori és kuruc kori földvár</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R02 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 091/1, 092-093, 0102/8, 0105/2 Érintettség: Tájéki jelentőségű régészeti lelőhely Meglévő területhasználat: szántó,legelő Védelem: A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (3)-ét figyelembe véve, a földmunkával járó beruházást el kell kerülni a területen.</p>	<p><b>8. Bronzkori földvár és telep, rézkori telep, kora vaskori telep, kelta temető, Árpád-kori telep, késő középkori kápolna és újkor szórványtelep</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R06 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 4265, 4281/1-2, 4282/1-2, 4283, 4287/2, 4312/2, 4313/1-4, 4314, 4315/1-2, 4316-4317, 4325/1-2, 4326-4330, 4331/1-2, 4332/2-6, 4333-4338, 6302/1, 6303/1, 6308 Érintettség: Részben tájképi jelentőségű régészeti lelőhely, erózióval veszélyeztetett partfal, földtani veszélyforrás Meglévő területhasználat: Kivett terület Védelem: állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható. A tájképi jelentőségű régészeti lelőhely területén a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (3) A földmunkával járó beruházással el kell kerülni</p>
<p><b>9. Újkori temető</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R05 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 970, 971/1-2, 972-975, 207/4 Érintettség: Erózióval veszélyeztetett partfal, földtani veszélyforrás Meglévő területhasználat: kivett terület (lakó) Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>10. Bronzkori telepnyom</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R02 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 091/1 Meglévő területhasználat: legelő, jelenlegi növényzettel történő fedettsége megtartandó, Védelem: állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>11. Bronzkori telep és temető, középkori bencés apátság kolostora és temetője</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R06 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Nyilvántartott régészeti lelőhelyrész hrsz-ai: 4366-4368, 4388, 5006-5007, 6302/3-4, 6306-6308, 6504/3, 6543, 6545, 6659/5-6, 6660-6661 Védett régészeti lelőhelyrész hrsz-ai: 6309, 6310/3, 6544 Érintettség: Erózióval veszélyeztetett partfal, földtani veszélyforrás Meglévő területhasználat: kivett, szőlő, gyümölcsös Védelem: állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható. A védett régészeti lelőhely területén a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (3) A földmunkával járó beruházással el kell kerülni</p>	<p><b>12. Római kori telep és Árpád-kori falu</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R07 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0525/2, 0525/22-24, 0525/39-57, 0525/67-68, 0528/1-3, 0537/41, 0537/44-45, 0537/47-48, 0537/50-51, 0537/53-70, 0537/72-83 Meglévő területhasználat: kivett terület, szántó, erdő Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>13. Ismeretlen korú földvár</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R12 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0420/65 Érintettség: Tájéki jelentőségű nyilvántartott régészeti lelőhely Meglévő területhasználat: kivett,legelő , erdő Védelem: Figyelembe véve a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (3) A földmunkával járó beruházással el kell kerülni</p>	<p><b>14. Középkori szórványtelep</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R01 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 064/28-29, 064/73-76, 064/78-79, 064/81-82, 064/84-85, 064/88-89, 064/92-93, 064/97, 064/107-109, 065 Meglévő területhasználat: szántó, kivett, erdő Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>15. Bronzkori földvár</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R17 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0318/30, 0322/2 Érintettség: Tájéki jelentőségű nyilvántartott régészeti lelőhely Meglévő területhasználat: szántó,legelő Védelem: Figyelembe véve a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (3) A földmunkával járó beruházással el kell kerülni</p>	<p><b>16. Római kori település, épület és temető</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R08 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0503/34-39, 0506, 0507/25-29, 0507/42-43, 0508-0509, 0510/1-6, 0510/8-10, 0512/21 Meglévő területhasználat: szántó, fásított, kivett terület Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>



<p><b>17. Ismeretlen korú út</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R09 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 7444/5 Meglévő területhasználat: szántó Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>18. Ismeretlen korú út</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R09 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0382/4, 0382/6-8, 0382/10 Meglévő területhasználat: kert, szántó Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>19. Ismeretlen korú temető</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R09 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0384/19-20 Meglévő területhasználat: szántó Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>20. Óskori telep, római kori őrtorony és út</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R04 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 012, 013/1, 016/2, 016/4-5, 1860-1862, 4984-4992, 8372, 8402/1-5, 8404/1-3, 8405, 8406/1, 8419, 8433/1, 8434/1, 8435/2-4, 8436-8441, 8442/1-2, 8443/1-2, 8445-8450, 8452-8456, 8474, 8482/1, 8483/1, 8484/1, 8485/1, 8488/2-3, 8489, 8490/1, 8491/1, 8491/4-5, 8492/1-2, 8493/1-2, 8494/1-2, 8495, 8498-8500, 8503, 8505/9, 8513-8514 Érintettség: Településszerkezeti jelentőségű fejlesztéssel érintett nyilvántartott régészeti lelőhely Meglévő területhasználat: kivett terület, szántó, rét, kert Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>21. Bronzkori telep</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R11 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0130/1-2, 6352, 6362/1-9, 6362/11-12, 6363-6372, 6373/2, 6393-6394 Érintettség: Erőzival veszélyeztetett partfal, földtani veszélyforrás Meglévő területhasználat: kivett, szőlő, gyümölcsös Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>22. Kelta telepnyom</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R07 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0533/26 Meglévő területhasználat: szántó Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>23. Római kori telepnyom</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R07 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0484/16 Meglévő területhasználat: szántó Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>24. Óskori telep és avar kori temető</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R03 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0621/10-13 Érintettség: Településszerkezeti jelentőségű fejlesztéssel érintett nyilvántartott régészeti lelőhely Meglévő területhasználat: szántó Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>25. Római kori őrtorony</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R02 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 075/7, 079, 081/85, 084 Meglévő területhasználat: kivett terület Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>26. Római kori őrtorony</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R02 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 012, 027/3, 028, 081/3-4, 084 Érintettség: Településszerkezeti jelentőségű fejlesztéssel érintett nyilvántartott régészeti lelőhely Meglévő területhasználat: kivett terület, legelő Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>27. Népvándorlás kori temető</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R03 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0621/11, 0621/13 Érintettség: Településszerkezeti jelentőségű fejlesztéssel érintett nyilvántartott régészeti lelőhely Meglévő területhasználat: szántó, rét Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>28. Árpád-kori telep</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R03 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0607/11 Érintettség: Településszerkezeti jelentőségű fejlesztéssel érintett nyilvántartott régészeti lelőhely Meglévő területhasználat: kivett terület, szántó, rét Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>29. Ismeretlen korú temető és óskori telepnyom</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R15 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0336/9, 0339, 0340/2, 0343, 0446, 0456/49 Meglévő területhasználat: kivett terület, legelő Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>30. Újkőkori telepnyom</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R04 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 017/10, 017/12-19, 0594, 0595/10-12 Meglévő területhasználat: kivett terület, szántó Védelem: Állapotromlóssal járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>

<p><b>31. Bronzkori telepnyom</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R05 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0122, 0125, 0127/1, 6168, 6169/1-2, 6170, 6171, 6172/1-2, 6173-6174, 6179-6182 Érintettség: Erózióval veszélyeztetett partfal, földtani veszélyforrás Meglévő területhasználat: kivett terület, kert Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>32. Bronzkori temető</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R05 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 4949, 6119, 6120/1-2, 6121-6122, 6123/1, 6123/3-5, 6124, 6125/1-2, 6125/4-5, 6127-6128, 6131/1-2, 6132-6137 Érintettség: Településszerkezeti jelentőségű fejlesztéssel érintett nyilvántartott régészeti lelőhely Erózióval veszélyeztetett partfal, földtani veszélyforrás Meglévő területhasználat: kivett terület, szántó, gyümölcs, szőlő, erdő Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>33. Középkori és újkori temető</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R05 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 1046, 1047, 1049/1-2 Meglévő területhasználat: kivett terület (intézmény) Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>34. Bronzkori telep</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R06 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 6302/2, 6303/3-4, 6304/2-4, 6308 Érintettség: Erózióval veszélyeztetett partfal, földtani veszélyforrás Meglévő területhasználat: szántó, szőlő, gyümölcsös Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>35. Bronzkori telep és temető, kelta temető</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R06 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 6310/1-2, 6311/1-2, 6312/1, 6312/3-4, 6504/3, 6539/1-4, 6540-6542, 6544-6545, 6546/1-3, 6547, 6548/1-2, 6551/1-2, 6661 Érintettség: Erózióval veszélyeztetett partfal, földtani veszélyforrás Meglévő területhasználat: kivett, szőlő, gyümölcsös Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>36. 18. századi teleprészlet</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R10 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 3063-3064, 3091-3096, 3102-3103, 3196-3205 Meglévő területhasználat: kivett terület, Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>37. Középkori temető</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R08 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0415, 0419/1, 0421, 0422/1-2, 0422/5, 0422/8 Meglévő területhasználat: gazdasági erdő Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>38. Kelta temető</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R14 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0197/28-29, 0196/45 Meglévő területhasználat: gyümölcsös Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>39. Római kori temető</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R01 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 052/10 Meglévő területhasználat: szántó Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>40. Római kori telepnyom</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R01 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 052/13, 052/25 Meglévő területhasználat: szántó, kivett Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>41. Római kori őrtorony</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R16 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0314/68-69, 0314/98-99, 0314/121-124, 0314/132, 0314/144 Meglévő területhasználat: szántó, kivett Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>42. Római kori őrtorony</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R16 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0304, 0314/99, 0314/132 Meglévő területhasználat: szántó, kivett Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>43. Bronzkori és római kori telepnyom</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R08 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0522/41-43, 0522/78, 0522/80, 0522/82, 0522/84 Érintettség: Településszerkezeti jelentőségű fejlesztéssel érintett nyilvántartott régészeti lelőhely (véderdő) Védelem: szántó Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>44. Bronzkori, római kori, avar kori és Árpád-kori telep</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R02 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0107/13-14, 0109/2-3, 0111/28 Érintettség: Településszerkezeti jelentőségű fejlesztéssel érintett nyilvántartott régészeti lelőhely Meglévő területhasználat: kivett terület Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>



<p><b>45. Ismeretlen korú telepnyom</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R07 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0522/10-12, 0522/136, 0522/141, 0522/147 Meglévő területhasználat: kivett terület, szántó Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Köt.v. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>46. Római kori út (limes)</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R09 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0382/11-15, 0382/20-21, 0382/23, 0383, 0384/24, 0384/31-38, 0384/50, 0386/2, 0388/2, 0558, 2053, 7439-7440, 7442-7443, 7444/4-5, 7446/1-2, 7447, 7476-7478, 7479/1-2, 7480, 7482, 7483/1-2, 7484-7486, 7488, 7947/4, 7947/7-9, 7947/11, 7951, 7952/1-2 Meglévő területhasználat: kivett terület, szántó, kert Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Köt.v. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>47. Római kori őrtorony</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R05 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 67/5-6, 67/9, 67/19 Meglévő területhasználat: kivett (lakó) Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Köt.v. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>48. Óskori és kelta telep, avar kori telep és temető, Árpád-kori szórványtelep, ismeretlen korú sír</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R01 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 047-048, 049/3, 052/14, 052/20-28, 053/2-6, 054, 055 Meglévő területhasználat: kivett terület, szántó, erdő Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Köt.v. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>49. Római kori út</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R13 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0312, 0357, 0358/7-11, 0358/21-23, 0358/54-59 Meglévő területhasználat: kivett terület, szántó Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Köt.v. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>50. Ismeretlen korú temető</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R07 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0537/39 Meglévő területhasználat: szántó Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Köt.v. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>51. Római kori telepnyom, ismeretlen korú temetkezés</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R09 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0391/20 Érintettség: Településszerkezeti jelentőségű fejlesztéssel érintett nyilvántartott régészeti lelőhely Meglévő területhasználat: kivett terület Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Köt.v. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>52. Középkori telepnyom</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R09 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0398/5, 0398/47 Meglévő területhasználat: kivett terület, szántó Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Köt.v. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>53. Ismeretlen korú földvár</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R11 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 6424/5-10, 0135/12-13, 0135/16 Érintettség: Tájképi jelentőségű nyilvántartott régészeti lelőhely Erózióval veszélyeztetett partfal, földtani veszélyforrás Meglévő területhasználat: szántó, szőlő, erdő Védelem: Figyelembe véve a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (3) A földmunkával járó beruházással el kell kerülni</p>	<p><b>54. Kora újkori hajó</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R05 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0127/1 Meglévő területhasználat: kivett terület, Duna folyó Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Köt.v. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>55. Újkori cölöp szerkezetű épület</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R05 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0127/1 Meglévő területhasználat: kivett terület, Duna folyó Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Köt.v. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>56. Késő középkori hajó</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R05 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0127/1 Meglévő területhasználat: kivett terület, Duna folyó Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Köt.v. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>57. Bronzkori telep, avar telep és temető, középkori telep</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R01 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 051/2, 051/4, 0635 Meglévő területhasználat: szántó, kivett Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Köt.v. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>58. Újkőkori, római kori, avar kori és késő középkori telep</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R03 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0569/2, 0621/1, 0621/7, 0621/10-12, 0621/16 Érintettség: Településszerkezeti jelentőségű fejlesztéssel érintett nyilvántartott régészeti lelőhely (rét) Meglévő területhasználat: kivett terület, szántó Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Köt.v. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>



<p><b>59. Újkőkori telep</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R17 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0318/29-30, 0322/2 Meglévő területhasználat: legelő, szántó Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>60. Bronzkori földvár</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R17 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0318/30-32 Érintettség: Tájképi jelentőségű nyilvántartott régészeti lelőhely Meglévő területhasználat: szántó Védelem: Figyelembe véve a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (3) A földmunkával járó beruházással el kell kerülni</p>
<p><b>61. Bronzkori telepnyom</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R17 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0318/32, 0318/33-35 Meglévő területhasználat: szántó Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>62. Római kori telep</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R17 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0336/7 Meglévő területhasználat: legelő Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>63. Bronzkori telep</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R17 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0336/7, 0336/14-16 Meglévő területhasználat: legelő, szántó Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>64. Bronzkori telep</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R17 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0336/16 Meglévő területhasználat: szántó Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>65. Újkőkori és bronzkori telep</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R17 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0336/4-5, 0336/16 Meglévő területhasználat: legelő, szántó, erdő Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>66. Bronzkori telep</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R17 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0327/1-2, 0349 Meglévő területhasználat: legelő, erdő, szántó Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>67. Újkőkori, rézkori, középkori telep és római kori temető</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R17 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0327/3 Meglévő területhasználat: szántó Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>68. Római kori és Árpád-kori telepnyom</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R01 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 063/6-9, 064/77-78, 064/80-81, 064/83-84, 064/87-88, 064/91-92, 064/95-96, 064/99, 064/103 Meglévő területhasználat: kivett terület, szántó, erdő Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p><b>69. Árpád-kori és középkori telep</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R08 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 0487/84, 0503/34-35, 0503/37-39, 0503/86-87, 0503/91, 0503/95, 0503/99, 0503/105 Meglévő területhasználat: szántó, kert Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>	<p><b>70. Fehérvári úti dűlő I-II.</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R01 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Hrsz.: 064/105-106 Meglévő területhasználat: szántó, erdő Védelem: Állapotromlással járó tevékenység csak a Kötv. és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) alapján folytatható</p>
<p>B Dunaföldvár település egyedileg védett régészeti lelőhelyeinek listája:</p>	
<p><b>1. Bronzkori telep és temető, középkori bencés apátság kolostora és temetője</b> <b>MEGJELENÍTÉS: R06 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b> Nyilvántartott régészeti lelőhelyrész hrsz-ai: 4366-4368, 4388, 5006-5007, 6302/3-4, 6306-6308, 6504/3, 6543, 6545, 6659/5-6, 6660-6661 Védett régészeti lelőhelyrész hrsz-ai: 6309, 6310/3, 6544</p>	


NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME - ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMEINEK VÉDELME

RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELEM

ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ

M1:75000



NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME – R01


KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMINEK VÉDELME

R01

RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELEM

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

M1:10000



NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME - R02

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMINEK VÉDELME

R02






RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELEM

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

M1:100000



**RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELEM**


-  NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHELY
-  TÁJKÉPI JELENTŐSÉGŰ NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHELY
-  TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHELY
-  EGYEDILEG VÉDETT RÉGÉSZETI LELOHELY
-  34. RÉGÉSZETI LELOHELY SORSZÁMA

NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME - R03






KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMEINEK VÉDELME

R03

RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELEM  
RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ  
M1:10000



**RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELEM**

-  NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
-  TÁJKÉPI JELENTŐSÉGŰ NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
-  TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
-  EGYEDILEG VÉDETT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
-  34. RÉGÉSZETI LELOHÉLY SORSZÁMA



NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME - R04


KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMINEK VÉDELME

R04






RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELLEM

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

M1:10000



RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELLEM

-  NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
-  TÁJKÉPI JELENTŐSÉGŰ NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
-  TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
-  EGYEDILEG VÉDETT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
-  34. RÉGÉSZETI LELOHÉLY SORSZÁMA






NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME - R05


KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMEINEK VÉDELME

R05

RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELEM  
RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ  
M1:10000

RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELEM

-  NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
-  TÁJKÉPI JELENTŐSÉGŰ NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
-  TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ FEJLESZTÉSEL ÉRINTETT NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
-  EGYEDILEG VÉDETT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
-  RÉGÉSZETI LELOHÉLY SORSZÁMA



NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME - R06


KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMINEK VÉDELME

R06






RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELME

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

M1:10000



RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELME

-  NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY
-  TÁJKÉPI JELENTŐSÉGŰ NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY
-  TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY
-  EGYEDILEG VÉDETT RÉGÉSZETI LELŐHELY
-  RÉGÉSZETI LELŐHELY SORSZÁMA

NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME - R07


KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMEINEK VÉDELME

R07

RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELME

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

M1:10000



NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME – R08


KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMEINEK VÉDELME

R08

RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELME

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

M1:10000






NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME – R09

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMEINEK VÉDELME

RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELEM

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

M1:10000



NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME - R10

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMEINEK VÉDELME

R10






RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELME

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

M1:10000



**RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELME**

-  NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
-  TÁJKÉPI JELENTŐSÉGŰ NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
-  TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
-  EGYEDILEG VÉDETT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
-  RÉGÉSZETI LELOHÉLY SORSZÁMA

NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME - R11

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMINEK VÉDELME

R11






RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELME

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

M1:10000

35.

RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELME

- |  |   |
|--|---|
|  | NYILVÁNTARTOTT<br>RÉGÉSZETI LELOHELY  |
|  | TÁJKÉPI JELENTŐSÉGŰ NYILVÁN-<br>TARTOTT RÉGÉSZETI LELOHELY  |
|  | TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELENTŐ-<br>SÉGŰ FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT<br>NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI<br>LELOHELY |
|  | EGYEDILEG VÉDETT<br>RÉGÉSZETI LELOHELY  |
|  | RÉGÉSZETI LELOHELY<br>SORSZAMA  |



NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME - R12

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMEINEK VÉDELME

R12

RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELME

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

M1:10000



RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELME

- |  |  |
|--|--|
|  | NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY  |
|  | TÁJKÉPI JELENTŐSÉGŰ NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY                                    |
|  | TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELY |
|  | EGYEDILEG VÉDETT RÉGÉSZETI LELŐHELY  |
|  | 34. RÉGÉSZETI LELŐHELY SORSZÁMA  |

NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME - R13


KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMEINEK VÉDELME

R13

RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELME

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

M1:10000





NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME - R14


KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMEINEK VÉDELME

R14






RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELME

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

M1:10000



RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELME

- |  |   |
|--|---|
|  | NYILVÁNTARTOTT<br>RÉGÉSZETI LELOHELY  |
|  | TÁJKÉPI JELENTŐSÉGŰ NYILVÁN-<br>TARTOTT RÉGÉSZETI LELOHELY  |
|  | TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELENTŐ-<br>SÉGŰ FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT<br>NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI<br>LELOHELY |
|  | EGYÉDILEG VÉDETT<br>RÉGÉSZETI LELOHELY  |
|  | RÉGÉSZETI LELOHELY<br>SORSZÁMA  |

NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME - R15

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMEINEK VÉDELME






R15


RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELEM

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

M1:10000

RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELEM

- |  |  |
|--|--|
|  | NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY  |
|  | TÁJKÉPI JELENTŐSÉGŰ NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY                                    |
|  | TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY |
|  | EGYEDILEG VÉDETT RÉGÉSZETI LELOHÉLY  |
|  | RÉGÉSZETI LELOHÉLY SORSZÁMA  |



NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME - R16


KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMEINEK VÉDELME

R16

RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELME

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

M1:10000



RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELME

- |     |
|-----|
| --- |
|-----|

 NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
- |           |
|-----------|
| - - - - - |
|-----------|

 TÁJKÉPI JELENTŐSÉGŰ NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
- |           |
|-----------|
| - - - - - |
|-----------|

 TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
- |           |
|-----------|
| - - - - - |
|-----------|

 EGYEDILEG VÉDETT RÉGÉSZETI LELOHÉLY
- |     |
|-----|
| 34. |
|-----|

 RÉGÉSZETI LELOHÉLY SORSZÁMA

NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME - R17

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMEINEK VÉDELME

R17






RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELME

RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ

M1:10000



RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉGVÉDELME

- |  |   |
|--|---|
|  | NYILVÁNTARTOTT<br>RÉGÉSZETI LELOHÉLY  |
|  | TÁJKÉPI JELENTŐSÉGŰ NYILVÁN-<br>TARTOTT RÉGÉSZETI LELOHÉLY  |
|  | TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELENTŐ-<br>SÉGŰ FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT<br>NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI<br>LELOHÉLY |
|  | EGYEDILEG VÉDETT<br>RÉGÉSZETI LELOHÉLY  |
|  | RÉGÉSZETI LELOHÉLY<br>SORSZÁMA  |

## 5.2.3. MŰEMLEKI ÉRTÉKEK VÉDELME

### 5.2.3.1. NYILVÁNTARTOTT MŰEMLEKI ÉRTÉKEK VÉDELME

Az előző pontban említett módon az Örökségvédelmi hatástanulmány műemlékvédelmi részét szintén aktualizálni szükséges az eltérő jogszabályi háttér miatt.

A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályok 77. § (1) bekezdése szerint a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök jogszabályban meghatározott egyeztetési eljárás keretében kialakított szakmai vélemény **során figyelemmel kell lenni a védett régészeti örökség és a védett műemléki értékek helyben történő megőrzésének alapvető követelményére.**

A 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályok 77. § (1) bekezdése szerint **A műemlékvédelem sajátos tárgyai védelmére vonatkozó különleges követelmények** 33. § szerint az alábbiakat kell figyelembe venni:

- Műemléki környezetben végzett tevékenységek során nem sérülhet a műemlék megjelenése, különösen védett értékeinek érvényesülése, a műemlékre nyíló látvány vagy a műemlékből feltároló kilátás.
- a műemléki környezet egyedi szabályozását lehetővé tevő különleges építési övezeti, övezeti előírások és paraméterek, egyéb rendelkezések megléte és minősége,
- a település (településrész) történelmileg kialakult tagozódása, szerkezete, beépítési módja, jellemző épületmagassága, hagyományos jellege,
- a közlekedéshálózat szabályozásának a történelmi településrész méreteihez és szerkezeti adottságaihoz alkalmazkodó megoldása,
- az új építményeknek és építészeti elemeknek, illetve műszaki berendezéseknek a történelmi településkép, hagyományos tájkép jellegéhez és arányaihoz illő összhangja,
- a terület, a táj hagyományos arculatát torzító és túlterhelő, a természeti vagy művi környezetet veszélyeztető hatások elhárításának szabályozási lehetősége.

Az alábbiakban bemutatjuk a nyilvántartott műemléki értékeket térképi hivatkozással.

törzsszám	azonosító	védelem státusza	védelem fajtája	helyrajzi szám	cím	név
4161	8607	Műemléki védelem	Műemlék	992	Templom-hegy	Belvárosi r. k. templom (Szent Kereszt feltárlóháza és Szent Ilona)
4161	22023	Műemléki védelem	Műemléki környezet	198-202, 207/4, 943, 991, 993, 995-996, 1013, 1082, 1085, 1164, 1021-1022		Belvárosi r. k. templom (Szent Kereszt feltárlóháza és Szent Ilona) ex-lege műemléki környezete
<b>MEGJELENÍTÉS: M01 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b>						
4159	8604	Műemléki védelem	Műemlék	1079/1-2	Templom utca 5.	Ferences rendház ( r. k. plébániahivatal és Magyar László Címnóizium)
4159	22021	Műemléki védelem	Műemléki környezet	943, 1026-1029, 1038-1039, 1050-1052, 1067/1-2, 1068/1-2, 1070, 1076-1078, 1080-1081		Ferences rendház ( r. k. plébániahivatal és Magyar László Címnóizium) ex-lege műemléki környezete
<b>MEGJELENÍTÉS: M01 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b>						
4157	8602	Műemléki védelem	Műemlék	1332	Kossuth u. 7 .	Cőrökéleti templom (Szentlélek elővetete)
4157	22019	Műemléki védelem	Műemléki környezet	1068/3, 1097, 1099, 1218-1219, 1331/4, 1331/8, 1331/38, 1333-1334		Cőrökéleti templom (Szentlélek elővetete) ex-lege műemléki környezete
<b>MEGJELENÍTÉS: M01 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ</b>						



4156	8599	Műemléki védelem	Műemlék	4332/2	Kálvária domb	<u>Kálvária</u>
4156	17847	Műemléki védelem	Műemléki környezet	4265, 4276-4277, 4280, 4281/2, 4282/1-2, 4312/2, 4313/1, 4316, 4325/1-2, 4326, 4329, 4330, 4331/1-2, 4332/3-6, 4333, 4334-4336		<u>Kálvária ex-lege műemléki környezete</u>
MEGJELENÍTÉS: M01 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ						
4154	8600	Műemléki védelem	Műemlék	4179	Sóház utca 1.	<u>Lakóház</u>
4154	22017	Műemléki védelem	Műemléki környezet	1059-1061, 1336/2, 4143, 4166-4167, 4169-4170, 4178/1-3, 4180, 4205, 4207/1		<u>Lakóház ex-lege műemléki környezete</u>
MEGJELENÍTÉS: M01 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ						
11183	11905	Műemléki védelem	Műemlék	1197	Ilona utca 3/a	<u>Lelkészlak</u>
4155	8601	Műemléki védelem	Műemlék	1638	Fehérvári út	<u>Nepomuki Szent István-kápolna</u>
4155	22018	Műemléki védelem	Műemléki környezet	1339, 1340/3, 1340/5, 1633-1637, 1639, 4118/4, 4167-4168		<u>Nepomuki Szent István-kápolna ex-lege műemléki környezete</u>
MEGJELENÍTÉS: M01 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ						
4158	8603	Műemléki védelem	Műemlék	1078	Rákóczi u.	<u>R. k. ferences templom (Szent Anna)</u>
4158	22020	Műemléki védelem	Műemléki környezet	1039, 1052, 1057, 1077, 1079/1		<u>R. k. ferences templom (Szent Anna) ex-lege műemléki környezete</u>
MEGJELENÍTÉS: M01 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ						
11183	13833	Műemléki védelem	Műemlék	1199	Kossuth Lajos utca 18.	<u>református templom</u>
11183	11451	Műemléki védelem	Műemlék	1197, 1199	Kossuth Lajos utca 18.	<u>református templom és lelkészlak együttese</u>
11183	13470	Műemléki védelem	Műemléki környezet	1085, 1092/1, 1092/7-8, 1099, 1196, 1198, 1200, 1218-1219, 1324/1, 1327/1, 1328, 1330/5	Kossuth Lajos utca 13.	<u>Református templom és lelkészlak együttesének műemléki környezete</u>
MEGJELENÍTÉS: M01 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ						
4162	8606	Műemléki védelem	Műemlék	898	Rókusi pincék	<u>Szent Rókus-kápolna</u>
4163	8608	Műemléki védelem	Műemlék	992	Templom tér	<u>Szentháromság-szobor</u>
4163	22024	Műemléki védelem	Műemléki környezet	198-202, 207/4, 943, 991, 993, 995-996, 1013, 1021-1022, 1082, 1085, 1164		<u>Szentháromság-szobor ex-lege műemléki környezete</u>
MEGJELENÍTÉS: M01 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ						
4160	8605	Műemléki védelem	Műemlék	1030	Rátkay köz	<u>Un. Török torony</u>
4160	22022	Műemléki védelem	Műemléki környezet	943, 1011, 1013-1014, 1015/1-2, 1017-1021, 1023-1029, 1031-1036		<u>Un. Török torony ex-lege műemléki környezete</u>
MEGJELENÍTÉS: M01 RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ						

MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK VÉDELME - ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMEINEK VÉDELME

MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK VÉDELME

ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ

M1:8000



MŰEMLEKI ÉRTÉKEK VÉDELME - M01

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMEINEK VÉDELME

M01

MŰEMLEKI ÉRTÉKEK VÉDELME

RÉSZLETES

M1:2500



**ÖRÖKSÉGVÉDELEM**

-  HATÁLYOS MŰEMLEKI KÖRNYEZET LEHATÁROLÁSA
-  NYILVÁNTARTOTT MŰEMLEK ÉS TELKE
-  NYILVÁNTARTOTT MŰEMLEKI ÉRTÉKRE JAVASOLT ÉPÜLET

MŰEMLEKI ÉRTÉKEK VÉDELME - M02

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMEINEK VÉDELME

M02

MŰEMLEKI ÉRTÉKEK VÉDELME  
RÉSZLETES  
M1:2500



MŰEMLEKI ÉRTÉKEK VÉDELME - M03


KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ELEMEINEK VÉDELME

M03

MŰEMLEKI ÉRTÉKEK VÉDELME

RÉSZLETES

M1:2500





MŰEMLEKI ÉRTÉKEK VÉDELME - M04





### 5.3. A MEGHATÁROZOTT TERÜLETIGÉNYES ELEMEL ALAPJÁN, JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMELNEK TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A TERÜLET-FELHASZNÁLÁSRA IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA

#### 5.3.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ FEJLESZTÉSI TERÜLETEK (LD. 5.3.4.1.SZ. RAJZI MELLÉKLET)

1. ÉSZAKI GAZDASÁGI TERÜLET  
(Mezőfalvai és Felsőfok utaktól északra eső terület)
2. FELSŐFOKI UTTÓL DÉLRE ESŐ TERÜLET
3. ELŐSZÁLLÁSI ÚT MENTI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE
4. A 6.SZ. FŐÚT MENTI TERÜLETEK (6.1.SZ. FŐÚT ELKERÜLŐ SZAKASZA ÉS KÉRI ÚT KÖZÖTTI TERÜLETSÁV)
5. AZ 52.SZ. FŐÚT MENTI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE
6. A GYÖRKI SOR FOLYTATÁSÁBAN – A BÖLCSKEI ÚT MENTÉN – KIALAKÍTANDÓ JELLEMZŐEN LAKÓTERÜLETI (FALUSIAS) FEJLESZTÉS
7. A DUNAPART HÍDTÓL DÉLRE ESŐ REKREÁCIÓS TERÜLET FEJLESZTÉSE
8. A DANKÓ PISTA U. FOLYTATÁSÁBAN KIALAKÍTANDÓ LAKÓTERÜLETI FEJLESZTÉS (FALUSIAS)
9. A VASÚT MELLETTI TERÜLET – KÜLSŐ KÉRI ÚT ÉS 6.SZ. FŐÚT KÖZÖTTI SZAKASZ – FEJLESZTÉSE
10. MAJOROK
11. A VOLT „MAGYAR LAKTANYA” HASZNOSÍTÁSA
12. A FELSŐ TÓ KÖRNYÉKE
13. SZÉLERŐMŰPARK TELEPÍTÉSE CÉLJÁBÓL VIZSGÁLAT ALÁ VONHATÓ TERÜLET

#### 5.3.2 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI, KÖZLEKEDÉSI, TÁJI-; TERMÉSZETI-; ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTJAI

Jelen korszerűségi felülvizsgálat során az Önkormányzat meg kívánja tartani a hatályos Fejlesztési koncepció fő irányait, így a településrendezési eszközök vonatkozásában is megmaradnak a - településszerkezetet (területfelhasználást) érintő - legfontosabb célkitűzések.

##### Területfelhasználás

Az „Előzetes véleményezési eljárást”, a vizsgálati munkafázist, valamint az Önkormányzat területgazdálkodási szempontjait figyelembe az alábbi

- TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ - módosítások átvezetése válik szükségessé:
- a 6.sz. főút elkerülő szakasza törlésre kerül (OTrT, Megyeterv),
- a 6.1.sz. főút „elkerülő” szakasszal csatlakozik a 6.sz. főúthoz (OTrT, Megyeterv),
- módosultak (pontosításra kerültek) a vonatkozó jogszabályok szerinti térségi övezetek,
- az Önkormányzat nem kívánja beépítésre szánt gazdasági területként hasznosítani az 52.sz. főút melletti mély fekvésű területet (ökológiai folyosó), ezzel összefüggésben

- a hatályos településrendezési tervvel ellentétben - a volt vasúti töltésen vezetett 52.sz. főúttal történő szintbeli csomópont létesítése nélkül - a kialakult állapot szerint (volt vasúti töltés alatti átjáró) kívánja megoldani a Dézsmasort és Alsó Bölcskei utakat összekötő közúti kapcsolatot (Kertkanálisi átjáró),
- a régészeti lelőhelyek vonatkozásában (helyileg, tartalmilag és mennyiségileg) változott az a lista, melyet kötelezően fel kell tüntetni a településrendezési eszközökön. Ez hatással van a fejlesztési területek lehatárolására (pl. erdőterületek), valamint azok övezeti jellemzőinek kialakítására,
- a térségi övezetek változásait, a főképvédelmi szempontokat, a régészeti területek védelmével kapcsolatos igényeket figyelembe véve - a hatályos településrendezési tervhez képest - csökken az erdőterületek növelésének lehetősége.

### Közlekedéshálózat fejlesztése

Jelen felülvizsgálat alapvető változásokat nem tartalmaz - a tervezett 6.sz. főút elkerülő szakaszának hatályon kívül helyezését, a 61.sz. főút bevezető szakaszának, valamint az é-d. irányú térségi jelentőségű kerékpárút nyomvonalának módosítását kivéve ((Ld. 6.3. és 6.4.sz. Mellékletek - digitális állomány) - a hatályos településrendezési terv közúti-, vasúti-, és vízi közlekedéssel összefüggő munkarészeihez képest.

A közúti közlekedés - fejlesztési területeket is magába foglaló - főhálózati elemei

Közúti közlekedés (ld. 5.3.4.1.sz. Rajzi melléklet)

Főúthálózat:

- M6 autópálya
- 6. sz. főút
- 52. sz. főút
- 61. sz. főút belterületi szakasza új nyomvonalon (tervezett)

Mellékút hálózat:

- 5111. sz. Dunaföldvár - Paks összekötő út
- 6228. sz. Dunaföldvár - Seregélyes összekötő út
- 6229. sz. Dunaföldvár - Németkér összekötő út

Helyi gyűjtő utak:

- Északi gazdasági területet feltáró úthálózat (tervezett, részben megépült)
- Előszállási út (61.sz. tervezett elkerülő - 6.sz. főút - Pentelei út között)
- Pentelei - Kossuth L. - Mészáros - Bölcseki utcák,
- Fehérvári út,
- Kéri u. - Paksi u.,
- Ságvári- Kereszt u. - Vágóhíd u. (korszerűsítendő) - tervezett lakóterületet feltáró gyűjtőút,
- Dézsmasort utca - Belső kertek köze - Reiter köz - Autóbusz pályaudvar (korszerűsítendő)
- Dankó u, Kinizsi u - Derecskei u. (korszerűsítendő)
- Kertkanálisi u. (kiépitendő)

A Községi közlekedés

Közút

Az autóbusz közlekedésben lényeges változás nem várható.

Kötőpályás

Kötőpályás községi közlekedés jelenleg nincs, a vasútvonalon a személyszállítás szünetel.

Vízi közlekedés

Meglévő teherkikötő (Duna) a CARGILL területéhez csatlakozva,

Tervezett teherkikötő (Duna) meglévő alatt a 0120/4 hrsz-ú telek kiszolgálása céljából)

Tervezett személyhajó kikötők - a Mélyút és Termálstrand magasságában

Tervezett kerékpárút hálózat (Ld. 6.4. sz. Melléklet - digitális állomány)

Dunaföldvár közigazgatási területét az alábbi Országos és Térségi jelentőségű kerékpárutak (megépült és tervezett) szakaszai érintik:

- Országos kerékpárút törzshálózat, Közép-Magyarországi kerékpárút
- Térségi kerékpárút, Seregélyes - Gárdony felé,



- Térségi kerékpárút, Dunaujváros felé,
- Térségi kerékpárút, Paks - Dunaszekcső felé

### Táj-; természetvédelem

A település jövőképe szempontjából nem közömbös a meglévő táji és természeti értékek megőrzése, fennmaradásuk biztosítása.

- Az OTRT-ben (Országos ökológiai hálózat, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, kiváló termőhelyi adottságú erdőterület) és a megyei tervben lehatárolt övezetek (magterület, ökológiai folyosó, erdőtelepítésre javasolt terület) határvonalai pontosításra kerültek (ld. 6.2.sz. Melléklet, Megalapozó vizsgálat 1.12.3. pont – digitális állomány).
- Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Tolnai Duna (HUDD20023), Tolnai-mezőföldi löszvölgyek (HUDD20020)) és az országos jelentőségű természetvédelmi terület (Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet) településre eső területei felülvizsgálatra kerültek az előzetes véleménykérés adatszolgáltatása alapján.

### Környezetvédelem

A fejlesztési területek vízigénye a városi hálózatról biztosított, a szennyvízelvezetés a városi hálózatra csatlakoztatással megoldható.

A város sikeresen pályázott a „Települési bel- és külterületi vízrendezés” tárgyú pályázaton. Ennek megfelelően a Nagyhálózat fejlesztés alatt van és hat gerinc hálózat kiépítését tervezik. A hálózat érinti a fejlesztési területet, illetve a fejlesztés során a helyi hálózat illeszthető a települési hálózathoz.

A tervezett fejlesztések jelen állapotában felszíni vizeket veszélyeztető hatása nincs. Az északi gazdasági terület fejlesztése során tekintettel kell lenni a Duna közelségére. A terület fejlesztés során telepített technológiák a felszíni vizek állapotát nem veszélyeztethetik.

A település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvM rendelet szerint Dunaföldvár érzékeny besorolású.

A felszíni és felszín alatti vizekre kockázatot jelentő tevékenységek a következők a településen:

- A szennyvízcsatorna-hálózatra még nem csatlakozott lakosság, gazdálkodók szennyvízgyűjtői, szikkasztói. A fejlesztési területek a városi hálózathoz csatlakoztathatók.
- Állattartó telepek, trágyatárolók pl. Baross dűlőben. A majorok területének az állattartó telepek fejlesztésénél fokozott figyelmet kell fordítani a kockázatos anyag elhelyezés műszaki védelmének biztosítására.
- Kockázatos anyagokat kezelő telepek (Pannónia Bioethanol Dunaföldvári bioetanol-üzem, Lukoil Hungária kft. Dunaföldvári bázis telep (szénhidrogén származék tároló telep), Messer Hungarogáz Kft. töltőüzem és gázlerakat, földvár Gumipari Szövetkezet. Az É-i iparterület fejlesztésénél különös figyelmet kell fordítani a kockázatos anyag tárolás műszaki védelmének biztosítására.

A település sajátos földtani viszonyaira tekintettel részletes földtani, hidrogeológiai és mőnökgeológiai értékelés készült. A talajvédelmi problémákat ld. fejlesztési területenként.

A település közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társaság tagja a hulladék szállítási-gyűjtési szolgáltatást a Dunaujvárosi Dunanett Kft. végzi. A fejlesztési területeken a szolgáltató által biztosítható a szállítás-gyűjtés.

A fejlesztési területeken a következő légszennyező források hatásával kell számolni.

### Lakossági légszennyezés

A lakosság fűtési igények levegőtisztaság-védelmi szempontból legkedvezőbb kiszolgálása a földgáz felhasználásával valósulhat meg helyi szinten. A légszennyező anyagok fajtáit és kibocsátott mennyiségeit tekintve – legfőképpen korszerű, energiatakarékos kazánokban történő gázfelhasználás során – a legkedvezőbb fűtési mód. Általános tendencia azonban, hogy ott, ahol még rendelkezésre áll az alternatív fűtő készülék (általában a vegyes tüzelésű kazán) a gazdasági megfontolások legalább is vegyes tüzelőanyag felhasználásra ösztönzik a lakosságot. Így – az egyébként is légszennyezési szempontból terhelt fűtési félévben – tovább növekszik a szennyező hatás, hiszen a fa vagy szén felhasználás a földgáz felhasználáshoz képest megnövekedett szennyező anyag emisszióval jár. A lakossági légszennyezés települési szinten nehezen szabályozható, hiszen nem kötelezhetőek a háztartások földgáz felhasználásra, viszont korlátozható, vagy tiltható az ún. nem kereskedelmi minőségű tüzelőanyagok, hulladékok kazánban történő felhasználása. Ezek égetése rendszerint vizuális észleléssel is megállapítható.



Vélhetően a legtöbb panaszt okozó tevékenység, az avar és kerti hulladék égetése, amelyet a város önkormányzata 6/2014.(VI.05.) önkormányzati rendeletében már szabályozta. A rendelet előírásainak betartatását vélhetően segíteni fogja az új OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet). A fejlesztési területek közül a Felsőfoki úttól D-re eső terület kertvárosias lakó, az Előszállási út menti lakóterületek, Györki sor folytatásában a Bölcskei út menti falusias lakóterület, a Dankó Pista utca folytatásában kialakítandó lakóterület légszennyezettségét határozzák meg a fűtési légszennyező források.

Ipari és szolgáltató tevékenység légszennyező hatásai

Az egyes termelő technológiák légszennyező hatásával az É-i gazdasági terület, a Felsőfoki úttól D-re eső „különleges gazdasági terület, az Előszállási út menti gazdasági területek, a 6-os számú főút menti gazdasági területek, a Külső-Kéri út és a 6. sz. főút közti vasút melletti gazdasági terület és a mezőgazdasági majorok területén kell számolni.

Állattartás légszennyező hatása

Az állatok tartása, trágyájuk tárolása és annak mezőgazdasági területeken való felhasználása légszennyező anyagok kibocsátásával járó tevékenység. A fejlesztési területek közül a majorok területén kell ezzel a hatással számolni. A korszerű állattartási technológiák BAT követelményeinek alkalmazásával az ilyen jellegű emisszió csökkenthető.

Közlekedési légszennyezés

A közlekedésben részt vevő robbanó motorral hajtott járművek légszennyező anyagokat bocsájtanak ki üzemük során.

Ebben a tekintetben a város közútjain bonyolódó közúti közlekedés meghatározó légszennyező forrás. A fejlesztési területek közötti kiszolgálása az adott terület lokális légszennyezettségét növeli. A várható forgalomnövekedés jelentős mértékű légszennyezettség növekedésével nem fog járn.

Zaj- és rezgésterhelés

A település zajterhelését jelenleg a közúti közlekedés határozza meg. Lokális kisebb területet érintő hatásokat okoz az ipari zajforrások hatása. A fejlesztési területek közül a védendő lakóterületek elhelyezésénél főleg a közlekedési hatásokat kell csökkenteni pl. védő távolságok alkalmazásával. Ez az elv jól érvényesül a védett területek kialakításánál.

A másik meghatározó zajforrás az ipari és mezőgazdasági üzemei létesítmények hatása. A gazdasági jellegű fejlesztési területek védett területektől távol kerültek elhelyezésre ez biztosítja a zajvédelmi követelmények érvényesülését. A fejlesztési területek közül új típusú zajforrás telepítésével kell számolni, a szélerőműpark hatásaival.

### 5.3.3 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS KÖZMŰELLÁTÁSI, ELEKTRONIKUS ÉS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉSI JAVASLATA

A település adottságainak hasznosítására épülő fejlesztési lehetőségének feltárása fontos feladat, mivel Dunaföldvár népességszáma 2005 óta csökkenő tendenciájú. Az a település, amelynek természetes szaporodása másfél évtizede negatív, a népességszám csökkenését kis hullámmal a vándorlási mérlege az utóbbi tíz évben már nem kompenzálta, csak fékezte, egyértelműen jelzi a település elöregedését. Az elöregedési és népességvesztési folyamat megállítására a település vonzerejét kell növelni. Ma Magyarországon a vonzerőt a munkalehetőség jelenti, így a település fejlesztési lehetőségének alapja a munkahely létesítése számára vonzó lehetőség biztosítása. A fejlesztési koncepció alapja a helyi adottságokat hasznosítani tudó, munkalehetőséget eredményező fejlesztési lehetőségek, irányok meghatározása.

A település kedvező földrajzi fekvése, jó közlekedési kapcsolata, a Duna természetes közelsége, a kedvező vízszállítás lehetősége, a település termálvize hozzájárulhatna a település fejlesztésének fellendítéséhez. A fejlődéshez a település vonzóképességét is javítani kell, amelyhez a település általános fejlesztése szükséges. A település kedvező természeti adottsága a közvetlen Duna menti fekvése, de meg kell említeni, hogy egyben a település veszélyeztető adottsága is. A Duna medrében lefutó árhullámok mederben tartása időnként komolyabb védekezési feladatokat is okoznak.

A település fejlesztésének alapját jelentő munkahely létesítés lehetőségére, a településrendezési eszközök segítségével új munkahely létesítését biztosító terület kijelölése szükséges. A munkahely lehetősége a településen élők helyben tartását, a be- és letelepülők számára vonzerőt jelent. A település célja így elsődlegesen a munkahely létesítés lehetőségének biztosítása, a betelepülők fogadására lakóhely létesítési lehetőség kínálatának

bővítése, kiegészítve az igényesebb lakókörülmeny, valamint az igényesebb intézményi infrastruktúra fejlesztés lehetőségével.

A településfejlesztéshez szükséges területhasznosítási változtatás meghatározását korlátozzák közműves szempontú adottságok. Közműves szempontból adottságként kell kezelni azokat a közműhálózatokat és létesítményeket, amelyek adottságukból eredően helyhez kötöttek, ilyenek pl.: a vízmű kutak, vizes élőhelyek, stb., illetve továbbá azok, amelyek kiváltásának költsége meghaladná a felszabaduló hely értéknövekedését. Ez utóbbi csoportba a gerinchálózatok és létesítmények tartoznak.

#### A településfejlesztést korlátozó adottságként kell kezelni:

- - Vízellátás területén:
      - a település érzékeny vízbázis védelmi területi fekvését,
      - a településen üzemelő vízbázisokat és azok hidrogeológiai védőidomát,
      - a termálvíz kutat,
      - a vízellátást szolgáló gerinchálózatot és létesítményeket (vízmű gépészeti létesítményeket).
    - Szennyvízelvezetés területén:
      - a szennyvízátelő műtárgyak és azok védőtávolság igényét,
      - a gerinc szerepet betöltő szennyvíznyomó csatorna nyomvonalát, amely az összegyűjtött szennyvizet a madocscsi regionális szennyvíztisztító telepre szállítja.
    - Csapadékvíz elvezetés vonatkozásában:
      - A csapadékvizeket befogadó és a végbefogadó Dunáig szállító jelentősebb árkait, csatornáit, vízfolyásait, a patakokat, tavakat és azok karbantartási sáviát.
    - Felszíni vízvezetés, árvízvédelem:
      - a település árvízzel veszélyeztetett területeit, a hullámtéri területeket,
      - a Duna karbantartására és árvízvédelmére szolgáló sávot,
      - a település mélyfekvésű területeit,
      - vízfolyásainak, árkainak, tavainak területigényét és karbantartó sáviát,
      - a Duna mentén a fakadó vizek előfordulását.
    - Villamosenergia ellátás vonatkozásában:
      - a 132 kV-os Paks-Dunaújváros között üzemelő, Dunaföldvár területén áthaladó kiépített, oszlopokra fektetett hálózat nyomvonalát és biztonsági övezetének helyigényét,
      - a 22 kV-os főelosztó hálózatok oszlopokra fektetett nyomvonalát és biztonsági övezetének helyigényét.
    - A településen üzemelő Dunaföldvár 132/22 kV-os állomás helyigényét.
  - Szénhidrogén ellátással kapcsolatban:
    - a település közigazgatási területén a Dunaújvárosi átadóállomástól induló, Dunaföldvár és Paks település fogyasztói ellátó, a településen áthaladó nagyközép-nyomású földgázvezeték nyomvonalát, kapcsolódó létesítményeit és mindezek biztonsági övezeteinek helyigényét.
  - Elektronikus hírközlés vonatkozásában:
    - a településen üzemelő vezeték nélküli hírközlési szolgáltatást szolgáló antenna helyét.
- A felsorolt területfelhasználást korlátozó adottságként jelentő közműhálózatok és létesítmények ütközése a területfelhasználás módosításával feloldható az ütközést okozó hálózat-műtárgy érintett szakaszának, létesítményének kiváltásával. A kiváltás igénye esetén a felsorolt korlátozások felszámolására a műszaki megoldási lehetőség rendelkezésre áll, a kiváltás megvalósítását a várhatóan költségigénye meghatározza. A gazdaságosság kérdésében dönteni a kiváltás költsége és a kiváltással tehermentesített terület szabadabb hasznosíthatóságával elérhető értéknövekedés közötti mérlegelés alapján lehet.

#### A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS JAVASOLT LEHETŐSÉGEI

A településtervező figyelembe véve a település természeti adottságát, a Duna jelenlétét, annak medrén levonuló árhullámok előfordulási lehetőségét és a közművek okozta korlátozásokat a település területén mintegy 13 helyen javasolt településfejlesztés lehetőségét szolgáló területfelhasználási módosítást.

A település népesség fogyásának megállítását követően a lassú fejlődését feltételezve a javasolt fejlesztések döntő hányada a munkahely teremtés lehetőségét szolgálja, erre kereskedelmi, szolgáltatási és ipari gazdasági területbővítés javasolt. A várt betelepülők fogadására és igényesebb ellátására településközponti terület és lakóterület, valamint sportolási lehetőség bővítését célozza. A célok között szerepel az is, hogy egyes területek korábban javasolt, de meg nem valósított területhasznosítása helyett, beépítésre nem szánt pl erdő terület kijelölése javasolható.

Az új fejlesztésre javasolt területeken a megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi igények kielégítésére, a fenntartható fejlődést segítő, megfelelő közműellátást kell biztosítani. Olyan fejlesztés nem javasolható, amelynek funkcionális ellátásához szükséges közmű infrastruktúra ellátása nem biztosítható. Ezért a településfejlesztő által javasolt fejlesztésre javasolt területek közműellátási lehetőségének feltárása szükséges.

A fejlesztésre javasolt belterületi területek vagy már jelenleg is teljes közműellátással rendelkező területen, vagy ahhoz kapcsolódó területen fekszenek. Ezeknél a teljes közműellátás biztosítása megoldható, azaz a villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátás, közcsatornás szennyvízelvezetés és a földgázellátás, valamint a csapadékvíz elvezetése is rendelkezésre állhat. Meg kell említeni a megújuló energiahordozók hasznosításának igényét, egyben követelményét is, amellyel a fenntartási költségek csökkenthetők, s vele együtt a közhálózatról történő energiaellátási igény is.

A külterületen beépítésre szánt új használati mód megváltoztatás közműves szempontból akkor lehetséges, ha annak is legalább a részleges közműellátása biztosítható, úgy, hogy a szennyvízelvezetés, elhelyezés a legkisebb környeztkárosítás, veszélyeztetés nélkül legyen megoldható, az erre vonatkozó helyi építési szabályzatban rögzített előírás szigorú betartásával.

A beépítésre nem szánt területen javasolt használati mód megváltoztatás esetén, közműves szempontból, amennyiben megengedett új épület, építmény elhelyezése, annak közműves feltétele, hogy ellátására rendelkezésre álljon a közegészségügyi hatóság által is elfogadott vízellátás és a villamosenergia ellátás, valamint a szennyvíz kezelése-elhelyezése a környezet veszélyeztetése nélkül megoldható és a csapadékvíz elvezetése is biztosított legyen.

A településfejlesztés lehetőségét szolgáló területfelhasználási módosításoknál megengedett beépítés teljes megvalósítása esetén várható új közműigények:

terület- szám	terület- méret (m <sup>2</sup> )	tervezett övezet	vízigény (m <sup>3</sup> /na p)	keletk szennyví z (m <sup>3</sup> /na p)	villamo s energi a igény (kW)	földgá z igény (nm <sup>3</sup> /h )
1	759366	Gksz	797	757	1139 0	2373
2	43097	Különle s-Gksz	45	43	646	135
2	164511	Lke	222	211	2221	463
3	109941	Különle s- szabadid ő	198	188	1979	412
4	168671	Gksz	177	168	2530	527
4	77181	Lf	104	99	1042	217
4	28013	Lke	38	36	378	79
4	12892	Különle s-temető	2	2	26	5
5	9826	Vt	29	28	295	61
5	68866	Gksz	72	69	1033	215
6	159227	Lf I. ütem	215	204	2150	448
6	151488	Lf II. ütem	205	194	2045	426
6	53793	Gksz	56	54	807	168
7	4497	Vt	13	13	135	28
7	7478	Kk	3	3	45	9
8	53067	Lf	72	68	716	149
9	105519	Lf	142	135	1425	297
9	20865	Gksz	22	21	313	65

9	5020	Kk	2	2	30	6
10	2112120	Gksz	591	562	8448	1760
11	319886	Ksp	134	128	1919	400
12		E	0	0	0	0
13	1504301 9	szélerőmű park	8	7	150	25
Összesen:			3149	2992	3972 4	8270

A településfejlesztés érdekében javasolt új beépítési, illetve építési lehetőségek megvalósításához szükséges közműellátási igényekhez hozzáadódik a már beépített területen élők komfortosabb körülményeik kialakításához szükséges többlet közműigények. Ezzel az új javasolt beépítési területeken jelentkező új közműigények és a meglévő beépítésnél jelentkező többlet igények összeadódnak. A közműfejlesztési javaslatban ennek az összesített közműigénynek a kielégítési lehetőségét kell vizsgálni.

A fejlesztési koncepció nagytávlatú fejlesztési lehetőségeket, fejlesztési irányokat határoz meg, de távlati célkitűzéssel is csak olyan területhasználási fejlesztési lehetőség kerülhet rögzítésre, amelynek funkcionális ellátásához szükséges és a környezetvédelmi igényeket kielégítő megfelelő közműellátása biztosítható.

	vízigény (m <sup>3</sup> /nap)	keletk szennyvíz (m <sup>3</sup> /nap)	villamos energia igény (kW)	földgáz igény (nm <sup>3</sup> /h)
távlati megengedett beépítés teljes megvalósulása után jelentkező új, többlet igény összesen	3149	2992	39724	8270
már meglévő beépítés távlati max igény- növekedése	331	1179	8956	3935
távlatra prognosztizálható összes többlet igény	3480	4171	48680	12205

A megengedett új fejlesztések teljes megvalósítása és a meglévő beépítésnél várható komfort igény növekedés okozta többlet közműigény tényleges jelentkezése így csak nagyobb távlatban várható. Ezek az adatok így csak a közműszolgáltatók számára nyújtanak előzetes tájékoztatást a távlatilag várható fejlesztések közműigényeinek várható alakulásáról.



A tervezés távlatáig ezeknek a nagyobb távlatra prognosztizált igényeknek tervezői tapasztalatok alapján kb 20 %-ának a tényleges jelentkezése prognosztizálható, a meglévő beépítésből a szennyvíz közcsatornás elvezetési igényét kivéve, mert annak mielőbbi megoldása szükséges.

A tervezői tapasztalat alapján a tervezés távlatáig ténylegesen várható kielégítendő többlet közműigény:

	vízigény (m <sup>3</sup> /nap)	keletk szennyvíz (m <sup>3</sup> /nap)	villamos energia igény (kW)	földgáz igény (nm <sup>3</sup> /h)
távlatra prognosztizálható összes többlet igény	3480	4171	48680	12205
ebből a tervezés távlatáig várható összes többlet igény	696	1542	9736	2441

A közműfejlesztési javaslat készítése szempontjából tehát kielégítendő igényként a tervezés távlatáig reálisan jelentkező igények kielégíthetőségét kell figyelembe venni.

A közmű-üzemeltetők a későbbiekben a továbbtervezés során egy-egy ténylegesen jelentkező beruházáshoz, annak az igénybejelentésére határozzák majd meg az igénynövekedés kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények felfutásának várható üteméhez igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani.

Reálisan a már meglévő, kiépített hálózatokkal rendelkező területeken, a település jelenlegi belterületén, a már beépített területeken belül jelentkező igények ellátása különösebb külső hálózattervezési igény nélkül ki lehet elégíteni, vagy a már meglévő elosztóhálózatokról, vagy az elosztóhálózatok helyi továbbépítésével, új bekötések kiépítésével. Jelentősebb hálózattervezésre a nagyobb közműigényű fejlesztési területek ellátásánál kell számolni.

Tájékoztatóan meg kell említeni a településfejlesztő tájékoztatására, hogy az új közműigények kielégítésének feltétele egyrészt a közhálózat megléte, vagy kiépítése az új fejlesztési területig, másrészt vízi közműveknél a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése, energiaközműveknél a szolgáltatókkal való megállapodás megkötése, amelyben a szolgáltatók a szolgáltatás műszaki-gazdasági feltételeit rögzíthetik.

## A KÖZMŰVENKÉNTI KÖZMŰFEJLESZTÉSI FELADATOK VÍZELLÁTÁS

A település helyzefeltáró vizsgálatai alapján a település vízbázisát és vízellátó rendszerét a 2011. évi CCIX. számú vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvény alapján a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft (Mezőföldvíz Kft)-hez tartozó, Dunaföldvári Főmérnökség üzemelteti. A szolgáltató Dunaföldvár mellett Bölcse, Előszállás, Daruszentmiklós, Madocsa, Baracs, Kisapostag, Mezőfalva, Nagyvenyim és Rácalmás településeken is biztosítják a vízellátást.

A helyzefeltárás szerint a település vízellátásának vízbázisa a Dunaföldvár területén üzemelő mélyfúrású kutak és a Duna melletti kutak. A kútba beépített búvárszivattyúval biztosítják a kútból kitemelt víz vízműbe jutását, ahonnan a

hálózatba nyomását. A vízmű automatikus üzemvitelű, az üzemirányítása a Dunaföldvári körzetközpontban levő folyamatirányító berendezéssel történik.

A kiépített hálózat körvezetékes, a külterület irányába épült ágvezeték. A gerinc körhálózat dn 250-300-as paraméterű, a többi vezeték dn 50-150 méretű, ac, acny, KM és KMPVC anyagú.

A város vízellátása, közüzemi rendszerrel, biztosított. A kiemelt és szolgáltatott víz minősége bár elfogadható, vízminőség javítása egyes kutakból kitermelt víznél szükséges.

A kutak előírások szerinti védőterületének, védőövezetének kijelölése még nem történt meg. A kijelölésükig a vízbázis védelmére a kutak körül 10 m-es védőidomot kell kijelölni, amelyen belül a védőidomra vonatkozó előírásokból a belső védőterületre leirtakat kell figyelembe venni.

A vízellátás keretében meg kell említeni a település természeti kincsének, egyben az egyik fejlesztési lehetőségének tekinthető termálvíz készletét is. Ennek hasznosítása jelenleg is és várhatóan a jövőben is idegenforgalmi célú, a gyógyfürdő vízbázisául szolgál. Hasznosítása kizárólag a Dunaföldvári strand, gyógyfürdő és kemping és annak objektumon belül történő fejlesztési lehetőségét szolgálja.

A településrendező által prognosztizált fejlesztések megvalósulása esetén a tervezés távlatában kb. 696 m<sup>3</sup>/nap többlet vízfogyasztás fellépése várható. Ezt a vízigényt a jelenlegi meglévő vízbázisról és vízhálózatról, annak szükséges műszaki fejlesztésével, a hálózat továbbépítésével várhatóan ki lehet elégíteni.

A helyzefeltárás szerint a már kiépített hálózatra az előírásoknak megfelelően a tűzcsapok is felszerelésre kerültek, biztosítva ezzel a megfelelő tűzvíz ellátást. A hálózatfejlesztés során is gondoskodni kell az előírások szerinti tűzcsapok telepítéséről. A továbbtervezés során egy-egy tervezett beruházás tűzvíz ellátásának megoldását egyedileg kell vizsgálni. Amennyiben a tényleges tűzvíz igény kielégítése a meglévő közhálózatról nem elégíthető ki, úgy telken belül kell helyi tűzvíz tárolás kiépíteni, vagy az épület megfelelő tűzszakaszolásával a tűzvíz igényt csökkenteni.

A településfejlesztést az is segíti, ha az egyes ingatlanok fenntartási költségei kedvezőbbek. Ezt segíti a nem ivóvíz minőségű vízfogyasztás házi vízbeszerzésének lehetősége, amely csökkentheti a közhálózati vízfogyasztást. A településen jelenleg is több házi kút üzemel, részben a közhálózatra nem csatlakozó ingatlanokon, de locsolási célra több -vezetékes ivóvíz bekötéssel rendelkező- telken is használnak házi kút. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a házi kutak létesítése ma már engedély köteles. 500 m<sup>3</sup>/nap,év vízkivételig és a talajvízből történő vízkivétel esetén az engedélyt a település jegyzője adja ki, ettől eltérő esetben a kijelölt hatóság adhat létesítési engedélyt.

## SZENNYVÍZELVEZETÉS

Dunaföldvár közigazgatási területe döntően érzékeny vízbázis védelmi területen fekszik, de saját vízbázisának védelme érdekében is a településen a szennyvíz közcsatornás elvezetésének a kiépítése és tisztító telepen történő kezelésének megoldása kiemelt feladat. Meg kell akadályozni a szennyezés talajba jutási lehetőségét, ennek teljesítésére építették és fejlesztik szennyvízgyűjtő hálózatot.

A helyzefeltáró vizsgálatok alapján a városban elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatot építettek. A szennyvízelvezető hálózat a település topográfiai adottságaihoz igazodóan gravitációs csatorna szakaszokból épült, a mélypontokra telepített átemelők és az onnan indított nyomóvezetékek alkotják a település szennyvízgyűjtő hálózati rendszerét. A település végátemelőjétől induló nyomóvezeték szállítja a szennyvizet a befogadó Madocsa szennyvíztisztító telepre, amely, mint kistérségi tisztítótelep fogadja Dunaföldvár szennyvizét. A kistérségi szennyvíztisztító telep 2002-ben létesült kistérségi összefogással, 1800 m<sup>3</sup>/nap kapacitással. Azóta a tisztítótelep már korszerűsítést igényelne, a korszerűsítést szolgáló tervek KEOP pályázati támogatás segítségével elkészültek, a megvalósítására szintén pályázati támogatást várnak. A tisztítótelep Madocsa és Dunaföldvár településről összegyűjtött szennyvizeken kívül még Bölcse és Paks-Dunakömlőd városrészeinek szennyvizét is fogadja.

Dunaföldvár jelenlegi csatornázottsága 80 % körüli, amelynek mielőbbi település szintűvé történő emelése szükséges. A derogációs vízi közmű projektek előkészítésére elnyert pályázati támogatással, a szennyvízgyűjtő csatornahálózatának fejlesztésének előkészítése van folyamatban.

A központi belterülettől távolabb eső településrészekről, ahonnan a csatorna rendszerre való csatlakozás gazdaságtalan lenne, ott a közműpótlók alkalmazását el kell fogadni, megjegyezve, hogy közműpótlóként csak a szakszerű közműpótlást lehetne megengedni, a készülő helyi építési szabályzat előírásainak szigorú figyelembe vételével.

A kiépített gravitációs szennyvízgyűjtő csatornahálózat paramétere, anyaga: Ø20 -25-30 KGPVC cső, a bekötések Ø15 KGPVC csőből készültek, míg a szennyvíznyomó-vezeték KPE csőből épült.

A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba be nem kapcsolt lakásokból a keletkező szennyvizüket telkenként elhelyezett tárolókba gyűjtik, amelyek jellemzően szikkasztóként üzemelnek, ezek tekinthetők a település egyik

szennyező forrásának, amelyek különösen veszélyeztetik a helyi vízbeszerzéssel kitermelt víz vízminőségét és az élővizek vízminőségét, továbbá arra is figyelmet kell fordítani, hogy a talajba szikkadó szennyvíz a település geológiai adottsága miatt földcsuszás veszélyt is okozhat. A szennyvíz okozta környezetszennyezés és veszélyeztetés csökkentése érdekében a szennyvizek közhálózzal történő összegyűjtését és tisztító telepen történő kezelését mielőbb településszintűen kellene megoldani.

A vízellátáshoz hasonlóan a 2011. évi CCIX. Vízi-közmű szolgáltatási törvény kötelezésének megfelelően a település szennyvízhálózatát és a szennyvízkezelését a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft (Mezőföldvíz Kft Dunaföldvári Főmérnöksége üzemelteti).

Reálisan a tervezés távlatáig prognosztizált, a település fejlődését szolgáló fejlesztések megvalósítása esetén jelentkező 1542 m<sup>3</sup>/nap többlet elszállítandó szennyvíz közcsatornás szennyvízelvezetését és a szennyvizek tisztító telepen történő fogadását kell megoldani.

A külterületen, beépítésre szánt, beépítésre nem szánt területhasznosítású területen keletkező szennyvizek elhelyezése elméletileg helyi közműpótló alkalmazásával is megoldható lehetne. Ennek korlátot szab a település felszín alatti vízminőség védelmi területen való fekvése. A helyi közműpótlásra zárt szennyvíztároló létesítése javasolható, annak figyelembe vételével, hogy reálisan napi egy szippantásnál többet becsületesen senki sem végeztetne el. Így ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége a reálisan naponta szippantható mennyiséget meghaladja, vagy a másik szennyvízpótlásra javasolható egyedi házi szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazhatóságának a helyi építési szabályzatban rögzített előírásai közül valamelyik feltétele nem teljesíthető, akkor ragaszkodni kell a közcsatorna hálózat létesítéséhez, akkor is, ha az ellátandó létesítmény távolabb fekszik az üzemelő csatornahálózattól.

#### CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, FELSZÍNI VÍZRENDEZÉS

A helyzetfeltáró vizsgálatok szerint 2012.-ben készült el és jelenleg is hatályos a település víz-kárelhárítási terve, amelyben rögzítették a település közigazgatási területére eső élővizek, vízfolyások, patakok vízháztartását és a csapadékvizek elvezetésében betöltött szerepüket, valamint a vízvezetésre való megfelelőségüket. Kiemelten foglalkoztak a település közvetlen Duna menti fekvése miatt a Dunán levonuló árhullámok településre okozott hatásaival, valamint a település geológiai adottságai miatti szigorúbb csapadékvíz elvezetés igényével.

A település kedvező adottsága, hogy csapadékvizeinek és élővizeinek közvetlen befogadója, egyben a végbefogadója is, a település keleti oldalán végighaladó Duna. A település természeti adottsága, a Duna partjától kialakult kiemelkedése, a magas parti fekvése, amely természetes védelmet nyújt a település beépített területének. Árvízi védekezést a település beépített területe, annak magas parti elhelyezkedése miatt nem, illetve alig igényel. Dunaföldvári vízmérce a Duna 1560,6 fkm-nél van, a mértékadó árvízszint ennél a folyam-kilométernél 96,35 mBf-i, az előírt biztonsági magassítással is csak 97,35 mBf, így az ennél magasabban elhelyezkedő beépítést árvízi elöntés nem veszélyezteti. (Meg kell jegyezni, hogy az utóbbi években levonuló jelentősebb árhullámokra tekintettel vízügyi ágazat felülvizsgálta a korábbi érvényű mértékadó árvízszinteket, de Dunaföldvár esetén az új szabályozás eltérést nem hozott.) Az ágazat a rendelet előírásának megfelelően elkészíti a települést érintő Duna mederkezelési tervét, amely a hullámtéri területek hasznosítási lehetőségét fogja meghatározni. Ennek várható elkészülte 2015. december.

Dunaföldváron legfeljebb az ennél mélyebben fekvő, többnyire beépítéssel nem rendelkező, jellemzően mezőgazdasági hasznosítású Duna part menti sávok kerülhetnek magas vízállás esetén rövid időre víz alá, valamint a Dunába torkolló vízfolyások medrében jelentkezhet víz visszatörlesztés, amely az élővizek menti mélyfekvésű területeket áraszthatják el. A jelenlegi nagyvízi mederbe előforduló beépítések védelme helyi kiemeléssel megoldott.

A Dunába torkolló vízfolyások közül a víz visszatörlesztés hatása északon a Felső-tó környezetében jelentősebb. A térképek is jelzik, annak mély fekvését, időnkénti víz alá kerülését, kicsit mocsaras jellegét.

A településtervező kiemelten vizsgálta a nagyon kedvező fekvésű Felső-tó környezetének fejlesztési lehetőségét. A javasolt fejlesztéseknek a megvalósításának nincs akadálya, csak a terület vízrendezését kell a fejlesztések megvalósításának részeként, terület előkészítés keretében megoldani. Ugyan ez vonatkozik az Északi Iparterület fejlesztési javaslatára is.

Egyes fejlesztésre vizsgált területrészeket a fakadóvíz által veszélyeztetettnek nevezett sáv érint. Ez sem okoz építési korlátozást, csak az előkészítés során az érintett vízüggyel is egyeztetni szükséges az alapozási munkálatokkal kapcsolatban.

A településen a nagyobb árhullámok levonulása kapcsán időnként jelentkező feladatokon kívül, folyamatosabban jelentkező víz kárelhárítási feladatok csak a csapadékvizek zavamentes elvezetése érdekében jelentkeznek, amelynek gondosabb megoldását a település talajtani adottsága teszi fontossá. A településre jellemző a



domboldalokról lemaródott lösz talaj, amely eredményezte a Duna menti löszfal kialakulását és annak fenntartása folyamatos feladatot jelent és a magasabban fekvő területeken nagyon gondos vízelvezetési megoldást igényel. A város területén összegyülekező vizeket szállító valamennyi vízfolyás közvetlen, vagy közvetett befogadója, végbefogadója a Duna. A településen elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető hálózat épült és épül ki. A település területét két, VIZIG kezelésű vízfolyás, a Nagymarás vízfolyás és az Oláhvölgyi árok alsó szakasza két vízgyűjtő területre osztja. A két vízgyűjtőre osztott településen a belterületről, a Dunaföldvár-Simontornya (61 sz.) közöttől délre eső területől a lefolyó csapadékvizeket az Oláhvölgyi árok, északra a Nagymarás vízfolyás vezeti tovább a befogadóba. A Nagymarás vízfolyás a település kb 20 %-áról gyűjti a vizeket, az Oláhvölgyi árok a település területének 80 %-áról elfolyó vizeket gyűjti össze, utóbbi kialakított gyűjtőhálózata lényegesen bonyolultabb.

A 61. és 6. számú utak csomópontjától indul az, észak-déli irányú önkormányzati kezelésű Kenderföldi árok, mely a belső területek (a szigorúan vett belváros kivételével) felszíni vizeit gyűjti össze és vezeti az Oláhvölgyi árokba. A jelentős mértékben csatornázott belvárosi rendszere csakúgy, mint az Öreg-hegyi rendszer közvetlenül az Oláhvölgyi árokhoz csatlakozik. A vízelvezetés egyik jelentős mesterséges akadálya az észak-déli elhelyezkedésű 6. számú főközlekedési út, mert ez ugyanis a nyugati városrészről érkező vizeket összegyűjti és nem kellő számú átereszen vezeti át a városi gyűjtő rendszerbe. A mélyvonulat részét képezi a már említett 6-os út is, ezt jól szemlélteti a jelenlegi állapotok mellett kialakult folyamatosan jelenlévő pangó víz az utcákban.

Az Oláhvölgyi árok város alatti része és a belterületi Kenderföldi árok közvetlen környezetében a magasan elhelyezkedő talajvíz miatt csak mezőgazdasági művelés folyik.

A település jelentős hányadán nyílt árkos a vízelvezetés, amelynek kiépítettsége és karbantartása is hiányosnak tekinthető.

Az Öreg-hegyről nyugatra lefolyó vizek a nagy terepesés miatt okoznak heves záporok esetén iszapelöntéseket. Az itt található utcák jelentős részén a burkolat vápás kialakítású és így a közlekedésen kívül vízelvezetési célt szolgálnak. A Dunaföldvár-Bölcske összekötő út alatti átvezetés zártcsatornával történik, melynek kellő mértékű kiépítésére kivételek tervei készültek. A keresztezett út, jelentős része már kiépített csapadékcatornával rendelkezik.

A településen a felszíni vizek elvezetése a jövőben is az intenzívebb beépítésű területeken zárt csapadékcatornás, lazább beépítésű területeken nyílt árkos rendszerrel javasolt. Mindkettőnek szakszerű és folyamatos karbantartásával, a nyílt árokhálózat hidraulikai rendezettségével biztosítani lehet a zavarmentes felszíni vízrendezés megoldását.

Ha a várható többlet csapadékvizeket figyelembe véve a szélsőségesebbé váló időjárás okozta szélsőségesebb csapadék eseményeket is, a már kialakított elvezető rendszer nem tudja befogadni és az azt befogadó vízfolyások fejlesztése nem megoldható, akkor a tervezett fejlesztés megvalósításának feltétele a helyi vízvisszatartás megoldása. A geológiai adottságokra tekintettel a csapadékvíz helyben szikkasztására csak nagyon korlátozottan van lehetőség.

## ENERGIAELLÁTÁS

A vizsgálatok szerint a település energiaellátására a villamosenergia ellátáson kívül a település belterületén a földgázellátás áll rendelkezésre, amelynek segítségével a korszerű vezetékű termikus energiaellátás lehetősége biztosított. A villamosenergia a világítás és technológiai célú energia igények kielégítését szolgálja.

A nem vezetékű energiahordozók, a szén, fa, olaj használata termikus célra jelenleg nagyon jellemző, bár környezetvédelmi szempontból használatának csökkentésére lenne szükség, a várható távlatokban jellemző marad a használata és nem csak a vezetékű földgázzal el nem látott területeken.

A település hosszabb távú energiaellátási struktúrájának meghatározásánál alapvető szempont a környezeti állapot javítása mellett a várható fenntartás gazdasági kérdése is. Az energiaellátással szemben elvárt igény, annak környezetbarát, minél kisebb környezet terhelésű megoldása mellett, hogy automatikus üzemvitelre alkalmas legyen, miközben az egyes ingatlanok fenntartási költségeiben az energiára fordítandó költségek jelentős hányadot jelentenek. Ezért meg kell vizsgálni, hogy a környezeti állapot javítása érdekében növelendő közhálózatról történő vezetékű energiaszolgáltatást hogyan lehet takarékosabban megoldani. Az elvárható emberi takarékoságon és a takarékosabb energiaszolgáltatású műszaki-háztartási berendezések alkalmazási igényén kívül a költségek csökkenthetők helyi beszerzés, termelés alkalmazásával.

Helyi energia beszerzésre, környezetterhelés növelésének elkerülésével történő energiatermelésre a megújuló energiahordozók alkalmasak. A megújuló energiahordozók közül a település földrajzi adottsága alapján a nap-, és a föld energiájának hasznosítási lehetősége is rendelkezésre áll.

A föld energiáját épületgépészeti szinten lehet hasznosítani, alkalmazása telkenkénti megoldású, lényegesen csökkenthető hasznosításával a közhálózati energiahordozó felhasználás, ismert beruházási költségei mellett a megtérülése 7-10 év körüli.

A reálisan, energetikailag eredményesen hasznosítható megújuló energiahordozó a nap energiája lehet, annak passzív és aktív hasznosításának az igénybevételével.

### VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS

A helyzefeltáró vizsgálatok szerint a település villamosenergia ellátásának bázisa a Dunaföldvár északi részén üzemelő 132/22 kV-os állomás és a térségben üzemelő 132/22 kV-os állomások. Az ellátás bázisának tekinthető állomás betáplálása Paks-Dunaújváros között üzemelő 132 kV-os nagyfeszültségű főelosztó hálózati rendszerről biztosított. Ez a 132 kV-os hálózat nyomvonala oszlopokra fektetve áthalad Dunaföldvár közigazgatási területén is, amelynek nyomvonalát és biztonsági övezeti területigényét figyelembe kell venni.

Az állomásokról induló 22 kV-os hálózat döntő hányada oszlopokra fektetve üzemel, kisebb hányada már földkábelbe fektetéssel építették. A föld feletti hálózat táplálja a fogyasztói transzformátor állomásainak döntő hányadát, és ezek a transzformátor állomások oszlopállomásként üzemelnek, a városközpontban azonban az utóbbi időben létesített állomások között már van épített állomás is.

A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kiefeszültségű elosztóhálózatról történik közvetlen a fogyasztói igények kielégítése. A kiefeszültségű hálózat is oszlopokra szereltn került kivitelezésre, jellemzően szabadvezetékes formában. Csak szűkebb területrészekon fektették az elosztóhálózat föld alá.

A település fejlődését szolgáló fejlesztési javaslatból a tervezés távlatáig megvalósításra kerülő beruházásoknak és a lakosság igényesebb ellátásához szükséges prognosztizált villamosenergia igény-növekedés 9,7 MW, amely csak jelentősebb hálózatfejlesztéssel elégíthető ki. Várhatóan a villamosenergia igény-növekedés kezdete még a meglévő hálózat igénybevételével kielégíthető, a meglévő transzformátor állomásokról, illetve azok kapacitásnövelő átépítésével. A meglévő hálózat kiterhelését követően jelentkező igények kielégítésére már a gerinchálózat fejlesztése szükséges. Az állomástól, annak megfelelő kapacitásbővítését követően új gerinchálózat építési igénye várható. A nagyobb igényű fejlesztési területekre, vagy környezetébe telepített transzformátor állomások betáplálása már az új 22 kV-os építendő hálózatról oldható meg. A tervezés távlatáig egy új 22 kV-os kábelkör építésére biztos lesz szükség.

Amennyiben a tervezett prognózishoz képest, a tervezés távlatáig új jelentősebb villamosenergia igényű beruházás jelentkezne, akkor megfontolandó új un egyszerűsített városi állomás létesítés igényének felvetése. Erre elsődlegesen az Északi lparterület fejlesztésénél lehet szükség, vagy a település nyugati oldalán szintén gazdasági hasznosítású területek esetében. A helyi állomás létesítésének a segítségével a 22 kV-os elosztóhálózat optimálisabban építhető ki. Az állomás táphálózatát a település állomását betápláló 132 kV-os hálózatról lehetne kiépíteni.

A transzformátor állomásokról induló kiefeszültségű elosztóhálózat fejlesztése is szükséges.

Villamosenergia vonatkozásában is meg kell említeni annak költségcsökkentési lehetőségét. Miközben a fenntartási költségek csökkentési igénye merül fel, villamosenergia vonatkozásában jelentősebb igény-növekedés, s ezzel költségnövekedés várható a klímaváltozás okozta felmelegedés hatáscsökkentését szolgáló klímaberendezések alkalmazásának a terjedésével. Ezért ki kell használni a megújuló energiahordozók hasznosítási lehetőségét. Különösen a felmelegedést okozó napsugárzás és a napenergia hasznosításának a lehetősége egybe is esik, így a napelem segítségével a klímaberendezés okozta többlet villamosenergia igény egyidejűleg meg is termelhető. természetesen az időbeli eltolódás lehetőségét az ad-vesz rendszerű energiatermelés kompenzálja.

Meg kell említeni, hogy a megújuló energiatermelő berendezések ma még hosszabb megtérülési idővel hasznosíthatók, ebben is várható javulás, de a beruházást követően az üzemeltetése szinte költség-mentes.

A település közvilágítása is a település fejlesztésének fontos eszköze. A település arculatát, megjelenését alakító közvilágítás is a település vonzóképességét növeli, a közvilágítás adta látványával, az általa kedvezőbb közlekedésbiztonság és a vagyon védelem érzésével. A ma kiépített hálózat település szinten ezt még nem biztosítja, ez irányú fejlesztés szükséges. A fejlesztés során az energiatakarékosság szempontjait is figyelembe kell venni, a megvilágítás mértékének a csökkenése nélkül.

### FÖLDGÁZELLÁTÁS

A helyzefeltáró vizsgálatok szerint a település földgázellátásának szolgáltatója az E.ON-DDGÁZ Zrt. A település gázellátása az országos nagynyomású földgázszállító vezetékéről történik a Dunaújvárosi átadóállomásról. Az átadótól déli irányba épült ki az a nagyközép-nyomású gerincvezeték, amely Dunaföldvár és Paks ellátását biztosítja. A vizsgálatok szerint Dunaföldvár számára erről a nagyközép-nyomású gerincvezetékéről két bekötést



építettek ki, az egyik bekötés az északi gázfogadót, a másik a nyugati gázfogadót táplálja. Az északi gázfogadó a 6-os út mellett, a nyugati a Külső Kéri út mellett helyezkedik el.

A két gázfogadó-nyomáscsökkentő állomástól indul a középnomású elosztóhálózat, amely PE anyagú csőből épült, anyaga jelzi, hogy a hálózat nem túl régi építésű. A kiépített gázelosztás középnomású, a kisnyomású gáz előállítását telkenként elhelyezett egyedi, házi nyomásszabályozókkal történik. A házi nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról látják el közvetlenül a fogyasztói igényeket.

A komfortos életkörülmény alakításának fontos feltétele, hogy a termikus energiaellátás lehetőségére vezetékes energiahordozó álljon rendelkezésre, erre a településen kedvező kiépítettséggel rendelkezésre áll ugyan a földgázellátás lehetősége, de a helyzefeltáró vizsgálatok szerint a lakásállomány fele sem veszi igénybe, sőt az utóbbi években az igénybevétel aránya-mértéke is inkább csökkent. Igénybe vételének hiányában az automatikus üzemvitelű hőellátás lehetősége nem áll rendelkezésre.

Az automatikus hőellátás lehetőségének hiánya nem csak a komfortosabb életvitel igénybevételének hiánya szempontjából fontos, hanem a szerepét betöltő nem vezetékes energiahordozó hasznosításának nagyon magas mértéke, amelynek környezet terhelése lényegesen kedvezőtlenebb.

A tervezett fejlesztések javasolható gázellátása mellett a meglévő lakások komfortnövekedését segítő gázellátás fejlesztése is jelentős gázigény növekedést eredményez. A tervezés távlatáig figyelembe véve a meglévő lakosság gázellátásának jelentősebb fejlesztési lehetőségét is, a prognosztizált gázigény növekedés 2441 nm<sup>3</sup>/h-ra becsülhető. Ezt a többletigényt a kiépített gerinchálózatról várhatóan annak csak a jelentősebb fejlesztését követően lehet kielégíteni. Ha a gázfogadó-nyomáscsökkentő kiterheltté válna, akkor annak kapacitásbővítése válhat szükségessé. Az ellátásra pedig új hálózatok építési igényére is számolni kell.

#### MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉG

Közműellátást érintően energiagazdálkodási szinten reálisan a megújuló energiahordozók közül a nap energiája hasznosítható. Dunaföldvár természeti adottsága, hogy 2000-2050 körüli napos órák száma, ennek aktív hasznosításával hagyományos (beleértve az automatikus energiaellátás lehetőségét nyújtó vezetékes energiaellátás lehetőségét is) energiahordozó megtakarítás érhető el. Az aktív hasznosítás a napkollektorok és a napelemek alkalmazásával érhető el. Ezek gondos elhelyezéséhez szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad arcukatrontóvá válni.

A napkollektorokkal a használati melegvíz termelésre és elő-utó fűtési szezonban temperáló fűtésre fordítandó közüzemi vezetékes, illetve a környezetet erősebben terhelő hagyományos energiahordozó felhasználás csökkenthető. A napelemekkel a villamosenergia felhasználás csökkenthető. A ma már elfogadott ad-vesz rendszer alkalmazásával a többlet termelt villamosenergia egyszerűen a közhálózatra terhelhető, hiány esetén ugyanazzal a hálózati rendszerrel a közhálózati vételezés megoldható.

A napenergia aktív hasznosításának alkalmazásával kapcsolatban azonban meg kell említeni az időjárástól való függőséget. Így az igények kielégíthetőségét a vezetékes, illetve a hagyományos energiahordozókkal is ki kell tudni elégíteni. A napenergia hasznosítása csak az éves energiafelhasználás csökkentésében játszik jelentős szerepet, amely a fenntartási költségek csökkentését eredményezi.

A passzív napenergia-hasznosítás az épületek tájolásával érhető el. Ezt nagyon jól lehet hasznosítani új épületek elhelyezésénél, az új épületek jól megtervezett telepítésével. Az épület kedvezőbb tájolásán kívül egyéb építészeti elemek alkalmazásával, tudatos növénytelepítéssel fokozni lehet a hasznosítható napenergia mennyiségét. Jelentős vezetékes energiafogyasztás takarítható meg, ha az új épületek tervei a passzív napenergia hasznosítására törekedve készülnek. Nagyon fontos a továbbtervezés során ennek a szemléletnek az alkalmazása.

A helyzefeltáró vizsgálatban rögzítésre került, hogy bár a szélenergia előfordulási mértékét tekintve Dunaföldvár nem a legkedvezőbb helyen fekszik, de hasznosítási lehetőségére kicsit hosszabb megtérülési idővel, de van lehetőség. 2012-ben már tervezték egy közcélú villamosenergia termelést szolgáló erőmű park létesítését, de akkor a megfelelő megtérülés hiányában a beruházás nem került megvalósításra. Az e célra kiválasztott terület ma is hasznosítható lehetne, az energiatermelő berendezések korszerűsítésével ma már hatékonyabban tudják hasznosítani a rendelkezésre álló szélenergiát, amely valamivel rövidebb megtérülési időt eredményezne. A terület szélenergia termelésre való fenntartása így célszerű.

**SZINTÉN KÖZCÉLÚ ENERGIATERMELÉSRE A NAPEREGIA HASZNOSÍTÁSA IS JAVASOLHATÓ, NAPERŐMŰ PARK LÉTREHOZÁSÁVAL. A NAPERŐMŰ TERÜLETÉN AZ ENERGIATERMELŐ BERENDEZÉS KÖZELMŰLTBAN MEGVALÓSULT TECHNOLÓGIAI KORSZERŰSÍTÉSÉNEK HATÁSÁRA A NAPEREGIÁT IS HATÉKONYABBAN LEHETNE HASZNOSÍTANI, S RÖVIDEBB MEGTÉRÜLÉSI IDŐVEL.**

## ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT

### VEZETÉKES HÍRKÖZLÉS

A helyzetfeltáró vizsgálatok alapján a település vezetékös távközlési ellátását a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. építette ki és üzemelteti. A Paksi szekunderközpontoz tartozó, 75-ös Paksi primer központ a település vezetékös távközlési hálózatának bázisa. Dunaföldvár a 75-ös körzetszámon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózatoz.

A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatást is kiépítették.

A vezetékös hírközlési (táv és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében közmü jellegü, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylök ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg. A tervezett fejlesztési terület ellátása is ennek igénybevételével történhet.

Dunaföldvár esetén az elektronikus hírközlés településfejlesztő hatásának lehetőségét is figyelembe kell venni. Azoknál a településeknél, amelynél a népesség megtartása is fontos feladat a lakosság helyben tartásához nyújthat segítséget az infokommunikációs technológia széleskörü alkalmazási lehetőségének a biztosítása, amely az „otthonról” történő kapcsolat-tartást, továbbá az „otthonról” teljesíthető munkavégzést biztosítva a lakosság visszatartását és az érkezők igényesebb ellátását segítené.

Az infokommunikációs technológia alkalmazására jelenleg is van érdeklődés. Ezt tükrözik a statisztikai nyilvántartásban is már jelzett adatok. A településen 2014. január 1.-én 1957 internet előfizetőt tartottak nyilván, amelyből 1 internet előfizetés kapcsolt vonalon (modem, dial-up, vagy ISDN-en), 590 internet előfizetés DSL hálózaton, 1348 internet előfizető kábeltelevízió hálózaton, 16 internet-előfizetés vezeték nélküli hálózaton (mobil internet nélkül) és 2 internet-előfizetés egyéb kapcsolaton (LAN, bérelt vonal, stb.) keresztül veszi igénybe a szolgáltatást. Ezt az ellátottságot tovább növeli a mobil internet szinte korlátlan rendelkezésre állása. Az a település, ahol a vezetékös internet szolgáltatás igénybe vételének aránya a lakosság felét nem éri el, 48,17 %-os, ott ennek jelentősebb fejlesztése szükséges az az „otthoni munkavégzés”, a kedvező kapcsolat-tartás lehetőségének biztosítása érdekében, hogy ezzel a lakosság helyben tartása javítható legyen.

### VEZETÉK NÉLKÜLI HÍRKÖZLÉSI LÉTESÍTMÉNYEK

A távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek elméletileg területi korlátja nincs. Dunaföldvár területén üzemelő és a tágabb térségben elhelyezett létesítmények, antennák segítségével, valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Mobile, Telenor, Vodafone) és műsorelosztó szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.

### 5.3.4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ FEJLESZTÉSI TERÜLETEK LEÍRÁSA

#### 1.ÉSZAKI GAZDASÁGI TERÜLET

(Mezőfalvai és Felsőfok utaktól északra eső terület)



19. ábra Kivágat az 5.3.5.1. sz. Rajzi Mellékletből

Jellemzően gazdasági területek és a volt laktanya – minimális területi korrekció (8699/1 hrsz) a hatályos tervhez képest. Övezeti jellemzők, beépíthetőség, feltárási lehetőségek változatlanok.

A fejlesztési területet megosztja a 6.sz. főút. Feltárása céljából fejlesztendő a helyi gyűjtőút hálózat, két új csomóponttal a 6. sz. főúton, amelyek a hatályos tervben is szerepelnek.

A Duna parti meglévő teherforgalmi kikötő alatt (a 0120/4 hrsz-ú, volt Konzervgyár magasságában) új teherhajó kikötő létesítését tartalmazzák a hatályos terület és településrendezési tervek.

a Felső tó és a Duna közötti vízmeder körüli terület bár nem kijelölt ökológiai folyosó, de azt a szerepet tölti be, a vízfolyás menti erdőterületek fontos elemei a folyosónak. A nagyvízi meder tisztázása után a mentett oldalon kívüli területeken erdőterületek telepítése javasolt.

Az iparterületen jelenleg üzemelő ipari létesítmények, hatását a létesítmények telepítésénél megvizsgálták. A létesítmények környezetvédelmi engedélyezése megtörtént. A környező területeken védett épületek a 6-os sz. főút Ny-i oldalán levő lakótelep jellegű lakóépületek vegyes területen helyezkednek el. A fejlesztésnél figyelembe kell venni az épületek funkciójának védettségét zajvédelmi szempontból. Vízvédelmi szempontból a felszín alatti vizek és a földtani közeg védelmén kívül a felszíni vizek a közelben elhelyezkedő Duna és a Felső tó védelmét is figyelembe kell venni.

A jelenlegi szabályozás a védett épületek közelében Cksz besorolást alkalmaz ahol jelentős zavaró hatást okozó létesítmény nem telepíthető. A tervezett fejlesztés ewel összhangban van.


Talajvédelmi szempontból a terület rendezett csapadékvíz elvezető rendszerrel rendelkezik. A területen partfal megerősítés nem szükséges.

Térségi övezetekkel való érintettség: jelen 5.3.4 pont 1.sz. Táblázata szerint (tovább: Érintettség 1.sz. Táblázat szerint).

Probléma LD. 5.3.5.2.SZ. RAJZI MELLÉKLETET: nagy vízi meder, melynek Önkormányzati szintű egyeztetése folyamatban van.

## 2. FELSŐFOKI UTTÓL DÉLRE ESŐ TERÜLET

Jellemzően lakóterületi (kertvárosias) fejlesztés – hatályos terv szerint.



20. ábra Kivágat az 5.3.5.1. sz. Rajzi Mellékletből

A lakóterületi fejlesztésnek megfelelően a helyi kiszolgáló úthálózat fejlesztése szükséges.

A fenti 1. pont alatt leírtakat figyelembe véve a nagyvízi meder tisztázása után a beépítésre nem szánt területeken - figyelembe véve a meglévő régészeti lelőhelyeket - erdőterületek telepítése javasolt.

A tervezett és a hatályos terv szerinti lakóterületi fejlesztése esetén figyelembe kell venni a Felsőfoki út menti Gip, Cksz valamint a tervezett „Különleges gazdasági területek” iparfejlesztési hatásait. Az egyedi engedélyezési eljárásokban a követelmények figyelembe vételével a konfliktusok megelőzhetők.

A jelenlegi szabályozás a védett épületek közelében Cksz besorolást alkalmaz ahol jelentős zavaró hatást okozó létesítmény nem telepíthető. A tervezett fejlesztés ezzel összhangban van.

Övezeti jellemzők, beépíthetőség, feltárási lehetőségek változatlanok.

A Felsőfok úttal határos területet jelen módosítás – a hatályos terv szerinti „VI” jelű ép. övezet helyett – „Különleges gazdasági területbe” sorolja, tekintettel településszerkezetben elfoglalt helyzetére és a kialakult állapotára való tekintettel (pl. volt Kendergyár meglévő szolgálati lakásai, kisebb nagyobb vállalkozások)


### problémák LD. 5.3.5.2.SZ. RAJZI MELLÉKLETET

- szőlőkataszter – a jelenlegi lehatárolás ellehetetleníti a lakóterületi fejlesztést, melyhez ragaszkodik az Önkormányzat. Ennek érdekében egyeztetést kezdeményezett az illetékes véleményező szervezetnél, ami folyamatban van.

- nagy vízi meder (ld. fent leírtat)

Érintettség 1.sz. Táblázat szerint

### 3. ELŐSZÁLLÁSI ÚT MENTI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE



21. ábra Kivágat az 5.3.5.1. sz. Rajzi Mellékletből

Jellemzően gazdasági és kismértékben lakóterületi (falusias) fejlesztés. Övezeti jellemzők, beépíthetőség, változatlanok.

A fejlesztési területet érintő közúthálózat fejlesztése módosul (Ld. 6.3. sz. Melléklet – digitális állomány) a hatályos településrendezési tervhez képest az alábbiak szerint:

- a 6.sz. főút elkerülő nyomvonala hatályon kívülre kerül,
- új elem viszont a 61. sz. főút bevezető szakaszának korrekciója, amely a lakott területek elkerülésével éri el a 6. sz. főutat.

A fenti közúthálózat fejlesztés minimális mértékben ugyan, de módosítja a hatályos településrendezési terv szerinti fejlesztési területek lehatárolását.

A felső tő déli oldalán lévő szántóterületek helyett védelmi rendeltetést is betöltő parkerdő alakítandó. A vasútvonal mentén véderdő telepítendő, a meglévő erdőfoltokra alapozva.


A 61. sz. főút nyomvonalának módosítása csökkenti az Előszállási út menti lakóterületek terheltségét. Jelenleg zajjal és közlekedéstől származó légszennyezőanyaggal jelentősen terhelt a lakóterület. Az átmenő forgalom kivezetése erről a szakasról a nehéz jármű forgalom jelentős csökkenésével jár. Az út menti védett területek zajterhelése csökken. A légszennyezőanyagok kibocsátása mérséklődik.

Érintettség 1.sz. Táblázat szerint

Probléma LD. 5.3.5.2.SZ. RAJZI MELLÉKLETET: szőlőkataszter



4. A 6.SZ. FŐÚT MENTI TERÜLETEK (61.SZ. FŐÚT ELKERÜLŐ SZAKASZA ÉS KÉRI ÚT KÖZÖTTI TERÜLETSÁV)



22. ábra Kivágat az 5.3.5.1. sz. Rajzi Mellékletből


Jellemzően a beépítetlen/alulhasznosított, gazdasági tevékenységek céljára fenntartott területek – attraktív megjelenésű épületek kialakításával történő – fejlesztése

A terület úthálózata adott - a hatályos településrendezési tervet figyelembe véve - a településszerkezeti kapcsolatok erősítése céljából a Dankó P. és a Kinizsi u. gyűjtőút paraméterekkel történő kialakítása szükséges. A kialakult közúthálózat mentén véderdősávok kialakítása javasolt, a meglévő erdőfoltok és fásított területek összekötésével.

A 61. sz. főút menti területek fejlesztése és a nyomvonal módosításának hatása részben összefügg. Az új nyomvonal közelébe tervezett védett területek zajterhelését védő távolság alkalmazásával kell csökkenteni. Figyelembe kell venni az Előszállási út menti jelenlegi és tervezett gazdasági övezetek hatását a tervezett védett lakóterületek fejlesztésénél. A védőtávolság alkalmazása itt is megoldást jelenthet.

**ÉRINTETTSÉG 1.SZ. TÁBLÁZAT SZERINT**

5. AZ 52.SZ. FŐÚT MENTI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE



23. ábra Kivágot az 5.35.1. sz. Rajzi Mellékletből

Tekintettel arra, hogy a belterületi határ és a volt vasúti töltésen kialakított 52.sz. főút közötti terület mély fekvésű, természetvédelmi oltalom alatt álló (ökológiai folyosó) terület, a hatályos terv szerinti gazdasági területként történő hasznosítását az Önkormányzat felülvizsgálta és – mivel igény sincs rá – törölte a beépítésre szánt fejlesztési területek köréből (Ld. 5.3.4.2.sz. Rajzi Mellékletet).

Fejlesztési területként kívánja megtartani ugyanakkor a buszpályaudvar – belterületi határig tartó – alulhasznosított/beépítetlen környékét és a Külső kertek közének Vágóhid utcához csatlakozó területét.


A hatályos településrendezési terv szerinti fejlesztési terület mérete csökken, az 52. sz. főútra új csomópont nem készül. A megmaradó terület feltárása a Dézsma és Mészáros utcák felől kialakítandó kiszolgáló útról történhet. A Dézsma utca gyűjtőút paraméterekkel történő kialakítása szükséges, összekötése a Paksi úttal (6.sz. főúttal) az autóbusz pályaudvar forgalmi kapcsolatainak javítása miatt is szükséges.

A mélyfekvésű nádas – rét - vizállásos területek az ökológiai folyosó részeként megtartandók.

A területen áthaladó 52. sz. főút - körforgalomig terjedő szakasza mentén - közvetlen közelében nincsenek védett területek és létesítmények. Ez a kedvező állapot a belterületen belül történő fejlesztési elképzelésekkel nem változik.

**ÉRINTETTSÉG 1.SZ. TÁBLÁZAT SZERINT**

6. A GYÖRKI SOR FOLYTATÁSÁBAN – A BÖLCSKEI ÚT MENTÉN – KIALAKÍTANDÓ JELLEMZŐEN LAKÓTERÜLETI (FALUSIAS) FEJLESZTÉS



24. ábra Kivágat az 5.3.5.1. sz. Rajzi Mellékletből

A hatályos fejlesztési koncepciónak és településrendezési eszközöknek megfelelően - a kialakult állapot figyelembe vételével - két ütemben kívánja megvalósítani (előkészíteni) az Önkormányzat.

A tervezett lakóterületi fejlesztés d-ny-i határához csatlakozik egy felhagyott, beépítetlen, tájrehabilitációt igénylő - hatályos rendezési terv szerint - szolgáltatás jellegű gazdasági terület céljára kialakítandó terület, melynek beépíthetőségét továbbra is fenn kívánja tartani az Önkormányzat.

Övezeti jellemzők, beépíthetőség változatlanok.


A lakóterületi fejlesztés ütemezéséhez illeszkedve - a hatályos településrendezési tervnek megfelelően - a Vágóhid utca folytatásában tervezett gyűjtőút, valamint a helyi kiszolgáló úthálózat fejlesztése szükséges.

Jelen felülvizsgálat megtartja a hatályos rendezési terv szerinti 21ha erdő kialakítását - a tervezett lakóterületi fejlesztés határa és az 52.sz. főút közötti területsávban - mely összekötőelemként növeli az ökofolyosó hatékonyságát, valamint szeparálja a tervezett (kb.5ha) gazdasági területet.

A területen áthaladó 5111. sz. út mentén annak tengelyétől 7.5 m-re nappal a határértéknek megfelelő, éjjel a határértéknél magasabb zajterheléssel kell számolni. A lakóterületi fejlesztés során az építési hely meghatározásakor ezt figyelembe kell venni.

**ÉRINTETTSÉG 1.SZ. TÁBLÁZAT SZERINT**

## 7. A DUNAPART HÍDTÓL DÉLRE ESŐ REKREÁCIÓS TERÜLET FEJLESZTÉSE



25. ábra Kivágat az 5.3.5.1. sz. Rajzi Mellékletből

A hatályos fejlesztési koncepció és rendezési terv szerinti közpark és parkerdő számára kialakítandó fejlesztési terület, ellátó funkciókkal (Vt jelű, beépítésre szánt terület)

Övezeti jellemzők, beépíthetőség, feltárási lehetőségek változatlanok.

A rekreációs és ellátó funkciók létesítésével párhuzamosan kialakítandó a szükséges parkoló terület, a gyalogos kapcsolat (Dunaparti sétány, Városcsopont), valamint a tervezett - részben megépült - Országos és Térségi kerékpárút-hálózathoz történő csatlakozás (Ld. 6.4. sz. Melléklet - digitális állomány)


A jelenleg füves terület és attól délre eső erdőterület rekreációs központtá fejlesztése során az ökológiai folyosó biológiai hatékonysága megtartandó.

A fejlesztési terület ipari és közlekedési zajjal nem terhelt. Légszennyező források a közvetlen környezetben nem üzemelnek. Árvíz és talajvédelmi szempontból magaspart-rendezés szükséges.

### ÉRINTETTSÉG 1.SZ. TÁBLÁZAT SZERINT

probléma (LD. 5.3.5.2.SZ. RAJZI MELLÉKLETET): nagyvízi meder, melynek megoldására a hatályos terv magaspartél rendezést ír elő a megvalósítás feltételeként.

## 8. A DANKÓ PISTA U. FOLYTATÁSÁBAN KIALAKÍTANDÓ LAKÓTERÜLETI FEJLESZTÉS (FALUSIAS)



26. ábra Kivágat az 5.3.5.1. sz. Rajzi Mellékletből

A belterületen belüli jellemzően beépítetlen földrészek – hatályos rendezési terv szerinti – hasznosítása.  
 Övezeti jellemzők, beépíthetőség, feltárási lehetőségek változatlanok.


A lakóterületi fejlesztésnek megfelelően a helyi kiszolgáló úthálózat fejlesztése szükséges.

A tervezett lakóterületi egység meglévő telektömbjei határosak a Ságvári utcával, melynek – tele-pülésszerkezeti kapcsolatok fejlesztése céljából – indokoltá válik a gyűjtőúti paraméterekkel történő korszerűsítése, melynek keretében javasolt az utcafásítás kialakítása.

A terület fejlesztési elképzelései szerinti falusias lakóterületet mentes az ipari tevékenységgel és a közlekedéssel járó környezeti terheléstől. A fejlesztésnél figyelembe kell venni a Szondi utcai területen levő belvizes területeket.

#### ÉRINTETTSÉG 1.SZ. TÁBLÁZAT SZERINT

#### 9. A VASÚT MELLETTI TERÜLET – KÜLSŐ KÉRI ÚT ÉS 6.SZ. FŐÚT KÖZÖTTI SZAKASZ - FEJLESZTÉSE



27. ábra Kivágat az 5.3.4.1. sz. Rajzi Mellékletből

A 6.sz. főút elkerülő szakasz rendezési tervből való törlésével felszabadult földrészek (kertvégek) hasznosítása.  
 Figyelembe véve a vasútvonal - vonatkozó jogszabály szerinti - védőtávolságát, a kialakult állapotot, jelen felülvizsgálat véderdő, gazdasági terület, közpark és falusias lakóterület kialakítását javasolja beépítetlen telkek, telekvégek hasznosítása céljából.

A fenti területfelhasználási kategóriák kialakításának megfelelően a helyi kiszolgáló úthálózat fejlesztése szükséges.


A lakóterületi közpark kialakításán felül, javasolt a vasút menti véderdő telepítés

A fejlesztési területtől DNy-ra húzódó vasútvonal hatását csökkenti a tervezett lakóterület és a vasútvonal közé tervezett véderdő és gazdasági terület által biztosított védő távolság. A gazdasági terület fejlesztésénél figyelembe kell venni a közelben levő védett területek terhelhetőségét.

#### ÉRINTETTSÉG 1.SZ. TÁBLÁZAT SZERINT



10. MAJOROK



28. ábra Kivágot az 5.3.51. sz. Rajzi Mellékletből

A majorok 10. (1-6)sz. területei - Önkormányzati igény szerint - ipari jellegű gazdasági területbe sorolandók. Kivételt jelent ez alól a 10.4.sz. major, ahol a kialakult állapotra tekintettel a 6.sz. főút melletti - lakóterülettel határos - ingatlanokat szolgáltató jellegű gazdasági övezetbe, a mellette lévő, kialakult és hasznosításra váró területeket - a kialakult lakóterület mentén létesítendő véderdő kialakításával - mezőgazdasági jellegű üzemi területbe („Cmg”) sorolja jelen felülvizsgálat.

Megközelítésük a meglévő közúthálózatról biztosított.


Javasolt a hiányzó és indokolt véderdők kiegészítése.

A 6. sz. főút déli szakasza menti véderdők és a települést délről határoló, meglévő és tervezett erdőterületek - vizuális és ökológiai szempontból - markáns lezárást adnak déli irányból.

A terület fejlesztési elképzelései szerinti gazdasági, ipari jellegű területi besorolást kap a terület. Jelen állapotban a védett területek távolsága miatt a majoroknak jelentős hatásuk nincs a védett területekre. A legközelebbi majorok hatását csökkentik a meglévő és javasolt véderdő területek. A területen üzemelő állattartó telepek kockázatos anyag (trágya) tárolása jelent légszennyező forrást. Talaj és felszín alatti víz védelme érdekében a trágyatárolók műszaki védelméről gondoskodni kell.

#### ÉRINTETTSÉG 1.SZ. TÁBLÁZAT SZERINT

#### 11. A VOLT „MAGYAR LAKTANYA” HASZNOSÍTÁSA



29. ábra Kivágat az 5.3.4.1. sz. Rajzi Mellékletből

A vizsgálati munkarészeket, valamint az Önkormányzat igényét figyelembe véve két változat megvalósítását tartja optimális lehetőségnek jelen felülvizsgálat a hatályos rendezési terjavaslat (tervezett gazdasági erdő) helyett:

- beépítésre nem szánt különleges szabadidő és sport terület
- napelem park kialakítása, melynek az áramtermeléssel kapcsolatos felvételi lehetősége – előzetes információk szerint - megvan.

A terület a 6. sz. főút felől megközelíthető, a kialakítandó területfelhasználási kategória függvényében a kiszolgáló utat bővíteni, korszerűsíteni kell.

A területen belül kialakult véderdő figyelembe vétele javasolt (pl. telekhatár mentén) a tervezett területhasználat kialakításakor.

A külterületen elhelyezkedő fejlesztési területre tervezett funkciókra kedvezőtlenül ható környezeti hatás nem ismert. Várhatóan ilyenekkel nem kell számolni.

Érintettség: ---

12. A FELSŐ TÓ KÖRNYÉKE



30. ábra sz. Kivágat az 5.3.5.1. sz. Rajzi Mellékletből

Jelen felülvizsgálat megtartja a hatályos rendezési terv szerinti parkerdő és a beépítésre nem szánt szabadidőpark létesítésének lehetőségét. A fenti jóléti erdő területét korrigálja, figyelembe véve a térségben található régészeti lelőhely (újkőkori telepnyom) kialakult állapotban történő megtartásának igényét.

A fenti rekreációs funkciók kialakítása a kiszolgáló úthálózat kismértékű fejlesztését igényli. Ezen túlmenően ki alakítandó a Mezőfalvai és 6.sz. főutak mentén tervezett (részben megépült) Térségi kerékpárutakkal való kapcsolat (LD. 6.4. SZ. MELLÉKLET - DIGITÁLIS ÁLLOMÁNY)

Mivel a Felső tó és környéke komoly természetvédelmi oltalmat jelentő térségi övezetekkel és nyilvántartott régészeti lelőhellyel érintett, ezért bármilyen fejlesztés esetén fokozott figyelemmel kell lenni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben leírtakra, miszerint:

- a területhasználat során elsődleges cél az értékvédelem, másodlagos a terület használatának fontossága,
- az értékek megőrzését (fejlesztését, bemutatását) az olyan területhasználat biztosítja, mely régészeti értékek tekintetében a felszínt nem módosítja, természeti értékek tekintetében a jelenlegi területhasználatot nem változtatja meg, illetve csak a természetvédelmi kezelési terv szerinti változások engedélyezettek.

A területen jelenlegi környezeti állapota megfelelő a tervezett funkciók létesítéséhez. A tervezett funkciók nem védettek. A szomszédos ipari park hatása jelentős zavaró hatásával és felszíni víz veszélyeztetésével nem kell számolni.

**ÉRINTETTSÉG 1.SZ. TÁBLÁZAT SZERINT**

### 13. SZÉLERŐMŰPARK TELEPÍTÉSE CÉLJÁBÓL VIZSGÁLAT ALÁ VONHATÓ TERÜLET



31. ábra Kivágat az 5.3.4.1. sz. Rajzi Mellékletből

A hatályos településrendezési eszközökben lehatárolt terület, melyet továbbra is fent kíván tartani az Önkormányzat.

A tervezett szélerőmű park a Németkéri útról megközelíthető, közúthálózat fejlesztés nem szükséges.

A tervezett beruházás érinti a tájképvédelmi övezetet, a magterületet, valamint a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzet területének egy részét. Az erőmű-park telepítések az előzőekre utaló hatásvizsgálat tisztázhatja a telepítés módját.

A vonatkozó területrendezési tervekben is feltüntetett szélerőműpark telepítéséhez szükséges vizsgálati munkák elvégzése a környezetvédelemmel összefüggő jogszabályi előírásokba nem ütközik.

**ÉRINTETTSÉG 1.SZ. TÁBLÁZAT SZERINT**

I.SZ. TÁBLÁZAT - A FEJLESZTÉSI TERÜLETEK TÉRSÉGI ÖVEZETEKSEL VALÓ ÉRINTETTSÉGE

ÉRINTETTSÉG	FEJLESZTÉSI TERÜLETEK												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete													X
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete	X									X (10/2-3)			
Tájékvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete		X	X			X	X			X (10/1)		X	X
Országos vízminőség-védelmi terület övezete	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X (10/1-5)		X	X
Nagyvízi meder	X	X					X					X	
Magterület,												X	X
Ökológiai folyosó,					X	X	X						
Földtani veszélyforrás területe		X					X						
Honvédelmi terület		X											
tájrrehabilitációt igénylő terület	X					X							
szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület													X
NATURA 2000							X					X	X
I-II. osztályú Szőlőkataszter		X	X										
Nyilvántartott régészeti lelőhely										X (10/2)		X	




5.3.5 RAJZI MELLÉKLETEK

5.3.5.1 TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ FEJLESZTÉSI TERÜLETEK

**DUNAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK  
ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA**

**FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ**

**VÁROSSZERKEZETI JELENTŐSÉGŰ  
FEJLESZTÉSI TERÜLETEK**





5.3.5.3 IVÓVÍZELLÁTÁS




5.3.5.4 SZENNYVÍZELVEZETÉS





**5.3.5.5 ÁRVÍZ-; BELVÍZVÉDELEM ÉS CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS**







5.3.5.7 FÖLDGÁZELLÁTÁS





5.3.5.9 VEZETÉKES ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS





## Előterjesztés Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 2-ai ülésének ..... számú napirendi pontjához

**Előadó:** Horváth Zsolt polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Jakabné Tóth Mária környezetvédelmi ügyintéző

**Tárgy:** Dunaföldváron, a Szent László utca 24. szám (3655 hrsz.) előtti közterületen (3669 hrsz.) ismeretlen eredetű üreg leszakadása - vis maior támogatás igénylése

2016. január 9-én Dunaföldváron, a Szent László utca 24. szám (3655 hrsz.) előtti közterületen (3669 hrsz.) egy ismeretlen eredetű üreg leszakadt a járda és a közút között. Egy kb. 3-4 m<sup>3</sup>-es üreg keletkezett, mely benyúlik a járda alá is. Az ivóvíz gerincvezetékét, telefon oszlopot, gyalogos közlekedést, valamint a lakóház gyalogos és a gépjárművel való megközelítését veszélyezteti az üreg. Az omlás miatt néhány nap múlva az utcai gerinc ivóvízvezeték is eltörtött.

A Rosette Bt. által elkészített műszaki szakértői nyilatkozat alapján - mely tartalmazza a műszaki szakértői vélemény szerzői jogdíj, engedélyezési és kiviteli tervek, tervezői művezetés és műszaki ellenőri díj - a helyreállítás bruttó 6.929.120,- Ft többletköltséget jelentene az Önkormányzatnak. Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében nem szerepel fedezet ilyen többlet költségekre, így ezt a problémát csak a központi vis maior forrás támogatásával tudjuk elhárítani.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy forduljon a helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez, hogy a vis maior keretből nyújtson támogatást.

Dunaföldvár, 2016. január 20.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

### HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a **vis maior támogatás címen** pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A kéresemény megnevezése: Dunaföldváron, a Szent László utca 24. szám (3655 hrsz.) előtti közterületen (3669 hrsz.) ismeretlen eredetű üreg leszakadása

#### A kéresemény forrásösszetétele:

Megnevezés	2016. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	692.912,- Ft	10
Biztosító kártérítése	0 Ft	0
Egyéb forrás	0 Ft	0
<b>Vis maior támogatási igény</b>	<b>6.236.208,- Ft</b>	<b>90</b>
<b>Források összesen</b>	<b>6.929.120,- Ft</b>	<b>100</b>

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége **6.929.120,-Ft**, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / **részben tudja** (megfelelő rész aláhúzendó) biztosítani.

A testület nyilatkozik arról, hogy a kéreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.



- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / **nem rendelkezik**\* (a megfelelő rész aláhúzandó)
- Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / **nem igényelt** (a megfelelő rész aláhúzandó).

\*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.

- Vállalja a károsodott ingatlanak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / **nem tudja ellátni** (a megfelelő rész aláhúzandó).
- A testület a saját forrás összegét a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet alapján a pince-partfal keretéből biztosítja. Jelenleg nincs az Önkormányzatnak elfogadott 2016. évi költségvetési rendelete.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

**Határidő:** azonnal

**Végrehajtásért felelős:** Horváth Zsolt polgármester


## 1. melléklet

**Tételes költségvetés**

<b>TÉTEL</b>	<b>meny. x egys.ár</b>	<b>díj Ft</b>
- Szakadás környékének lezárása korláttal	20 m x 5 eFt/m	100.000
- Járda, árok és gépkocsi bejáró burkolat bontása	25 m <sup>2</sup> x 3 eFt/m <sup>2</sup>	75.000
- Szakfelügyelet a közmű-üzemeltetőtől	4 mű.nap x 60 eFt/nap	240.000
- Eltörött vízvezeték és bekötés kijavítása, védőcsövezése	12 m x 30 eFt/m	360.000
- Felszínre került közművezeték ideiglenes biztosítása acél alátámasztó gerendával, dúcolt munkaárokban, föld- kiemeléssel és visszatöltéssel	12m x 20 eFt/m	240.000
- Feltáró - anyagleadó technológiai akna mélyítése, keretácsolatos biztosítással, két osztállyal	5 m x 66 eFt/m	330.000
- Feltáró bányászati vágat készítése biztosítással	6m x 60 eFt/m	360.000
- Szelvénykitörések a szakaszoló fal részére	1,5 m <sup>3</sup> x 8 eFt/m <sup>3</sup>	12.000
- Anyagleadó - légtelenítő béléscsővezetett furatok mélyítése NÁ 200 mm átmérővel	6 m x 6 eFt/m	36.000
- 25 cm vtg. II.o. km. téglaszakaszoló falak építése ellenőrző nyílás kialakításával	1,6 m <sup>3</sup> x 70 eFt/m <sup>3</sup>	112.000
- Omladék , kitermelt anyagelregetése, tömörítése	*12 m <sup>3</sup> x 5 eFt/m <sup>3</sup>	60.000
- H-10 cementhabarcs tömedékelés szivattyús anyaglejuttatással (v. habbeton)	72 m <sup>3</sup> x 33 eFt/m <sup>3</sup>	2.160.000
- H-25 cementhabarcs záróinjektálás szivattyús anyaglejuttatással	8 m <sup>3</sup> x 32 eFt/m <sup>3</sup>	256.000
- Szakadási kürtő és akna felső részének visszatöltése helyi anyaggal	8 m <sup>3</sup> x 8 eFt/m <sup>3</sup>	64.000
- Járda és kocsi-bejáró helyreállítása C16 betonnal	20 m <sup>2</sup> x 10 eFt/m <sup>2</sup>	200.000
- Sérült útburkolat és szegély helyreállítása	5 m <sup>2</sup> x 15 eFt/m <sup>2</sup>	75.000
- Károsodott árokburkolat és szegély helyreállítása	8 m x 12 eFt/m	96.000
- Tereprendezés, füvesítés a zöldsávban	20 m <sup>2</sup> x 2 eFt/m <sup>2</sup>	40.000
- Műszaki szakértői vélemény, szerzői jogdíj		160.000
- Engedélyezési és kiviteli tervek, tervezői művezetés		280.000
- Műszaki ellenőri díj		200.000
<b>ÖSSZESEN (nettó)</b>		<b>5.456.000 Ft</b>
<b>ÁFA 27%</b>		<b>1.473.120 Ft</b>
<b>MINDÖSSZESEN (bruttó)</b>		<b>6.929.120 Ft</b>

# KÁROSODÁSI HELYSZÍNRAJZ M=1:500

kivonat az 1997. évi tömbtanulmányból



**ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐTESTÜLET**  
**2016. FEBRUÁR 02-AI ÜLÉSÉNEK .....SZÁMÚ NAPIRENDI**  
**PONTJÁHOZ**

Tárgy: **FÖLDVÁR-PARK** Ingatlanfejlesztő Kft. (2049, Diósd, Hegyalja u. 34.) ingatlan felajánlása (5003/75 hrsz.).

Előadó: **Horváth Zsolt** polgármester

Az előterjesztést készítette: **Lajkó Andor** városfejlesztési és műszaki irodavezető

**Tisztelt Képviselő- testület!**

Ordas István az Ordas Ingatlaniroda ügyvezetője a FÖLDVÁR-PARK Ingatlanfejlesztő Kft. képviseletében kérelmet nyújtott be a Tisztelt Képviselő- testület felé, melyben a Kft. tulajdonát képező dunaföldvári belterületi 5003/75 hrsz.-ú, 1 ha 2787 m<sup>2</sup> nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant felajánlotta megvételre az Önkormányzat részére, eladási árként 16 millió Ft + Áfa (bruttó 20,32 millió Ft) összeget jelölt meg.

A város rendezési terve szerint az ingatlan településközponti vegyes besorolású övezetbe tartozik. A területet az Önkormányzat napelem-park létesítésére tudná hasznosítani. Előre láthatólag 2016. tavaszán kiírásra kerülnek megújuló energia hasznosítására szolgáló pályázatok.

A Képviselő- testület 213/2015 (XII.15.) KT határozatára reagálva – melyben a testület 5.000.000,- Ft+ Áfa vételárat ajánlott fel - az Ingatlaniroda új ajánlatot tett, e szerint bruttó 10 millió Ft-ért hajlandók eladni az ingatlant.

Az adásvétel során felmerülő ingatlan szakértői, ügyvédi és bejegyzési költségek kb. 250.000,- Ft-ot tesznek ki.

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az ingatlan felajánlást tárgyalja meg.

Dunaföldvár, 2016. január 25.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a FÖLDVÁR-PARK Ingatlanfejlesztő Kft. (2049, Diósd, Hegyalja u. 34.) ingatlan felajánlását elfogadja és a dunaföldvári belterületi 5003/75 hrsz.-ú, 1 ha 2787 m<sup>2</sup> nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant megvásárolja, abban az esetben, ha az Önkormányzat által elkészítendő ingatlan értékbecslés a vételárat alátámasztja.

Vételi ár: 7.874.016,- Ft + Áfa (bruttó 10 millió Ft)

Felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel kapcsolatos iratok aláírására.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** 2016. március 31.

**ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐTESTÜLET  
2016. FEBRUÁR 02-AI ÜLÉSÉNEK .....SZÁMÚ NAPIRENDI  
PONTJÁHOZ**

Tárgy: Tóth József (2432, Szabadegyháza, Petőfi Sándor u. 15/E) ingatlan felajánlása (Völgy u. 30., 2958 hrsz.).

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető

**Tisztelt Képviselő- testület!**

Tóth József (2432, Szabadegyháza, Petőfi Sándor u. 15/E) és Tóth László (7020, Dunaföldvár, Völgy u. 12.) kérelmet nyújtottak be a Tisztelt Képviselő- testület felé, melyben a tulajdonukat képező dunaföldvári 2958 hrsz.-ú, 313 m<sup>2</sup> területű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant - mely Völgy u. 30. szám alatt helyezkedik el – felajánlják megvásárlásra az Önkormányzat részére. A lakóépület 48 m<sup>2</sup>-es, konyha, szoba, fürdőszoba, főzőfülke található benne, konvektoros gáz fűtés és szilárd tüzelésű kályha is be van építve, azonnal beköltözhető.

Vételárként 2.000.000,- Ft-ot jelöltek meg.

Az ügyvédi és bejegyzési költségek kb. 35.000,- Ft-ot tesznek ki.

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.

Dunaföldvár, 2016. január 20.

Horváth Zsolt sk.  
polgármester


**HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Tóth József 2432, Szabadegyháza, Petőfi Sándor u. 15/E és Tóth László 7020, Dunaföldvár, Völgy u. 12. szám alatti lakosok tulajdonát képező dunaföldvári 2958 hrsz.-ú (Völgy u. 30.), 313 m<sup>2</sup> területű, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant nem vásárolja meg.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal





Atérkép tájékoztató jellegű, másolat a semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel!  
 Készült az állami alapadatok felhasználásával



**Dátum:** 2016.01.20 15:10  
**Készítette:** ismeretlen  
**Méretarány:** 1:500  
**Koordináta:** 639709.87, 161893.85 - 639804.86, 162017.23  
**Megjegyzés:**



**ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLET**  
**2016. FEBRUÁR 02-AI ÜLÉSÉNEK .....SZÁMÚ NAPIRENDI**  
**PONTJÁHOZ**

Tárgy: **A város közvilágítási hálózatának korszerűsítése (LED világítás átállás)**

Az előterjesztést készítette: **Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető**

Előadó: **Horváth Zsolt polgármester**

**Tisztelt Képviselő- testület!**

A város közvilágítási hálózatát utoljára 2004-ben korszerűsítettük, akkor Tungsram-Shreder lámpatestek kerültek felszerelésre, kompakt fénycsövek beépítésével. Az elavult higanygőz lámpák kerültek lecserélésre, azonban a nátrium lámpák megmaradtak, melyek 70, 100 illetve 150 W (93, 271 és 164 db) teljesítményűek, jellemzően a főutak mentén helyezkednek el.

2016 évben időszerűvé válik a kompakt fénycsövek teljes cseréje és emiatt felmerült az egész hálózat LED-es lámpatestekkel való korszerűsítése. A jelenlegi üzemeltetési szerződés 2016. szeptember 30-ig érvényes. Az előzetes kalkulációk szerint a korszerűsítéssel 49-50 % megtakarítás érhető el a jelenlegi költségekhez viszonyítva – a költségek a következőkből állnak: villamos energia díj, jogszabályban meghatározott díjak, karbantartási költségek (2015 évben összesen nettó 23.618 eFt). A beruházás a megtakarításból finanszírozható bérleti szerződés keretében, az Önkormányzat tervezett éves költségvetését nem befolyásolja. A beépítendő anyagok a legmodernebb technológiát képviselik, élettartamuk 25 év, a garancia a bérleti időszak végéig tart. A megvilágítás lux értéke a jelenleginél csak magasabb lehet.

A 2016-2017 évre kiírt elektromos energia közbeszerzési pályázaton az MVM Zrt. nyerte el a közvilágítási tendert, ennek függvényében meg kell vizsgálni a lekötött kWh mennyiséget a megtakarítás miatt – kötbér fizetés lehetséges. Az eltelt időszakban tisztázásra került, hogy az MVM Zrt-vel kötbér nélkül tudjuk módosítani a szerződést.

Javasolom a T. Képviselő- testületnek, hogy Dunaföldvár Város közvilágítási hálózatának korszerűsítésére írjon ki közbeszerzést. Ennek első üteme a közbeszerzést kiíró cég kiválasztása illetve a korszerűsítési tervet és a tender tervet elkészítő tervező cég megbízása. Az Önkormányzatnak a közbeszerzés lebonyolítási költségeit kell megfizetni, a tervezési költségeket a leendő kivitelező fogja állni. Az egész beruházás finanszírozható a közvilágítás lecsökkenő költségeinek megtakarításából, az ún. „ESCO” konstrukcióban. A teljes pénzügyi becsült futamidő 15 év. A teljes időszakra vonatkozik az új lámpatestekre a garancia.

Dunaföldvár, 2016. január 25.

**Horváth Zsolt**  
**polgármester sk.**

## HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a város közvilágítási hálózatának LED lámpákkal való korszerűsítési közbeszerzési eljárását elindítja. Megbízta a Polgármesteri Hivatalt, hogy az alábbiakban felsorolt 3 cégtől kérjen ajánlatot a közbeszerzés lebonyolítására:

- MJ Kanizsa Consulting Kft. 8800, Nagykanizsa, Buda Ernő u. 19.
- Dr. Fröhlich Klára ev. 8800, Nagykanizsa, Ady Endre u. 35/b.
- IMRO-DDKK Nonprofit Kft. 8800, Nagykanizsa, Petőfi Sándor u. 17-19.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a legolcsóbb ajánlatot tevővel megkösse a közbeszerzés lebonyolításáról szóló szerződést.

2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a város közvilágítási hálózatának LED lámpákkal való korszerűsítésének érdekében megbízta a Polgármesteri Hivatalt, hogy az alábbiakban felsorolt 3 tervező cégtől kérjen ajánlatot a korszerűsítési terv és a tender terv elkészítésére, azzal a feltétellel, hogy a tervezési díjat a későbbiekben kiválasztandó kivitelező cég fizeti ki:

- WÉBER Villany Kft. 7700, Mohács, Kazinczy u. 14.
- ENERGY-PLAN Bt. 2113, Erdőkertes, Vércse u. 6.
- SÁMAVILL Kft. 8900, Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 12-14.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a legolcsóbb ajánlatot tevővel megkösse a város közvilágítási hálózatának LED lámpákkal történő korszerűsítési terv és a tender terv elkészítéséről szóló szerződést.

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

**Határidő:** azonnal

## Határozati javaslat

Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.), mint a 181 helyrajzi számú, természetben 7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26. sz. alatt elhelyezkedő ingatlan tulajdonosa nyilatkozik, hogy a Koroknai Medicial Kft. (1148 Budapest, Mogyoródi út 56., adószám: 14092020-2-42) a fenti ingatlant telephely céljára, határozatlan időre használhatja.

Továbbá hozzájárul, hogy az ingatlan címe a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester

# HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS



## Tisztelt Lakosság!

A Dunanett Nonprofit Kft. teljes szolgáltatási területén **bevezetésre kerül a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés**. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. rendelet 4.§ (2) alapján a települési papír-, üveg-, műanyag, fém- és zöldhulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni.

A korábbi gyakorlat szerint a közszolgáltatás keretében, a **sárga színű** műanyag zsákokban a PET- palack és a mosószeres flakon mellett az alumínium és a vas csomagolási hulladékot (például sörös dobozokat, konzervdobozokat) is el lehet helyezni.

A papír gyűjtésére szolgáló **kék színű** zsákokban a papír mellett az italos karton (például tejes doboz) csomagolási hulladék is elhelyezhető.

Flakonokat, italos kartondobozokat összetaposott, kiöblített állapotban kérjük a hulladékgyűjtő zsákokba elhelyezni. Veszélyes anyagok tárolására használt csomagolóanyagot továbbra se tegyék bele a zsákokba.

A **hullámpapírt** a szelektív hulladékgyűjtési szállítási napokon a zsákok mellé, lapra hajtogatva, összekötve kérjük kihelyezni.

**A sárga és kék színű hulladékgyűjtő zsákok biztosítását a Társaság végzi a készlet erejéig. Ha esetlegesen nem kap csere zsákot a fogyasztó, kiteheti átlátszó műanyag zsákban a hulladékot.**

Kérjük azokat a lakosokat, akik későn tették ki a zsákokat és nem vitte el a gyűjtőjárat, akkor azok legyenek szívesek visszavinni saját ingatlanon belülré és a következő szállítási nap előtti estén kihelyezni a zsákokat rendezett módon!

Csomagolási **üveghulladékok** gyűjtésére az eddigi gyűjtőszigetes pontokon megmaradt üvegyűjtő tárolóban van lehetőség. Kérjük, hogy a tárolóedényekbe továbbra se helyezzenek el síküveget (például ablaküveg, szélvédőüveg, akváriumüveg, stb.), valamint előzetesen veszélyes anyag tárolására használt üveget (például sósavas üveg).

**Dunaföldváron az alábbi szelektívgyűjtő szigetek maradnak meg teljes körűen:**  
Ifjúság tér, Hunyadi park és Hunyadi tér.

A többi gyűjtőszigeten csak az üveghulladék gyűjtő marad meg! Kérjük, hogy ne helyezzenek mellé szelektív hulladékgyűjtő vagy egyéb zsákokat!

### Gyűjtési napok a 2016. évben:

1.KÖR: Dunaföldvár település a 6-os számú főút bal oldalán lévő része Pécs irányában

2.KÖR: Dunaföldvár település a 6-os számú főút jobb oldalán lévő része Pécs irányában

	Január	Február	Március	Április	Május	Június
1.KÖR	25	22	21	25	23	27
2.KÖR	26	23	22	26	24	28
	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.KÖR	25	22	26	24	21	27
2.KÖR	26	23	27	25	22	28

*Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!*

*Dunaföldvár Város Önkormányzata*